

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2018 г.

" ____ " _____ 2018 г.

Склад ГСМ на аэродроме
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Выполнение работ по текущему ремонту склада ГСМ на аэродроме
(наименование работи затрати наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость _____ 11232,702 тыс. руб.

строительных работ _____ 6828,336 тыс. руб.

монтажных работ _____ 2690,903 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1367,340 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7608,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т.			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Ма ш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Ма ш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Резервуарная группа																
Демонтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ФЕРм12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм (Демонтаж газоуравнительной трубы д.35мм) (Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (7233 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (5106 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	0,7 70 / 100	25133,39	12705,63	12427,76	2489,97			17593	8894	8699	1743	85,1	59,57	
2	ФЕРм12-14-064-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Клапан стальной низкого давления, номинальный диаметр 100 мм (Демонтаж клапанов дыхательных д.100мм) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (833 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (588 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 шт	0,04 4 / 100	33540,47	29205,79	4334,68	1392,36			1342	1169	173	56	195,615	7,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ФЕРм12-01-004-10 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (Демонтаж трубопровода ПСТ-100, обвязка регервуарного парка (выдача) <i>(Табл. 3, п. 3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил. 3, Табл. 3, п. 3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- специальных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (11128 руб.): 80%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (7855 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,7 70 / 100	37140,36	19831,1	17309,26	3547,29			25998	13882	12116	2483	132,825	92,98	
4	ФЕРм12-12-001-10 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Демонтаж задвижек) <i>(Табл. 3, п. 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Прил. 3, Табл. 3, п. 3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- специальных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4354 руб.): 80%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (3073 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	23	381,91	230,24	151,67	48,14			8784	5296	3488	1107	1,5422	35,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ФЕРм12-12-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм (Демонтаж кранов (слив отстоя) <i>(Табл. 3, п. 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Прил. 3, Табл. 3, п. 3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- специальных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (2241 руб.): 80%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (1582 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	20	164,81	164,81					3296	3296			1,104	22,08	
6	ФЕРм12-01-004-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (Демонтаж трубопровода ПСТ-100 от группы резервуаров до насососной) <i>(Табл. 3, п. 3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил. 3, Табл. 3, п. 3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- специальных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (7949 руб.): 80%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (5611 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,5 50/100	37140,36	19831,1	17309,26	3547,29			18570	9916	8654	1774	132,825	66,41	
Монтажные работы																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (Изготовление и приварка металлических пластин, т не менее 6мм (дублировки) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 кг расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1320 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,070635 1,5*47,09/1000	56560,43	32547,61	21039,81	762,65		3995	2299	1486	54	223,1	15,76	
8	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм (дублировки) (Вес - 47,09кг/м2) МАТ=50400/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	т	0,072048 1,5*47,09*1,02/1000	42711,86 50400/1,18/5,83					3077						
9	ФЕР09-02-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж элементов резервуаров: Люк замерный Ду80 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 кг расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1967 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1748 руб.): 85%*0,8 отФОТ	шт	21	229,09	121,9	1,79	0,54		4811	2560	38	11	0,8165	17,15	
10	Ориентировочная стоимость	Замерный люк ЛЗ-80 МАТ=3595/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	21	3046,58 3595/1,18/5,83					63978						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	ФЕРр66-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм 35,83 = 92,33 - 0,01 x 5 650,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4984 руб.): 108%*0,85 отФОТ СП (2953 руб.): 68%*0,8 отФОТ	10 шт	10 100 / 10	567,34	522,23	45,11	20,7			5673	5222	451	207	3,9445	39,45	
12	Ориентировочная стоимость	Прокладки резиновые уплотнительные, диаметром 100 мм МАТ=30,5/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	100	25,83 30,5/1,18/5,83						2583						
13	ФЕР09-02-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж элементов резервуаров: Люк замерный Ду 150 (Прим. Демонтаж люка на горловины резервуаров) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1377 руб.): 90%*0,85 отФОТ	шт	21	86,58	85,33	1,25	0,38			1818	1792	26	8	0,5716	12	
14	ФЕР09-02-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж элементов резервуаров: Люк замерный Ду 150 (прим. Монтаж люков на горловины резервуаров с заменой прокладок) (без МТР) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1967 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1748 руб.): 85%*0,8 отФОТ	шт	21	229,09	121,9	1,79	0,54			4811	2560	38	11	0,8165	17,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Ориентировочная стоимость	Прокладки резиновые уплотнительные, диаметром 100 мм МАТ=30,5/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	21	25,83 30,5/1,18/5,83					542						
16	ФЕРм12-14-064-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Клапан стальной низкого давления, номинальный диаметр 100 мм (Монтаж клапана СМДК-100) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (14565 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (10281 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 шт	0,21 21/100	116071,1	97352,63	14448,93	4641,19		24375	20444	3034	975	652,05	136,93	
17	Ориентировочная стоимость	Клапан СМДК-100 в комплекте с огнепреградителем(Совмещенный механический дыхательный клапан) МАТ=7776,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	21	6590,41 7776,67/1,18/5,83					138399						
18	ФЕРм12-01-004-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1263 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (892 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	0,05 5/100	61265,87	31248,99	28702,73	5910,01		3063	1562	1435	296	209,3	10,47	21
19	Ориентировочная стоимость	Труба Ду 50 мм толщиной стенки 3мм сталь 20 (вес - 3,477 кг/м) МАТ=48600/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	т	0,017385 5*3,477/1000	41186,44 48600/1,18/5,83					716						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕРм38-01-006-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (Изготовление и приварка металлических пластин, т не менее 6мм (дублировки) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4224 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	т	0,226032 <i>4,8*47,09/1000</i>	56560,43	32547,61	21039,81	762,65		12784	7357	4756	172	223,1	50,43	
21	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм (дублировки) (Вес - 47,09кг/м2) <i>МАТ=50400/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	т	0,230553 <i>4,8*47,09*1,02/1000</i>	42711,86 <i>50400/1,18/5,83</i>					9847						
22	ФЕРм12-01-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (20666 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (14588 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,65 <i>65/100</i>	76928,23	39662,18	34618,53	7094,58		50003	25780	22502	4611	265,65	172,67	780
23	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д.108 мм толщиной стенки 6,0 мм сталь 20 (Вес -15,093 кг/м) (норма расхода 1,038) <i>МАТ=90266,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	т	1,018325 <i>65*15,093*1,038/1000</i>	76497,18 <i>90266,67/1,18/5,83</i>					77899						
24	Ориентировочная стоимость	Тройник д.108х6мм <i>МАТ=546,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	19	463,25 <i>546,67/1,18/5,83</i>					8802						
25	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.108х6мм <i>МАТ=424,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	6	359,89 <i>424,67/1,18/5,83</i>					2159						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	ФЕР16-02-007-04 Приказ Минспройа России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (5954 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (3633 руб.): 83%*0,8 отФОТ	соединение	21 20+1	504,56	258,44	46,27	2,14		10596	5427	972	45	1,679	35,26		
27	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.108 мм МАТ=543,86/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	42	460,92 543,86/1,18/5,83					19359							
28	ФЕРм12-12-001-10 Приказ Минспройа России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (13250 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (9353 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	21 20+1	1300,97	767,46	505,58	160,45		27320	16117	10617	3369	5,1405	107,95		
29	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.108мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=12308/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	21 20+1	10430,51 12308/1,18/5,83					219041							
30	ФЕРм12-12-001-05 Приказ Минспройа России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм (Слив отстоя) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (7471 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (5274 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	20	558,34	549,36				11167	10987			3,68	73,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый Д.32мм (слив отстоя) МАТ=1434,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	20	1215,85 1434,67/1,18/5,83					24317						
32	ФЕРм2-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа 1 247,25 = 2 984,25 - 100 х 2,57 - 100 х 5,40 - 100 х 9,40 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляемых на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1527 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1078 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 шт	0,2 20/100	15292,5	11229,07	3049,24	2,14		3059	2246	610		75,21	15,04	
33	Ориентировочная стоимость	Сгон д.25мм МАТ=32,92/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	20	27,93 32,92/1,18/5,83					559						
34	Ориентировочная стоимость	Шланг резиновый д.25мм МАТ=865/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	20	733,06 865/1,18/5,83					14661						
35	Ориентировочная стоимость	Хомуты 8х400мм нейлоновые МАТ=449,67/100/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	40	3,79 449,67/100/1,18/5,83					152						
36	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляемых на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3917 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,3328 32*10,4/1000	24600,5	20603,73	2526,09	374,81		8187	6857	841	125	138	45,93	
37	Ориентировочная стоимость	Швеллеры горячекатаннные 12мм (вес - 10,4кг/м) МАТ=61600/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,339456 32*10,4*1,02/1000	52203,39 61600/1,18/5,83					17721						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (917 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (815 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,3328 32*10,4/1000	7496,14	3251,37	1618,82	351,07		2495	1082	539	117	22,287	7,42	
39	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Прим. Монтаж заглушек) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (119 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (106 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,02	9073,97	7732,47	863,68	68,18		181	155	17	1	58,4085	1,17	
40	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая t=2мм (вес - 15.69кг/м ²) МАТ=51700/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,02	43813,56 51700/1,18/5,83					876						
41	ФЕРм12-01-004-10 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (от ППТ до точки К) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (15897 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (11221 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	0,5 50/100	76928,23	39662,18	34618,53	7094,58		38464	19831	17309	3547	265,65	132,83	600
42	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д,108 мм толщиной стенки 6,0 мм сталь 20 (Вес -15,093кг/м) (норма расхода 1,038) МАТ=90266,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	т	0,783327 50*15,093*1,038/1000	76497,18 90266,67/1,18/5,83					59922						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.108х6 мм МАТ=424,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	4	359,89 424,67/1,18/5,83					1440						
44	ФЕР16-02-007-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1135 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (693 руб.): 83%*0,8 отФОТ	соединение	4	504,56	258,44	46,27	2,14		2018	1034	185	9	1,679	6,72	
45	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.108 мм МАТ=543,86/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	8	460,92 543,86/1,18/5,83					3687						
46	ФЕР12-12-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2524 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1782 руб.): 60%*0,8 отФОТ	ШТ	4	1300,97	767,46	505,58	160,45		5204	3070	2022	642	5,1405	20,56	
47	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.108мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=12308/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	4	10430,51 12308/1,18/5,83					41722						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ФЕРм37-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,05 т (Монтаж счетчиков ППВ-100, вес 40кг) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1979 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1397 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	1	4516,38	2900,12	186,33	10,35		4516	2900	186	10	20,355	20,36	
49	Ориентировочная стоимость	Счетчик ППВ-100 МАТ=150220/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	127305,1 150220/1,18/5,83					127305						
50	ФЕРм37-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,05 т (Монтаж фильтров ФГБ-60, вес 40кг) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1979 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1397 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	1	4516,38	2900,12	186,33	10,35		4516	2900	186	10	20,355	20,36	
51	Ориентировочная стоимость	Фильтр ФГБ-60 МАТ=25666,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	21751,44 25666,67/1,18/5,83					21751						
52	ФЕРм12-01-004-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (14046 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (9915 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	0,4 40 / 100	89020,72	43267,84	41678,18	8372,14		35608	17307	16671	3349	289,8	115,92	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д.159 мм толщиной стенки 6 мм сталь 20 (Вес-22,639кг/м) (норма расхода 1,038) МАТ=88916,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,939971 40*22,639*1,038/1000	75353,1 88916,67/1,18/5,83					70830						
54	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.159х6,0 мм МАТ=810,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	687,01 810,67/1,18/5,83					1374						
55	Ориентировочная стоимость	Тройник Ду 159х6,0 мм МАТ=1169,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	3	991,27 1169,67/1,18/5,83					2974						
56	ФЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (Концентрический переход 100х150мм) 18 736,05 = 24 236,05 - 1 х 5 500,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1516 руб.): 130%*0,85 отФОТ СП (977 руб.): 89%*0,8 отФОТ	т	0,0144 2,4*6/1000	170845,46	70029,13	95871,56	25309,53		2460	1008	1381	364	406,87	5,86	
57	Ориентировочная стоимость	Концентрический переход 100х150мм L=130мм МАТ=378/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	6	320,36 378/1,18/5,83					1922						
58	ФЕР16-02-007-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (952 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (581 руб.): 83%*0,8 отФОТ	соединение	2	861,6	433,71	87,95	4,11		1723	867	176	8	2,8175	5,64	
59	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.159 мм МАТ=1033,34/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	875,72 1033,34/1,18/5,83					3503						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ФЕРм2-12-001-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 150 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1727 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1219 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	2	1863,34	1011,27	814,52	258,62		3727	2023	1629	517	6,7735	13,55	
61	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.150 мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=23764/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	20138,98 23764/1,18/5,83					40278						
62	ФЕРм38-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2448 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,208 20*10,4/1000	24600,5	20603,73	2526,09	374,81		5117	4286	525	78	138	28,7	
63	Ориентировочная стоимость	Швеллеры горячекатаные 12мм (вес - 10,4кг/м) МАТ=61600/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,21216 20*10,4*1,02/1000	52203,39 61600/1,18/5,83					11075						
64	ФЕР09-03-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (573 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (509 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,208 20*10,4/1000	7496,14	3251,37	1618,82	351,07		1559	676	337	73	22,287	4,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Очистка от грунта горловины РГС-10(слив отстоя)																	
65	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего пехнологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (118 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (62 руб.): 45%*0,8 отФОТ	100 м3	0,005 0,5/100	34525,17	34525,17					173	173			285,2	1,43	
66	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Очистка поверхности щетками (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего пехнологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (535 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (391 руб.): 70%*0,8 отФОТ	м2	5,1	137,07	137,07					699	699			1,035	5,28	
Изготовление и приварка металлической горловины прямоугольного сечения с крышкой																	
67	ФЕРм38-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего пехнологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1048 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,085466 (22*1,46+3,4*15,69)/1000	26972,4	21633,92	3864,25	223,99			2305	1849	330	19	144,9	12,38	
68	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25x25x4мм (вес - 1,46кг/м) МАТ=52800/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,032762 22*1,46*1,02/1000	44745,77 52800/1,18/5,83						1466						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая t=2мм (вес - 15.69кг/м ²) МАТ=51700/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,054413 3,4*15,69*1,02/1000	43813,56 51700/1,18/5,83					2384						
70	ФЕР09-02-002-03 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (276 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (245 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,085466 (22*1.46+3.4*15.69)/1000	6599,71	3963,68	1737,04	261,83		564	339	148	22	24,3225	2,08	
Монтаж УБС-65																
71	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа (Прим. Монтаж УБС-65) 1 247,25 = 2 984,25 - 100 x 2,57 - 100 x 5,40 - 100 x 9,40 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (76 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (54 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 шт	0,01 1/100	15292,5	11229,07	3049,24	2,14		153	112	30		75,21	0,75	
72	Ориентировочная стоимость	Стоимость УБС-65 МАТ=90631,05/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	76805,99 90631,05/1,18/5,83					76806						
73	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 65,77 = 268,49 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2085 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1527 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м ²	2,69 269/100	1072,6	1009,3	63,3	3,93		2885	2715	170	11	6,1065	16,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
74	Ориентировочная стоимость	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая МАТ=167,20/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	32,3	141,67 167,20/1,18/5,83					4576							
75	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой 37,90 = 238,68 - 0,009 x 21 205,00 - 0,0013 x 7 640,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6652 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (4869 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	18,42 1842/100	547,07	466,19	80,88	5,89		10077	8587	1490	108	3,312	61,01		
76	Ориентировочная стоимость	Краска БТ-177 серебристая МАТ=294/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	165,8	249,17 294/1,18/5,83					41312							
Ремонт опор под резервуары (ложементов)																	
77	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 2 044,97 = 3 184,37 - 2,2 x 517,91 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (26524 руб.): 79%*0,85 отФОТ СП (15800 руб.): 50%*0,8 отФОТ	100 м2	1,089 108,9/100	36258,44	36109,72	143,76	161,52		39485	39323	157	176	262,6025	285,97		
78	Ориентировочная стоимость	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 МАТ=5166,35/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	2,396	4378,27 5166,35/1,18/5,83					10490							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1540679	264599	123424	26108		1803,18		
Накладные расходы										201317							
Сметная прибыль										130149							
Итого по разделу 1 Резервуарная группа										1872145					1803,18		
Раздел 2. Устройство мостиков обслуживания на группах резервуаров с площадками вокруг горловин																	
Демонтажные работы																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
79	ФЕР09-03-030-01 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Демонтаж металлоконструкций мостиков обслуживания) <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6098 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (5420 руб.): 85%*0,8 отФОТ</i>	т	1,5	7513,4	4487,83	3025,57	825,95		11270	6732	4538	1239	31,4996	47,25		
Монтажные работы																	
80	ФЕРм38-01-004-07 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (28365 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	т	2,44074 <i>(76,95*16,4+188*1,46+188*4,81)/1000</i>	24703,7	20132,54	3380,85	583,09			60295	49138	8252	1423	138	336,82	
81	Ориентировочная стоимость	Лист просечной-вытяжной (ЛПВ 506) (вес - 16,4кг/м ²) <i>МАТ=53866,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	1,28722 <i>76,95*16,4*1,02/1000</i>	45649,72 <i>53866,67/1,18/5,83</i>					58761							
82	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25х25х4мм (вес - 1,46кг/м) <i>МАТ=52800/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,27997 <i>188*1,46*1,02/1000</i>	44745,77 <i>52800/1,18/5,83</i>					12527							
83	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 63х63х5мм (вес - 4,81кг/м) <i>МАТ=53000/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,922366 <i>188*4,81*1,02/1000</i>	44915,25 <i>53000/1,18/5,83</i>					41428							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (14174 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (12599 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	2,44074 (76,95*16,4+188*1,46+188*4,81)/1000	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93		27457	15648	10549	2880	44,9995	109,83	
85	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 65,77 = 268,49 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2132 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1561 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	2,75 275/100	1072,6	1009,3	63,3	3,93		2950	2776	174	11	6,1065	16,79	
86	Ориентировочная стоимость	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая МАТ=167,20/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	33	141,67 167,20/1,18/5,83					4675						
87	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1313 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (961 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	2,75 275/100	715,7	620,04	41,26	3,93		1968	1705	113	11	4,4045	12,11	
88	Ориентировочная стоимость	Эмаль ПФ-115 МАТ=154,18/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	52,3	130,65 154,18/1,18/5,83					6833						

Ремонт леерных ограждений на группах резервуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
89	ФЕРм38-01-004-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 кг расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (25533 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	Т	1,837214 (188*2,73+222,3*2,73+188*1,46+28,21*15,69)/1000	29574,75	24037,69	4440,26	735,69			54335	44162	8158	1352	161	295,79	
90	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 45х45х4мм (вес - 2,73кг/м) (Поручни) МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ТН	0,523505 188*2,73*1,02/1000	44011,31						23040						
91	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 45х45х4мм (вес - 2,73кг/м) (Стойки) МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ТН	0,619017 222,3*2,73*1,02/1000	44011,31						27244						
92	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25х25х4мм (вес - 1,46кг/м) (Заполнение) МАТ=52800/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ТН	0,27997 188*1,46*1,02/1000	44745,77						12527						
93	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая t=2мм (вес - 15.69кг/м2) (Отбортовка) МАТ=51700/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ТН	0,451467 28,21*15,69*1,02/1000	43813,56						19780						
94	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 кг расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (10669 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (9484 руб.): 85%*0,8 отФОТ	Т	1,837214 (188*2,73+222,3*2,73+188*1,46+28,21*15,69)/1000	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93			20667	11779	7941	2168	44,9995	82,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 65,77 = 268,49 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2922 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (2139 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	3,77 377/100	1072,6	1009,3	63,3	3,93		4044	3805	239	15	6,1065	23,02	
96	Ориентировочная стоимость	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая МАТ=167,20/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	45,2	141,67 167,20/1,18/5,83					6403						
97	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1800 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1318 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	3,77 377/100	715,7	620,04	41,26	3,93		2698	2338	156	15	4,4045	16,61	
98	Ориентировочная стоимость	Эмаль ПФ-115 МАТ=154,18/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	71,6	130,65 154,18/1,18/5,83					9355						

Ремонт лестниц на группах резервуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
99	ФЕРм38-01-004-08 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 кг расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (5980 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,430244 <i>(4,62*16,4+47,88*4,81+85,05*1,46)/1000</i>	29574,75	24037,69	4440,26	735,69			12724	10342	1910	317	161	69,27	
100	Ориентировочная стоимость	Лист просечной-вытяжной (ЛПВ 506) (вес - 16,4кг/м2) МАТ=53866,67/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,077283 <i>4,62*16,4*1,02/1000</i>	45649,72 <i>53866,67/1,18/5,83</i>						3528						
101	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 63х63х5мм (вес - 4,81кг/м) МАТ=53000/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,234909 <i>47,88*4,81*1,02/1000</i>	44915,25 <i>53000/1,18/5,83</i>						10551						
102	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25х25х4мм (вес - 1,46кг/м) МАТ=52800/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,126656 <i>85,05*1,46*1,02/1000</i>	44745,77 <i>52800/1,18/5,83</i>						5667						
103	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 кг расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2498 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (2221 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,430244 <i>(4,62*16,4+47,88*4,81+85,05*1,46)/1000</i>	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93			4840	2758	1860	508	44,9995	19,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
104	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 65,77 = 268,49 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (223 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (164 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	0,288 28,8 / 100	1072,6	1009,3	63,3	3,93			309	291	18	1	6,1065	1,76		
105	Ориентировочная стоимость	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая МАТ=167,20/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	3,5	141,67 167,20/1,18/5,83						496							
106	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (138 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (101 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	0,288 28,8 / 100	715,7	620,04	41,26	3,93			206	179	12	1	4,4045	1,27		
107	Ориентировочная стоимость	Эмаль ПФ-115 МАТ=154,18/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	5,5	130,65 154,18/1,18/5,83						719							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										447297	151653	43920	9941		1032,55			
Накладные расходы										101846								
Сметная прибыль										35967								
Итого по разделу 2 Устройство мостиков обслуживания на группах резервуаров с площадками вокруг горловин										585110					1032,55			
Раздел 3. Восстановление обвалования и переходные мостики																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108	ФЕР22-01-011-06 <i>Приказ Минспройа России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (Монтаж футляра Д.219мм) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (263 руб.): 130%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (169 руб.): 89%*0,8 отФОТ</i>	км	0,002 <i>2/1000</i>	207687,91	90331,41	100743,5	28710,29		415	181	201	57	562,35	1,12	
109	Ориентировочная стоимость	Трубы стальные электросварные прямошовные Д.219х6мм (Вес - 31,517кг/м) <i>МАТ=58066,67/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,063034 <i>2*31,517/1000</i>	49209,05 <i>58066,67/1,18/5,83</i>					3102						
110	Ориентировочная стоимость	Резиновые манжеты Д.219мм <i>МАТ=8642,98/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	6	7324,58 <i>8642,98/1,18/5,83</i>					43947						
111	Ориентировочная стоимость	Скользящие опоры Д.219мм <i>МАТ=1178,33/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	2	998,56 <i>1178,33/1,18/5,83</i>					1997						
112	ФЕР01-01-013-09 <i>Приказ Минспройа России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (859 руб.): 95%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (426 руб.): 50%*0,8 отФОТ</i>	1000 м3	0,085 <i>85/1000</i>	33831,38	2082,68	31717,1	10433,05		2876	177	2696	887	17,204	1,46	
113	ФССЦпр-01-01-039 <i>Приказ Минспройа России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР 0%*0,85 отФОТ</i> <i>СП 0%*0,8 отФОТ</i>	1 т груза	157,25 <i>85*1,85</i>	23,64		23,64			3717		3717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР 0%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	1 т груза	157,25 85*1,85	17,37		17,37			2731		2731				
115	ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (1 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м2	0,0255 25,5/1000	155,16		155,16	78,71			4		4	2		

Изготовление и монтаж металлоконструкций переходного мостика с ограждением через обвалование

116	ФЕРм38-01-004-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4958 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,35674 (4*16,4+18*12,2+49*1,46)/1000	29574,75	24037,69	4440,26	735,69		10550	8575	1584	262	161	57,44	
117	Ориентировочная стоимость	Лист просечной-вытяжной (ЛПВ 506) (вес - 16,4кг/м2) МАТ=53866,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,066912 4*16,4*1,02/1000	45649,72 53866,67/1,18/5,83					3055						
118	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 100x100x8мм (вес - 12,2кг/м) МАТ=53000/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,223992 18*12,2*1,02/1000	44915,25 53000/1,18/5,83					10061						
119	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25x25x4мм (вес - 1,46кг/м) МАТ=52800/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,072971 49*1,46*1,02/1000	44745,77 52800/1,18/5,83					3265						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 3 Восстановление обвалования и переходные мостики										110425					89,1		
Раздел 4. Пункт приема топлива																	
Устройство навеса. Пункт приема топлива																	
125	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (751 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (398 руб.): 45%*0,8 отФОТ	100 м3	0,032 (8*0,4) / 100	34525,17	34525,17					1105	1105			285,2	9,13	
126	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (559 руб.): 122%*0,85 отФОТ СП (345 руб.): 80%*0,8 отФОТ	м3	1,2	689,53	350	337,37	99,23		827	420	405	119	2,76	3,31		
127	Ориентировочная стоимость	Щебень МАТ=1114,91/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	1,56	944,87 1114,91/1,18/5,83					1474							
128	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (433 руб.): 105%*0,85 отФОТ СП (252 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м3	0,012 1,2 / 100	53862,05	33594,04	17420,52	6868,09		646	403	209	82	253,759	3,05		
129	Ориентировочная стоимость	Бетон В15 МАТ=5347,13/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	1,218	4531,48 5347,13/1,18/5,83					5519							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	Ориентировочная стоимость	Арматура А-III ф.12мм (56м/п) МАТ=43300/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,049728 56*0,888/1000	36694,89 43300/1,18/5,83					1825						
131	ФЕРМ38-01-003-04 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим.Изготовление элементов каркаса навеса над ППТ) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4527 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,38469 (47*3,77+25*8,3)/1000	24600,5	20603,73	2526,09	374,81		9464	7926	972	144	138	53,09	
132	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 50х50х5мм (вес - 3,77кг/м) МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,180734 47*3,77*1,02/1000	44011,31 51933,33/1,18/5,83					7954						
133	Ориентировочная стоимость	Профнастил окрашенный НС44-1000-0,7 (Вес - 8,3кг/м2) МАТ=494,69/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м2	25	419,24 494,69/1,18/5,83					10481						
134	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2234 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1986 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,38469 (47*3,77+25*8,3)/1000	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93		4328	2466	1663	454	44,9995	17,31	
135	Ориентировочная стоимость	Саморез по металлу (для крепления профлиста) МАТ=3/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	225 9*25	2,57 3/1,18/5,83					578						

Технологическая часть. Пункт приема топлива.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ФЕРм2-01-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3179 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (2244 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,1 <i>10/100</i>	76928,23	39662,18	34618,53	7094,58		7693	3966	3462	709	265,65	26,57	120
137	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д.108 мм толщиной стенки 6,0 мм сталь 20 (Вес -15,093 кг/м) (норма расхода 1,038) <i>МАТ=90266,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м	0,156665 <i>10*15,093*1,038/1000</i>	76497,18 <i>90266,67/1,18/5,83</i>					11984						
138	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.108х6мм <i>МАТ=424,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	4	359,89 <i>424,67/1,18/5,83</i>					1440						
139	Ориентировочная стоимость	Тройник д.108х6мм <i>МАТ=546,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	3	463,25 <i>546,67/1,18/5,83</i>					1390						
140	Ориентировочная стоимость	Крестовина д.108х6мм <i>МАТ=3400/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	2	2881,36 <i>3400/1,18/5,83</i>					5763						
141	ФЕРм37-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,5 т (Монтаж фильтра СТ-500, весом 185кг) (Без стоимости МТР) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2602 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1836 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	9157,87	3604,58	832,85	220,6		9158	3605	833	221	25,3	25,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	ФЕР16-02-007-04 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2834 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (1730 руб.): 83%*0,8 отФОТ</i>	соединение	10	504,56	258,44	46,27	2,14		5046	2584	463	21	1,679	16,79	
143	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.108 мм МАТ=543,86/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	20	460,92 543,86/1,18/5,83					9218						
144	ФЕРм12-12-001-10 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6310 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (4454 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	10	1300,97	767,46	505,58	160,45		13010	7675	5056	1605	5,1405	51,41	
145	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.108мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=12308/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	10	10430,51 12308/1,18/5,83					104305						
146	ФЕРм07-04-001-03 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,425 т (Насосный агрегат ЦН-160/112Б) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4058 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (2864 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	7847	5855,21	520,4	112,09		7847	5855	520	112	40,135	40,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147	Ориентировочная стоимость	Насосный агрегат ЦН-160/112Б МАТ=232822,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	197307,37 232822,67/1,18/5,83					197307						
148	Ориентировочная стоимость	Рукав СРГС д.65мм, L=3м МАТ=11500/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	9745,78 11500/1,18/5,83					9746						
149	Ориентировочная стоимость	Рукав РБС д.100мм, L=9м МАТ=7350/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	6228,83 7350/1,18/5,83					12458						
150	Ориентировочная стоимость	Быстроразъемное соединение БРС д.85мм МАТ=8608,03/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	7294,96 8608,03/1,18/5,83					7295						
151	ФЕР22-03-001-05 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (Прим. Монтаж концентрического перехода 100х80мм на сварке) 18 736,05 = 24 236,05 - 1 x 5 500,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (105 руб.): 130%*0,85 отФОТ СП (68 руб.): 89%*0,8 отФОТ	т	0,001 1*1/1000	170845,46	70029,13	95871,56	25309,53		171	70	96	25	406,87	0,41	
152	Ориентировочная стоимость	Концентрический переход 100х80мм L=80мм МАТ=306/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	259,32 306/1,18/5,83					259						
153	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (248 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (175 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	2	190,04	182,41				380	365			1,1845	2,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
154	Ориентировочная стоимость	Манометр МВПЗУ МАТ=728,37/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	617,28 728,37/1,18/5,83					1235							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										449906	36440	13679	3492		248,88		
Накладные расходы										27840							
Сметная прибыль										16353							
Итого по разделу 4 Пункт приема топлива										494099						248,88	
Раздел 5. Насосная станция																	
155	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Демонтаж металлоконструкций навеса (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производств о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производств а ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (9544 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (8484 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	2	8820,07	5268,32	3551,75	969,6		17640	10537	7103	1939	36,9778	73,96		
Устройство площадки с навесом. Насосная станция																	
156	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производств о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производств а ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1378 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (729 руб.): 45%*0,8 отФОТ	100 м3	0,05 (12,5*0,4) /100	40529,55	40529,55				2026	2026				334,8	16,74	
157	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производств о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производств а ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1025 руб.): 122%*0,85 отФОТ СП (632 руб.): 80%*0,8 отФОТ	м3	1,875	809,07	410,87	396,04	116,49		1517	770	743	218	3,24	6,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	Ориентировочная стоимость	Щебень МАТ=1114,91/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	2,438	944,87 1114,91/1,18/5,83					2304						
159	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (805 руб.): 105%*0,85 отФОТ СП (469 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м3	0,019 1,9/100	62734,15	39436,48	20450,18	8062,54		1192	749	389	153	297,891	5,66	
160	Ориентировочная стоимость	Бетон В15 МАТ=5347,13/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	1,929	4531,48 5347,13/1,18/5,83					8741						
161	Ориентировочная стоимость	Арматура А-III ф.12мм (88м/п) МАТ=43300/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,078144 88*0,888/1000	36694,89 43300/1,18/5,83					2867						
162	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим.Изготовление элементов каркаса навеса над ППТ) (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (15673 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	1,1344 (160*3,77+64*8,3)/1000	28623,08	24186,99	2965,41	439,99		32470	27438	3364	499	162	183,77	
163	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 50х50х5мм (вес - 3,77кг/м) МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,615264 160*3,77*1,02/1000	44011,31 51933,33/1,18/5,83					27079						
164	Ориентировочная стоимость	Профнастил окрашенный НС44-1000-0,7 (Вес - 8,3кг/м2) МАТ=494,69/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м2	64	419,24 494,69/1,18/5,83					26831						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
165	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (7733 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (6874 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	1,1344 (160*3,77+64*8,3)/1000	13116	7526,17	5073,94	1385,14			14879	8538	5756	1571	52,8255	59,93	
166	Ориентировочная стоимость	Саморез по металлу (для крепления профлиста) МАТ=3/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	576 9*64	2,57 3/1,18/5,83						1480						
Технологическая часть. Насосная станция																	
167	ФЕРм12-01-004-10 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3733 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (2635 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	0,1 10/100	89846,62	46559,95	40639,14	8328,42			8985	4656	4064	833	311,85	31,19	120
168	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д.108 мм толщиной стенки 6,0 мм сталь 20 (Вес -15,093кг/м) (норма расхода 1,038) МАТ=90266,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	0,156665 10*15,093*1,038/1000	76497,18 90266,67/1,18/5,83						11984						
169	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.108х6 мм МАТ=424,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	6	359,89 424,67/1,18/5,83						2159						
170	Ориентировочная стоимость	Тройник д.108х6мм МАТ=546,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	463,25 546,67/1,18/5,83						1853						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
171	ФЕР16-02-007-04 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1332 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (813 руб.): 83%*0,8 отФОТ	соединение	4	557,56	303,39	54,32	2,51			2230	1214	217	10	1,971	7,88	
172	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.108 мм МАТ=543,86/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	8	460,92 543,86/1,18/5,83						3687						
173	ФЕРм2-12-001-10 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2963 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (2091 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	4	1522,36	900,94	593,5	188,36			6089	3604	2374	753	6,0345	24,14	
174	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.108мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=12308/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	10430,51 12308/1,18/5,83						41722						
175	ФЕР16-02-007-06 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1118 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (683 руб.): 83%*0,8 отФОТ	соединение	2	952,32	509,13	103,24	4,82			1905	1018	206	10	3,3075	6,62	
176	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.159 мм МАТ=1033,34/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	875,72 1033,34/1,18/5,83						3503						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
177	ФЕРм2-12-001-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 150 мм (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2027 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1431 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	2	2180,86	1187,14	956,18	303,59		4362	2374	1912	607	7,9515	15,9	
178	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.150 мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=23764/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	20138,98 23764/1,18/5,83					40278						
179	ФЕРм07-04-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,425 т (Насосный агрегат ЦН-160/112Б) (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4764 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (3363 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	1	8955,8	6873,51	610,91	131,58		8956	6874	611	132	47,115	47,12	
180	Ориентировочная стоимость	Насосный агрегат ЦН-160/112Б МАТ=232822,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	197307,37 232822,67/1,18/5,83					197307						
181	ФЕР22-03-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (Прим. Монтаж концентрического перехода 100х150мм на сварке) 18 736,05 = 24 236,05 - 1 х 5 500,00 (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (296 руб.): 130%*0,85 отФОТ СП (191 руб.): 89%*0,8 отФОТ	т	0,0024 2,4*1/1000	199697,75	82208,11	112544,9	29711,19		479	197	270	71	477,63	1,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
182	Ориентировочная стоимость	Концентрический переход 100x150мм L=130мм МАТ=378/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	1	320,36 378/1,18/5,83					320							
183	ФЕРм12-14-064-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Клапан стальной низкого давления, номинальный диаметр 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные замороженные помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1629 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1150 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 ШТ	0,02 (1+1) / 100	135514,85	114283,5	16961,78	5448,36		2710	2286	339	109	765,45	15,31		
184	Ориентировочная стоимость	Клапан перепускной 3,5атм д.108мм МАТ=43976,6/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	1	37268,33 43976,6/1,18/5,83					37268							
185	Ориентировочная стоимость	Клапан обратный д.108мм МАТ=11483,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	1	9731,61 11483,33/1,18/5,83					9732							
186	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные замороженные помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (437 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (308 руб.): 60%*0,8 отФОТ	ШТ	3	221,77	214,13				665	642			1,3905	4,17		
187	Ориентировочная стоимость	Манометр МВПЗУ МАТ=728,37/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	2	617,28 728,37/1,18/5,83					1235							
188	Ориентировочная стоимость	Манометр ЭКМ МАТ=3675/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	1	3114,39 3675/1,18/5,83					3114							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										529569	72923	27348	6905		499,62		
Накладные расходы										54457							
Сметная прибыль										29852							
Итого по разделу 5 Насосная станция										613878					499,62		
Раздел 6. Трубопровод от насосной станции до пункта фильтрации топлива																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Демонтажные работы																	
189	ФЕРм2-01-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (Демонтаж трубопровода) <i>(Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (7949 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (5611 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,5 <i>50 / 100</i>	37140,36	19831,1	17309,26	3547,29			18570	9916	8654	1774	132,825	66,41	
190	ФЕРм2-12-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Демонтаж задвижек ду.100мм) <i>(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (379 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (267 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	2	381,91	230,24	151,67	48,14		764	461	303	96	1,5422	3,08		
Монтажные работы																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
191	ФЕРм2-01-004-10 <i>Приказ Минспрой России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (15897 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (11221 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,5 <i>50 / 100</i>	76928,23	39662,18	34618,53	7094,58			38464	19831	17309	3547	265,65	132,83	600
192	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д.108 мм толщиной стенки 6,0 мм сталь 20 (Вес -15,093кг/м) (норма расхода 1,038) <i>МАТ=90266,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м	0,783327 <i>50*15,093*1,038/1000</i>	76497,18 <i>90266,67/1,18/5,83</i>						59922						
193	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.108х6 мм <i>МАТ=424,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	10	359,89 <i>424,67/1,18/5,83</i>						3599						
194	ФЕР16-02-007-04 <i>Приказ Минспрой России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (283 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (173 руб.): 83%*0,8 отФОТ</i>	соединение	1	504,56	258,44	46,27	2,14			505	258	46	2	1,679	1,68	
195	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.108 мм <i>МАТ=543,86/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	2	460,92 <i>543,86/1,18/5,83</i>						922						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
196	ФЕРМ12-12-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (630 руб.): 80%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (445 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	1300,97	767,46	505,58	160,45		1301	767	506	160	5,1405	5,14	
197	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.108мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) <i>МАТ=12308/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	1	10430,51 <i>12308/1,18/5,83</i>					10431						
198	ФЕРМ38-01-006-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (1817 руб.): 66%*0,85 отФОТ</i> <i>СП 0%*0,8 отФОТ</i>	т	0,146	35704,74	21810,26	12641,45	367,67		5213	3184	1846	54	149,5	21,83	
199	Ориентировочная стоимость	Швеллеры горячекатаные 12мм (вес - 10,4кг/м) <i>МАТ=61600/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,14892 <i>0,146*1,02</i>	52203,39 <i>61600/1,18/5,83</i>					7774						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
200	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1457 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1295 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,146	16351,93	12986,2	1977,2	59,79			2387	1896	289	9	92,253	13,47		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										149852	36313	28953	5642			244,44		
Накладные расходы										28412								
Сметная прибыль										19013								
Итого по разделу 6 Трубопровод от насосной станции до пункта фильтрации топлива										197277						244,44		
Раздел 7. Пункт фильтрации топлива																		
Демонтажные работы																		
201	ФЕРм37-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,1 т (Прим. Демонтаж фильтров СТ-500, вес 80кг) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4293 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (3030 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	6	1159,67	1027,3	132,37	24,79				6958	6164	794	149	7,2105	43,26	
Монтажные работы																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
202	ФЕРм2-01-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6359 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (4488 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,2 <i>20/100</i>	76928,23	39662,18	34618,53	7094,58			15386	7932	6924	1419	265,65	53,13	240
203	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д.108 мм толщиной стенки 6,0 мм сталь 20 (Вес -15,093кг/м) (норма расхода 1,038) <i>МАТ=90266,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м	0,313331 <i>20*15,093*1,038/1000</i>	76497,18 <i>90266,67/1,18/5,83</i>						23969						
204	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.108х6мм <i>МАТ=424,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	16	359,89 <i>424,67/1,18/5,83</i>						5758						
205	Ориентировочная стоимость	Тройник д.108х6мм <i>МАТ=546,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	8	463,25 <i>546,67/1,18/5,83</i>						3706						
206	ФЕР16-02-007-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4253 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (2596 руб.): 83%*0,8 отФОТ</i>	соединение	15	504,56	258,44	46,27	2,14			7568	3877	694	32	1,679	25,19	
207	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.108 мм <i>МАТ=543,86/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	30	460,92 <i>543,86/1,18/5,83</i>						13828						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
208	ФЕРм12-1001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (9465 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (6681 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	15	1300,97	767,46	505,58	160,45			19515	11512	7584	2407	5,1405	77,11	
209	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.108мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=12308/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	15	10430,51 12308/1,18/5,83						156458						
210	ФЕРм37-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,1 т (Прим. Монтаж фильтров СТ-500, вес 80кг) (без стоимости МТР) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (9539 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (6733 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	4	5298,93	3424,32	441,25	82,64			21196	13697	1765	331	24,035	96,14	
211	ФЕРм37-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,1 т (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4770 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (3367 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	2	5298,93	3424,32	441,25	82,64			10598	6849	883	165	24,035	48,07	
212	Ориентировочная стоимость	Фильтр ФГБ-120 (с фильтроэлементами) МАТ=34666,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	29378,54 34666,67/1,18/5,83						58757						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Устройство навеса (6,0х2,5м)																	
213	ФЕРм38-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) (Прим.Изготовление элементов каркаса навеса над ППТ) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (9960 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	т	0,8463 <i>(3,77*110+52*8,3)/1000</i>	24600,5	20603,73	2526,09	374,81		20819	17437	2138	317	138	116,79		
214	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 50х50х5мм (вес - 3,77кг/м) <i>МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,422994 <i>3,77*110*1,02/1000</i>	44011,31 <i>51933,33/1,18/5,83</i>					18617							
215	Ориентировочная стоимость	Профнастил окрашенный НС44-1000-0,7 (Вес - 8,3кг/м2) <i>МАТ=494,69/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м2	52	419,24 <i>494,69/1,18/5,83</i>					21800							
216	ФЕР09-03-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4915 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (4369 руб.): 85%*0,8 отФОТ</i>	т	0,8463 <i>(3,77*110+52*8,3)/1000</i>	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93		9520	5426	3658	999	44,9995	38,08		
217	Ориентировочная стоимость	Саморез по металлу (для крепления профлиста) <i>МАТ=3/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	468 <i>9*52</i>	2,57 <i>3/1,18/5,83</i>					1203							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										415656	72894	24440	5819		497,77		
Накладные расходы										53553							
Сметная прибыль										31265							
Раздел 8. Монтаж трубопровода от пункта фильтрации топлива до пункта налива																	
Демонтажные работы																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
218	ФЕРм2-01-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (Прим. Демонтаж узла трубопровода ПСТ100) <i>(Табл. 3, п. 3 Демонтаж оборудования, не пригодное для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил. 3, Табл. 3, п. 3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3179 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (2244 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,2 <i>20/100</i>	37140,36	19831,1	17309,26	3547,29			7428	3966	3462	709	132,825	26,57	
Монтажные работы																	
219	ФЕРм2-01-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм <i>(Прил. 3, Табл. 3, п. 3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6359 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (4488 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	100 м	0,2 <i>20/100</i>	76928,23	39662,18	34618,53	7094,58			15386	7932	6924	1419	265,65	53,13	240
220	Ориентировочная стоимость	Труба бесшовная Д,108 мм толщиной стенки 6,0 мм сталь 20 (Вес -15,093 кг/м) (норма расхода 1,038) <i>МАТ=90266,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м	0,313331 <i>20*15,093*1,038/1000</i>	76497,18 <i>90266,67/1,18/5,83</i>						23969						
221	Ориентировочная стоимость	Отвод Д.108х6 мм <i>МАТ=424,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	6	359,89 <i>424,67/1,18/5,83</i>						2159						
222	Ориентировочная стоимость	Тройник д.108х6мм <i>МАТ=546,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	6	463,25 <i>546,67/1,18/5,83</i>						2780						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
223	ФЕР16-02-007-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2551 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (1557 руб.): 83%*0,8 отФОТ	соединение	9	504,56	258,44	46,27	2,14			4541	2326	416	19	1,679	15,11	
224	Ориентировочная стоимость	Фланцы стальные Д.108 мм МАТ=543,86/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	18	460,92 543,86/1,18/5,83						8297						
225	ФЕРм12-12-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (5679 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (4008 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	9	1300,97	767,46	505,58	160,45			11709	6907	4550	1444	5,1405	46,26	
226	Ориентировочная стоимость	Кран шаровый д.108мм в комплекте с фланцами и болтами класс А (керосин) МАТ=12308/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	9	10430,51 12308/1,18/5,83						93875						
227	ФЕРм37-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,05 т (Монтаж счетчика ППВ-100-45кг) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1979 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1397 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	1	4516,38	2900,12	186,33	10,35			4516	2900	186	10	20,355	20,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
228	Ориентировочная стоимость	Счетчик ППВ-100 МАТ=150220/1, 18/5, 83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	127305,1 150220/1, 18/5, 83					127305						
Устройство площадки с навесом																
229	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Произв одств о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне произв одств а работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего пехнолаического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (564 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (298 руб.): 45%*0,8 отФОТ	100 м3	0,024 (6*0,4) / 100	34525,17	34525,17				829	829			285,2	6,84	
230	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Прил.3, Табл.3, п.3 Произв одств о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне произв одств а работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего пехнолаического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (419 руб.): 122%*0,85 отФОТ СП (259 руб.): 80%*0,8 отФОТ	м3	0,9	689,53	350	337,37	99,23		621	315	304	89	2,76	2,48	
231	Ориентировочная стоимость	Щебень МАТ=1114,91/1, 18/5, 83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	1,17	944,87 1114,91/1, 18/5, .83					1105						
232	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Прил.3, Табл.3, п.3 Произв одств о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне произв одств а работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего пехнолаического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (325 руб.): 105%*0,85 отФОТ СП (189 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м3	0,009 0,9 / 100	53862,05	33594,04	17420,52	6868,09		485	302	157	62	253,759	2,28	
233	Ориентировочная стоимость	Бетон В15 МАТ=5347,13/1, 18/5, 83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	0,9135	4531,48 5347,13/1, 18/5, .83					4140						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
234	Ориентировочная стоимость	Арматура А-III ф.12мм (56м/п) МАТ=43300/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,049728 56*0,888/1000	36694,89 43300/1,18/5,83					1825							
235	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим.Изготовление элементов каркаса навеса над ППТ) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (10225 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,8688 (160*3,77+32*8,3)/1000	24600,5	20603,73	2526,09	374,81		21373	17901	2195	326	138	119,89		
236	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 50х50х5мм (вес - 3,77кг/м) МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,615264 160*3,77*1,02/1000	44011,31 51933,33/1,18/5,83					27079							
237	Ориентировочная стоимость	Профнастил окрашенный НС44-1000-0,7 (Вес - 8,3кг/м2) МАТ=494,69/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м2	32	419,24 494,69/1,18/5,83					13416							
238	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (5045 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (4485 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,8688 (160*3,77+32*8,3)/1000	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93		9773	5570	3755	1025	44,9995	39,1		
239	Ориентировочная стоимость	Саморез по металлу (для крепления профлиста) МАТ=3/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	288 9*32	2,57 3/1,18/5,83					740							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										383351	48948	21949	5103		332,02		
Накладные расходы										36324							
Сметная прибыль										18926							
Итого по разделу 8 Монтаж трубопровода от пункта фильтрации топлива до пункта налива										438601					332,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 9. Пункт выдачи ПВКЖ в ТЗА																
240	ФЕРм38-01-006-07 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (прим. Изготовление емкости из нержавеющей стали) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3065 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	т	0,164	56560,43	32547,61	21039,81	762,65		9276	5338	3451	125	223,1	36,59	
241	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая нержавеющая t=3мм <i>МАТ=343700/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,16728 0,164*1,02	291271,17 343700/1,18/5,83					48724						
242	ФЕР17-01-007-03 <i>Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Установка баков металлических массой: 1 т (Прим. Монтаж емкости из нержавеющей стали) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4790 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (2924 руб.): 83%*0,8 отФОТ</i>	10 шт	0,1 1/10	48209,4	42126,63	4917,35	1901,17		4821	4213	492	190	306,36	30,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
243	ФЕРм38-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных(с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. Изготовление металлоконструкции рамы под емкость с площадкой обслуживания и лестницей с ограждением) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (9778 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	Т	0,83084 <i>(60*12,2+34*1,46+3*16,4)/1000</i>	24600,5	20603,73	2526,09	374,81		20439	17118	2099	311	138	114,66	
244	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 100x100x8мм (вес - 12,2кг/м) МАТ=53000/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	ТН	0,74664 <i>60*12,2*1,02/1000</i>	44915,25 <i>53000/1,18/5,83</i>					33536						
245	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25x25x4мм (вес - 1,46кг/м) МАТ=52800/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	ТН	0,050633 <i>34*1,46*1,02/1000</i>	44745,77 <i>52800/1,18/5,83</i>					2266						
246	Ориентировочная стоимость	Лист просечной-вытяжной (ЛПВ 506) (вес - 16,4кг/м ²) МАТ=53866,67/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	ТН	0,050184 <i>3*16,4*1,02/1000</i>	45649,72 <i>53866,67/1,18/5,83</i>					2291						
247	ФЕР09-03-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Монтаж металлоконструкции рамы под емкость с площадкой обслуживания и лестницей с ограждением) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4825 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (4289 руб.): 85%*0,8 отФОТ</i>	Т	0,83084 <i>(60*12,2+34*1,46+3*16,4)/1000</i>	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93		9346	5327	3591	980	44,9995	37,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
248	ФЕРм12-14-064-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Клапан стальной низкого давления, номинальный диаметр 50 мм (Монтаж клапанов дыхательных СМДК-50) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1218 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (860 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 шт	0,03 3 / 100	64975,3	58033,84	5047,93	1662,18		1949	1741	151	50	388,7	11,66	
249	Ориентировочная стоимость	Клапана дыхательные СМДК-50 (Совмещенный с огнепреградителем ОП-50) МАТ=6113,34/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	3	5180,77 6113,34/1,18/5,83					15542						
250	ФЕРм12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (7233 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (5106 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	0,35 35 / 100	51011,39	25411,27	24855,51	4979,95		17854	8894	8699	1743	170,2	59,57	70
251	Ориентировочная стоимость	Труба нержавеющая бесшовная д.32х2,5мм МАТ=662,05/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	36,33 35*1,038	561,08 662,05/1,18/5,83					20384						
252	Ориентировочная стоимость	Тройник из нержавеющей стали д.32мм МАТ=911,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	772,3 911,33/1,18/5,83					772						
253	Ориентировочная стоимость	Отвод из нержавеющей стали д.32мм МАТ=400/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	5	338,96 400/1,18/5,83					1695						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
254	ФЕРм12-12-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1494 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1055 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	4	558,34	549,36				2233	2197			3,68	14,72	
255	Ориентировочная стоимость	Кран из нержавеющей стали д.32мм МАТ=1406/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	1191,54 1406/1,18/5,83						4766					
256	ФЕР22-06-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубок) диаметром: 50 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1292 руб.): 130%*0,85 отФОТ СП (832 руб.): 89%*0,8 отФОТ	шт	3	680,96	277,54	390,72	112,09		2043	833	1172	336	1,679	5,04	
257	Ориентировочная стоимость	Труба нержавеющая бесшовная д.32х2,5мм МАТ=662,05/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	3	561,08 662,05/1,18/5,83						1683					
258	ФЕРм12-10-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа 1 247,25 = 2 984,25 - 100 х 2,57 - 100 х 5,40 - 100 х 9,40 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (229 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (162 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 шт	0,03 3/100	15292,5	11229,07	3049,24	2,14		459	337	91		75,21	2,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
259	Ориентировочная стоимость	Сгон из нержавеющей стали д.32мм МАТ=285/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	3	241,54 285/1,18/5,83					725						
260	Ориентировочная стоимость	Рукав раздаточный д.32мм L=10м (маслобензостойкий) МАТ=6920,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	1	5864,69 6920,33/1,18/5,83					5865						
261	Ориентировочная стоимость	Заправочный пистолет д.32мм РП-32 МАТ=8983/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	2	7612,7 8983/1,18/5,83					15225						
262	ФЕРм37-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (Фильтр тонкой очистки 16мкм) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3909 руб.): 80%*0,85 отФОТ	ШТ	2	4474,24	2867,28	177,27	6,25		8948	5735	355	13	20,125	40,25	
263	Ориентировочная стоимость	Фильтр тонкой очистки 16мкм МАТ=17186/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	2	14564,39 17186/1,18/5,83					29129						
264	ФЕРм07-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т (Электронасосный агрегат 3,5/30K55A-2,2/2E, с электродвигателем 2,2 кВт) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3466 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (2447 руб.): 60%*0,8 отФОТ	ШТ	1	6771,3	5083,47	239,19	13,56		6771	5083	239	14	34,845	34,85	
265	Ориентировочная стоимость	Электронасосный агрегат 3,5/30K55A-2,2/2E, с электродвигателем 2,2 кВт МАТ=48460/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	1	41067,8 48460/1,18/5,83					41068						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
266	ФЕРм2-14-064-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Клапан стальной низкого давления, номинальный диаметр 50 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (406 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (287 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 шт	0,01 1/100	64975,3	58033,84	5047,93	1662,18		650	580	50	17	388,7	3,89		
267	Ориентировочная стоимость	Клапан обратный д.32мм МАТ=626,5/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	530,94 626,5/1,18/5,83					531							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										308991	57396	20390	3779		391,52		
Накладные расходы										41704							
Сметная прибыль										20719							
Итого по разделу 9 Пункт выдачи ПВКЖ в ТЗА										371414					391,52		
Раздел 10. Изготовление и монтаж металлоконструкций																	
Обустройство места для курения																	
268	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (255 руб.): 142%*0,85 отФОТ СП (160 руб.): 95%*0,8 отФОТ	100 м3	0,025 2,5/100	26515,3	3492,85	22922,87	4973,35		663	87	573	124	27,8185	0,7		
269	Ориентировочная стоимость	Щебень МАТ=1114,91/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	3,15 2,5*1,26	944,87 1114,91/1,18/5,83					2976							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
270	ФЕРм38-01-004-08 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6457 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,46462 (66*3,77+26*8,3)/1000	29574,75	24037,69	4440,26	735,69			13741	11168	2063	342	161	74,8	
271	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 50х50х5мм (вес - 3,77кг/м) МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,253796 66*3,77*1,02/1000	44011,31 51933,33/1,18/5,83						11170						
272	Ориентировочная стоимость	Профнастил окрашенный НС44-1000-0,7 (Вес - 8,3кг/м2) МАТ=494,69/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м2	26	419,24 494,69/1,18/5,83						10900						
273	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2698 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (2398 руб.): 85%*0,8 отФОТ	т	0,46462 (66*3,77+26*8,3)/1000	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93			5227	2979	2008	548	44,9995	20,91	
274	Ориентировочная стоимость	Саморез по металлу (для крепления профлиста) МАТ=3/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	234 9*26	2,57 3/1,18/5,83						601						
Изготовление и монтаж короба горловины пожарного водоема с крышкой																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
275	ФЕРм38-01-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. Изготовление короба горловины пожарного водоема с крышкой) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1048 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	т	0,085466 <i>(22*1,46+3,4*15,69)/1000</i>	26972,4	21633,92	3864,25	223,99		2305	1849	330	19	144,9	12,38	
276	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25x25x4мм (вес - 1,46кг/м) МАТ=52800/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,032762 <i>22*1,46*1,02/1000</i>	44745,77 <i>52800/1,18/5,83</i>					1466						
277	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая t=2мм (вес - 15,69кг/м ²) МАТ=51700/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,054413 <i>3,4*15,69*1,02/1000</i>	43813,56 <i>51700/1,18/5,83</i>					2384						
278	ФЕР09-03-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (Прим. монтаж короба горловины пожарного водоема с крышкой) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (297 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (264 руб.): 85%*0,8 отФОТ</i>	т	0,085466 <i>(22*1,46+3,4*15,69)/1000</i>	6925,6	4041,86	2296,37	497,42		592	345	196	43	25,507	2,18	

Изготовление и монтаж флажкоков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
279	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных(с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Прим. Изготовление флагштоков) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (769 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	т	0,065325 (16,5*3,09+6*2,39)/1000	24600,5	20603,73	2526,09	374,81		1607	1346	165	24	138	9,01		
280	Ориентировочная стоимость	Труба стальная д.32х3,2мм МАТ=49100/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,052005 16,5*3,09*1,02/1000	41610,17 49100/1,18/5,83					2164							
281	Ориентировочная стоимость	Труба стальная д.25х3,2мм МАТ=50283,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,014627 6*2,39*1,02/1000	42612,99 50283,33/1,18/5,83					623							
282	ФЕР09-08-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка металлических столбов высотой более 4 м: на винтовых сваях (Прим. Установка флагштоков) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (76 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (67 руб.): 85%*0,8 отФОТ	100 шт	0,01 1/100	10640,93	8204,37	2436,56	1672,89		106	82	24	17	61,9735	0,62		
283	Ориентировочная стоимость	Ролики МАТ=420,9/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	356,68 420,9/1,18/5,83					713							
284	Ориентировочная стоимость	Стальной тросс 2мм МАТ=15/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	35	12,71 15/1,18/5,83					445							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										57683	17856	5359	1117		120,6		
Накладные расходы										11600							
Сметная прибыль										2890							
Итого по разделу 10 Изготовление и монтаж металлоконструкций										72173					120,6		
Раздел 11. Площадка для обустройства вагон-домов (5шт)																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
285	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1936 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (959 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м3	0,1915 191,5 / 1000	33831,38	2082,68	31717,1	10433,05			6479	399	6074	1998	17,204	3,29	
286	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР 0%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	1 т груза	325,55 191,5*1,7	79,88		79,88				26005		26005				
287	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (284 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (141 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м3	0,1915 191,5 / 1000	3621,55		3621,55	1836,38			694		694	352			
288	Ориентировочная стоимость	Скальный грунт МАТ=968,09/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	210,65 191,5*1,1	820,4 968,09/1,18/5,83						172817						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
289	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6208 руб.): 142%*0,85 отФОТ СП (3909 руб.): 95%*0,8 отФОТ	100 м3	0,6075 60,75/100	26515,3	3492,85	22922,87	4973,35			16108	2122	13926	3021	27,8185	16,9	
290	Ориентировочная стоимость	Щебень МАТ=1114,91/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	76,545 60,75*1,26	944,87 1114,91/1,18/5,83						72325						
291	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство бетонной подготовки (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (9453 руб.): 105%*0,85 отФОТ СП (5508 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м3	0,36 36/100	41238,23	25058,59	10900,63	4364,01			14846	9021	3924	1571	207	74,52	
292	Ориентировочная стоимость	Бетон В15 МАТ=5347,13/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	36,72	4531,48 5347,13/1,18/5,83						166396						
293	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2708 руб.): 105%*0,85 отФОТ СП (1578 руб.): 65%*0,8 отФОТ	т	1,456632	3886,15	1998,8	222,3	84,06			5661	2912	324	122	14,536	21,17	
294	Ориентировочная стоимость	Арматура А-III ф.12мм (56м/п) МАТ=43300/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	1,456632	36694,89 43300/1,18/5,83						53451						
Перемещение вагон-домов																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
295	ФССЦпг-01-01-01-020 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР 0%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	1 т груза	35 7*5	67,76		67,76			2372		2372				
296	ФССЦпг-01-02-020 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Разгрузка материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР 0%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	1 т груза	35 7*5	67,76		67,76			2372		2372				
297	ФССЦпг-03-21-01-001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР 0%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	1 т груза	35 7*5	17,37		17,37			608		608				
298	ФЕР07-05-034-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Установка объемных: рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5 (Прим. монтаж вагон-домов) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (15965 руб.): 155%*0,85 отФОТ СП (9694 руб.): 100%*0,8 отФОТ</i>	100 шт	0,05 5/100	537569,47	169507,1	314587,9	72863,39		26878	8475	15729	3643	1175,657	58,78	

Изготовление и монтаж трапов под двери вагон-домов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
299	ФЕРм38-01-004-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением (прим. Изготовление трапов под входы в вагон-дома) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1139 руб.): 66%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ</i>	т	0,08195 <i>(15*2,73+2,5*16,4)/1000</i>	29574,75	24037,69	4440,26	735,69		2424	1970	364	60	161	13,19	
300	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 45х45х4мм (вес - 2,73кг/м) <i>МАТ=51933,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,041769 <i>15*2,73*1,02/1000</i>	44011,31 <i>51933,33/1,18/5,83</i>					1838						
301	Ориентировочная стоимость	Лист просечной-вытяжной (ЛПВ 506) (вес - 16,4кг/м2) <i>МАТ=53866,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,04182 <i>2,5*16,4*1,02/1000</i>	45649,72 <i>53866,67/1,18/5,83</i>					1909						
302	ФЕР09-03-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Монтаж трапов под входы в вагон-дома) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (476 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (423 руб.): 85%*0,8 отФОТ</i>	т	0,08195 <i>(15*2,73+2,5*16,4)/1000</i>	11249,32	6411,18	4322,24	1179,93		922	525	354	97	44,9995	3,69	
Подключение вагон-домов																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
303	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1530 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (985 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	2,5 250/100	831,29	753,36	12,22	4,64			2078	1883	31	12	5,1635	12,91	
304	ФЕРм10-01-053-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм ² (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (5111 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (3608 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	2,5 250/100	3330,35	2884,59	420,1	122,08			8326	7211	1050	305	19,32	48,3	
305	Ориентировочная стоимость	Металлорукав ПВХ д.25мм МАТ=69,03/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	М	255 250*1,02	58,47 69,03/1,18/5,83						14910						
306	Ориентировочная стоимость	Кабель ВВГ-нг 5х4мм МАТ=103,57/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	М	255 250*1,02	87,8 103,57/1,18/5,83						22389						
Укладка защитного футляра																	
307	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (15 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (8 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м ³	0,0015 1,5/1000	33831,38	2082,68	31717,1	10433,05			51	3	48	16	17,204	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
308	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (93 руб.): 122%*0,85 отФОТ СП (58 руб.): 80%*0,8 отФОТ	м3	0,2	689,53	350	337,37	99,23		138	70	67	20	2,76	0,55	
309	Ориентировочная стоимость	Щебень МАТ=1114,91/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	0,26	944,87 1114,91/1,18/5,83					246						
310	ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (493 руб.): 130%*0,85 отФОТ СП (318 руб.): 89%*0,8 отФОТ	км	0,003 3/1000	262057,89	109727,7	133225	38899		786	329	400	117	683,1	2,05	
311	Ориентировочная стоимость	Труба стальная электросварная д.325x8мм (Вес - 62,542 кг/м) МАТ=64833,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	т	0,187626 3*62,542/1000	54943,49 64833,33/1,18/5,83					10309						
312	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (2 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м3	0,0024 2,4/1000	3621,55		3621,55	1836,38		9		9	4			
313	Ориентировочная стоимость	Скальный грунт МАТ=968,09/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	2,64 2,4*1,1	820,4 968,09/1,18/5,83					2166						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство септика																
314	ФЕР01-01-003-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разрывленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (420 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (208 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м3	0,059 59 / 1000	24719,49	1840,49	22879	6965,9			1458	109	1349	411	15,203	0,9
315	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разрывленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1038 руб.): 122%*0,85 отФОТ СП (641 руб.): 80%*0,8 отФОТ	м3	2,57	518,5	335,36	180,97	54,26			1333	862	465	139	2,645	6,8
316	Ориентировочная стоимость	Песок МАТ=1023,58/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	3,084	867,45 1023,58/1,18/5,83						2675					
317	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разрывленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2971 руб.): 128%*0,85 отФОТ СП (1813 руб.): 83%*0,8 отФОТ	100 м	0,25 25 / 100	11770,1	10906,38	42,15	16,24			2943	2727	11	4	70,84	17,71
318	Ориентировочная стоимость	Труба НПВХ д.110х3,2мм МАТ=179,15/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	25,5 25*1,02	151,81 179,15/1,18/5,83						3871					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
319	ФЕР27-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (372 руб.): 142%*0,85 отФОТ СП (234 руб.): 95%*0,8 отФОТ	100 м3	0,0081 0,81 / 100	90091,26	20743,12	62332,08	17242,06			730	168	505	140	156,6875	1,27	
320	Ориентировочная стоимость	Плита типа ДП-3 (3x1,5x0,18м, масса 1990кг, объем бетона 0,81м3) МАТ=13139,55/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	11135,18 13139,55/1,18/5,83						11135						
321	ФЕРм37-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,1 т (Прим. монтаж септика) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2385 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1683 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	1	5298,93	3424,32	441,25	82,64			5299	3424	441	83	24,035	24,04	
322	Ориентировочная стоимость	Септик типа емкость серии "С-2000" МАТ=45333,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	38418,07 45333,33/1,18/5,83						38418						
323	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Засыпка вручную песчанно-цементной смесью (песок:цемент- 4:1) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2477 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (1311 руб.): 45%*0,8 отФОТ	100 м3	0,28 28 / 100	13011,19	13011,19					3643	3643		111,78	31,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
324	Ориентировочная стоимость	Песок МАТ=1023,58/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	22,4 28/5*4	867,45 1023,58/1,18/5,83					19431							
325	Ориентировочная стоимость	Цемент (Уд.вес -2,2) МАТ=5801,93/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	12,32 28/5*1*2,2	4916,91 5801,93/1,18/5,83					60576							
326	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (41 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (20 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м3	0,028 28/1000	3621,55		3621,55	1836,38		101		101	51				
327	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1110 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (550 руб.): 50%*0,8 отФОТ	100 м3	0,56 56/100	3831,99	1907,59	1924,4	545,79		2146	1068	1078	306	14,4095	8,07		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										789272	46921	78301	12472		345,47		
Накладные расходы										56227							
Сметная прибыль										33649							
Итого по разделу 11 Площадка для обустройства вагон-домов (5шт)										879148					345,47		
Раздел 12. Устройство площадок и стоянок																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
328	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1314 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (651 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м3	0,13 130/1000	33831,38	2082,68	31717,1	10433,05		4398	271	4123	1356	17,204	2,24	
329	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР 0%*0,85 отФОТ СП 0%*0,8 отФОТ	1 т груза	240,5 130*1,85	79,88		79,88			19211		19211				
330	ФЕР01-01-033-02 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (193 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (96 руб.): 50%*0,8 отФОТ	1000 м3	0,13 130/1000	3621,55		3621,55	1836,38		471		471	239			
331	Ориентировочная стоимость	Скальный грунт МАТ=968,09/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	143 130*1,1	820,4 968,09/1,18/5,83					117317						
332	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3270 руб.): 142%*0,85 отФОТ СП (2059 руб.): 95%*0,8 отФОТ	100 м3	0,32 32/100	26515,3	3492,85	22922,87	4973,35		8485	1118	7335	1591	27,8185	8,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
333	Ориентировочная стоимость	Щебень МАТ=1114,91/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	40,32 32*1,26	944,87 1114,91/1,18/5,83					38097							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										187979	1389	31140	3186		11,14		
Накладные расходы										4777							
Сметная прибыль										2805							
Итого по разделу 12 Устройство площадок и стоянок										195561						11,14	
Раздел 13. Электроснабжение и электрооборудование																	
Электроснабжение. Устройство кабельных линий 0,4кВ																	
334	ФЕРМ08-03-521-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (657 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (423 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	912,43	813,51	4,94			912	814	5		4,922	4,92		
335	Ориентировочная стоимость	Рубильник трехполюсный 400А ЯБПВУ "Узола" МАТ=2275,40/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	1928,33 2275,40/1,18/5,83					1928							
336	ФЕРМ08-03-572-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (607 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (391 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	2731,54	617,9	409,94	134,4		2732	618	410	134	4,0135	4,01		
337	Ориентировочная стоимость	Распределительный щит ГРЩ-0,4, ЩМПГ-5-074, 1000х650х285 МАТ=10120,81/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	8576,98 10120,81/1,18/5,83					8577							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
338	ФЕРМ08-01-068-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1023 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (659 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	0,1 10/100	13621,82	11074,51	1570,21	1600,43			1362	1107	157	160	74,175	7,42	
339	Ориентировочная стоимость	Шина сборная, медь сечением до 500мм2 МАТ=530,17/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	10	449,32 530,17/1,18/5,83						4493						
340	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1711 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (1102 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	8 4+4	389,2	264,86	7,21				3114	2119	58		1,794	14,35	
341	Ориентировочная стоимость	Автомат однополюсной (1п) на тока до 16А МАТ=64,68/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	54,8 64,68/1,18/5,83						219						
342	Ориентировочная стоимость	Автомат однополюсной (1п) на тока до 25А МАТ=64,87/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	54,98 64,87/1,18/5,83						220						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
343	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2251 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (1450 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	7 4+3	626,7	393,73	20,94	4,64		4387	2756	147	32	2,668	18,68	
344	Ориентировочная стоимость	Автомат трехполюсной (Зп) на ток до 100А, ВА47-63 ЗП 63 А МАТ=523,46/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	4	443,6 523,46/1,18/5,83					1774						
345	Ориентировочная стоимость	Автомат трехполюсной (Зп) на ток до 100А, ВА77-160 ЗП 100 А МАТ=2543,07/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	3	2155,12 2543,07/1,18/5,83					6465						
346	ФЕРМ08-03-526-03 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (831 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (535 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	2	815,17	509,92	21,21	4,64		1630	1020	42	9	3,174	6,35	
347	Ориентировочная стоимость	Автомат трехполюсной (Зп) на ток до 250А, ВА77-160 ЗП 250 А МАТ=3222,66/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	2731,06 3222,66/1,18/5,83					5462						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
348	ФЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (570 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (367 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	1445,7	701,07	22,18	4,64		1446	701	22	5	4,554	4,55	
349	Ориентировочная стоимость	Контактор типа Siemens sirius 3RT1054-1AP36 МАТ=8401,88/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	1	7120,24 8401,88/1,18/5,83					7120						
350	ФЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1139 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (734 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	2	1445,7	701,07	22,18	4,64		2891	1402	44	9	4,554	9,11	
351	Ориентировочная стоимость	Контактор плавного пуска DANFOSS MCD 201-055-T4-CV3 МАТ=66485,69/1,18/5,83 <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	2	56343,8 66485,69/1,18/5,83					112688						
352	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (855 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (551 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	5	247,25	194,01	48,81	17,85		1236	970	244	89	1,2995	6,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
353	Ориентировочная стоимость	Кнопка "ПУСК" "СТОП" IP64 МАТ=902/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	5	764,43 902/1,18/5,83					3822						
354	ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4591 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (2957 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	1,2 120/100	9174,83	4657,26	1015,96	80,67		11010	5589	1219	97	31,924	38,31	
355	Ориентировочная стоимость	Рукав металлический д.16мм в ПВХ изоляции МАТ=38,97/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	122,4 120*1,02	33 38,97/1,18/5,83					4039						
356	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - сложных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1726 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (1112 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	2 (100+100)/100	1224,23	1055,35	36,59	13,56		2448	2111	73	27	7,2335	14,47	
357	Ориентировочная стоимость	Кабель ВВГ-нг 5х2,5мм ² МАТ=71,95/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	102 100*1,02	60,98 71,95/1,18/5,83					6220						
358	Ориентировочная стоимость	Кабель ВВГ-нг 5х1,5мм ² МАТ=45,25/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	102 100*1,02	38,36 45,25/1,18/5,83					3913						

Устройство внешнего освещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
359	ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (3578 руб.): 105%*0,85 отФОТ СП (1924 руб.): 60%*0,8 отФОТ	шт	5	1694,42	600,94	827,57	200,79		8472	3005	4138	1004	4,37	21,85	
360	Ориентировочная стоимость	Опора железобетонная СВ105-3,6 АИ с траверсами без приставок одностоечных МАТ=10263,25/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	5	8697,66 10263,25/1,18/5,83					43488						
361	ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (7169 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (4617 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	12	1630,02	475,47	1062,85	264,33		19560	5706	12754	3172	3,1395	37,67	
362	Ориентировочная стоимость	Кронштейн МАТ=168,27/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	12	142,6 168,27/1,18/5,83					1711						
363	ФЕРм08-03-596-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (6904 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (4446 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 шт	0,12 12/100	146353,08	49008,11	89836,17	22245,75		17562	5881	10780	2669	318,32	38,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
364	Ориентировочная стоимость	Светильник СП-ДКУ-33-100-1126-67X "Тополь" 100 Вт, 10000Лм, IP67 МАТ=7064,71/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	12	5987,06 7064,71/1,18/5,83					71845						
365	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (368 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (237 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	1607,14	410,68	164,84	44,8		1607	411	165	45	2,668	2,67	
366	Ориентировочная стоимость	Щит ЦМГ-3-0 (650х500х220) МАТ=3153,93/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	2672,82 3153,93/1,18/5,83					2673						
367	ФЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства о ремонтно-строительных работ осуществляются на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (570 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (367 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	1445,7	701,07	22,18	4,64		1446	701	22	5	4,554	4,55	
368	Ориентировочная стоимость	Контактор TeSys-E 25A 1НО AC3 220В 50Гц МАТ=584,05/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	494,97 584,05/1,18/5,83					495						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
369	ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (322 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (207 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	626,7	393,73	20,94	4,64		627	394	21	5	2,668	2,67	
370	Ориентировочная стоимость	Автомат трехполюсной (3п) на ток до 100А, ВА77-160 ЗП 63 А МАТ=2361,85/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	2001,56 2361,85/1,18/5,83					2002						
371	ФЕРм08-03-532-04 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (247 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (159 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	518,8	305,56	7,21			519	306	7		2,07	2,07	
372	Ориентировочная стоимость	Пост кнопочный универсальный ПКУ-15 21.131-54 УЗ МАТ=902/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	764,43 902/1,18/5,83					764						
373	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прибор или аппарат (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (160 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (103 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	200,62	198,29				201	198			1,288	1,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
374	Ориентировочная стоимость	Гребенчатая шинка 1П 12мод.18мм 100А разъемная МАТ=428,05/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	362,74 428,05/1,18/5,83					363						
375	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (37 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (24 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	0,025 2,5/100	4461,91	1436,05	649,96	416,39		112	36	16	10	9,844	0,25	
376	Ориентировочная стоимость	DIN-рейка 600мм - 2,5м/п МАТ=81,32/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	68,91 81,32/1,18/5,83					69						
377	Ориентировочная стоимость	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) МАТ=8,52/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	2	7,23 8,52/1,18/5,83					14						
378	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2011 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (1295 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	1 100/100	2588,4	2490,51				2588	2491			17,48	17,48	
379	Ориентировочная стоимость	Труба гофрированная д.25мм МАТ=69,03/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	102 100*1,02	58,47 69,03/1,18/5,83					5964						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
380	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (863 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (556 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	1 100/100	1224,23	1055,35	36,59	13,56			1224	1055	37	14	7,2335	7,23	
381	Ориентировочная стоимость	Кабель ВВГ-нг 5x1,5мм ² МАТ=45,25/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	102 100*1,02	38,36 45,25/1,18/5,83						3913						
382	ФЕРм20-02-031-02 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Один провод в линии на подвесных изоляторах: изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (19990 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (12873 руб.): 65%*0,8 отФОТ	км	0,3 300/1000	262324,73	54177,96	185332,1	28344,05			78697	16253	55600	8503	351,9	105,57	
383	Ориентировочная стоимость	Провод СИП-4 4x16 мм ² , напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ МАТ=55,22/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	306 300*1,02	46,81 55,22/1,18/5,83						14324						
384	Ориентировочная стоимость	Кронштейн анкерный SM82 800кгм ASD МАТ=168,27/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	5	142,6 168,27/1,18/5,83						713						
385	Ориентировочная стоимость	Зажим анкерный ЗАБ 4x16-35 МАТ=212,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	5	179,91 212,33/1,18/5,83						900						
386	Ориентировочная стоимость	Хомуты 8x400мм нейлоновые МАТ=449,67/100/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	200	3,79 449,67/100/1,18/5,83						758						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
387	Ориентировочная стоимость	Скрепа СГ 20 (NC20) МАТ=43,37/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	10	36,73 43,37/1,18/5,83					367							
388	Ориентировочная стоимость	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10(Р1Х-95) МАТ=62,04/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	25	52,59 62,04/1,18/5,83					1315							
389	Ориентировочная стоимость	Трос оцинкованный в ПВХ д.16мм МАТ=76,79/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	М	100	65,06 76,79/1,18/5,83					6506							
390	Ориентировочная стоимость	Зажим троса МЗ МАТ=6/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	10	5,07 6/1,18/5,83					51							
391	Ориентировочная стоимость	Талреп М10 МАТ=89,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	10	75,96 89,67/1,18/5,83					760							
392	Ориентировочная стоимость	Фасадный дюбель с шурупом Ш.Г. КТ 10*80 KL HEX SW13 T40 МАТ=28,18/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ШТ	100	23,9 28,18/1,18/5,83					2390							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										494108	55644	85961	15989		370,17		
Накладные расходы										58184							
Сметная прибыль										37088							
Итого по разделу 13 Электроснабжение и электрооборудование										589380						370,17	
Раздел 14. Устройство заземления резервуарного парка																	
393	ФЕРМ08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм 2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (5821 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (3749 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	2,5 250/100	8445,39	2785	442,48	98,52		21113	6963	1106	246	19,09	47,73		
394	Ориентировочная стоимость	Сталь полосовая 40x4мм МАТ=53166,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	ТН	0,3125 1,25*250/1000	45056,51 53166,67/1,18/5,83					14080							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
395	ФЕРМ08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (9609 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (6188 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	2,2 220/100	6513,92	5395,45	36,59	13,56		14331	11870	80	30	36,984	81,36		
396	Ориентировочная стоимость	Провод ПУВ 1x16 мм2 Ж/З МАТ=76,93/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	224,4 220*1,02	65,18 76,93/1,18/5,83					14626							
397	ФЕРМ08-03-574-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4965 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (3197 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 шт	1 100/100	6996,75	6143,64	105,18	4,64		6997	6144	105	5	39,905	39,91		
398	Ориентировочная стоимость	Кабельный наконечник ТМ 16-8-6 лиж. МАТ=28,03/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	100	23,73 28,03/1,18/5,83					2373							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										73520	24977	1291	281		169		
Накладные расходы										20396							
Сметная прибыль										13134							
Итого по разделу 14 Устройство заземления резервуарного парка										107050					169		
Раздел 15. Устройство и организация сетей связи																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
399	ФЕРМ08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (прим. монтаж Шкаф коммутационный Hiperline 19" (высота 6U, 350х600х450 со стеклянной дверью, настенного исполнения) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (368 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (237 руб.): 65%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	1607,14	410,68	164,84	44,8		1607	411	165	45	2,668	2,67	
400	Ориентировочная стоимость	Шкаф коммутационный Hiperline 19" (высота 6U, 350х600х450 со стеклянной дверью, настенного исполнения) внесено в НПП 2016 <i>МАТ=10256/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт.	1	8691,54 <i>10256/1,18/5,83</i>					8692						
401	ФЕРМ08-03-591-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (Прим. блок горизонтальный, 6 розеток, автоматический выключатель на 16А) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (79 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (51 руб.): 65%*0,8 отФОТ</i>	100 шт	0,01 <i>1/100</i>	10284,5	9831,75	61,03	22,49		103	98	1		63,8595	0,64	
402	Ориентировочная стоимость	Блок электрических розеток для 19" шкафов (горизонтальный, 6 розеток, автоматический выключатель на 16А) <i>МАТ=1487,93/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт.	1	1260,97 <i>1487,93/1,18/5,83</i>					1261						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
403	ФЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж коммутационной панели 19" категории 5е на 24 порта) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (126 руб.): 92%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (84 руб.): 65%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	164,43	158,85	4,53	2,14		164	159	5	2	1,1845	1,18	
404	Ориентировочная стоимость	Панель коммутационная 19" категории 5е на 24 порта <i>МАТ=2917/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт.	1	2472,04 <i>2917/1,18/5,83</i>					2472						
405	ФЕРм11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж существующего коммутатора Cisco 2960-24) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (126 руб.): 92%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (84 руб.): 65%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	164,43	158,85	4,53	2,14		164	159	5	2	1,1845	1,18	
406	Ориентировочная стоимость	Коммутатор Cisco 2960-24 <i>МАТ=26442,33/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт.	1	22408,77 <i>26442,33/1,18/5,83</i>					22409						
407	ФЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (5744 руб.): 80%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (4055 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	8502,31	8447,1				8502	8447			36,8	36,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
408	ФЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (694 руб.): 92%*0,85 отФОТ СП (461 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	24	37,18	36,95					892	887			0,253	6,07	
409	ФЕРм10-04-066-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Розетка микрофонная (монтаж и терминция двухпортовых информационных розеток категории 5е) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (595 руб.): 92%*0,85 отФОТ СП (396 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	5	156,79	152,24					784	761			1,15	5,75	0,0005
410	Ориентировочная стоимость	Двухпортовая информационная розетка категории 5е МАТ=218,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт.	5	185,34 218,67/1,18/5,83						927						
411	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (224 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (144 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	0,1 10/100	3067,56	2765,01	2,13	2,5			307	277			18,7335	1,87	
412	Ориентировочная стоимость	Короб пластмассовый 20x12 мм МАТ=18,51/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м.п.	10,2 10*1.02	15,68 18,51/1,18/5,83						160						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
413	ФЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1101 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (709 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	1,8 180/100	831,29	753,36	12,22	4,64			1496	1356	22	8	5,1635	9,29	
414	Ориентировочная стоимость	Труба гофрированная д.32мм МАТ=119,55/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м	153 150*1,02	101,33 119,55/1,18/5,83						15503						
415	Ориентировочная стоимость	Неэкранированный кабель передачи данных UTP кат.5е, 8 пар, 24 AWG МАТ=20,28/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м.п.	183,6 180*1,02	17,2 20,28/1,18/5,83						3158						
416	ФЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (Затягивание кабеля в металлорукав) (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (1224 руб.): 95%*0,85 отФОТ СП (788 руб.): 65%*0,8 отФОТ	100 м	2 200/100	831,29	753,36	12,22	4,64			1663	1507	24	9	5,1635	10,33	
417	Ориентировочная стоимость	Кабель категория 5е 2х(4х2х24 AWG) F/UTP, парный, 100 Ом, 100МГц, ПВХ МАТ=30,29/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м.п.	204 200*1,02	25,65 30,29/1,18/5,83						5233						
418	Ориентировочная стоимость	Металлорукав ПВХ д.25мм МАТ=69,03/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м.п.	204 200*1,02	58,47 69,03/1,18/5,83						11928						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
419	ФЕРм08-02-149-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Подвешивание кабеля в металлорукаве на столбы по троссу) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (8093 руб.): 95%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (5211 руб.): 65%*0,8 отФОТ</i>	100 м	2 <i>200/100</i>	15834,14	2357,36	10731,26	2653,28		31668	4715	21463	5307	15,7895	31,58		
420	Ориентировочная стоимость	Трос оцинкованный в ПВХд.16мм <i>МАТ=76,79/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м	200	65,06 <i>76,79/1,18/5,83</i>					13012							
421	Ориентировочная стоимость	Зажим троса МЗ <i>МАТ=6/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	15	5,07 <i>6/1,18/5,83</i>					76							
422	Ориентировочная стоимость	Талреп М10 <i>МАТ=89,67/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	6	75,96 <i>89,67/1,18/5,83</i>					456							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										132637	18777	21685	5373		107,36		
Накладные расходы										18374							
Сметная прибыль										12220							
Итого по разделу 15 Устройство и организация сетей связи										163231						107,36	
Раздел 16. Устройство и организация Базовой станции сети радиосвязи																	
423	ФЕРм10-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (прим.установка трубостойки) <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- спесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (970 руб.): 80%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (684 руб.): 60%*0,8 отФОТ</i>	шт	1	1864,59	1361,09	239,4	64,61		1865	1361	239	65	10,281	10,28		
424	Ориентировочная стоимость	Трубостойка L=3м/п <i>МАТ=156,37/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м/п	3	132,52 <i>156,37/1,18/5,83</i>					398							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
425	ФЕРм10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (224 руб.): 80%*0,85 отФОТ СП (158 руб.): 60%*0,8 отФОТ	100 м	0,15 15/ 100	2435,36	2111,95	302,77	87,99			365	317	45	13	14,145	2,12		
426	ФЕРм10-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Антенна Г-образная (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2375 руб.): 92%*0,85 отФОТ СП (1215 руб.): 50%*0,8 отФОТ	шт	1	8833,25	3036,66					8833	3037			20,815	20,82		
427	ФЕРм10-04-100-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - спешенных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г. (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (940 руб.): 92%*0,85 отФОТ СП (625 руб.): 65%*0,8 отФОТ	шт	1	2270,81	1201,88					2271	1202			8,05	8,05		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										13732	5917	284	78			41,27		
Накладные расходы										4509								
Сметная прибыль										2683								
Итого по разделу 16 Устройство и организация Базовой станции сети радиосвязи										20924						41,27		
Раздел 17. Устройство плоского барьера безопасности (ограждение)																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
428	ФЕР07-01-056-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр</i>	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Релейник": монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор 30 314,61 = 35 891,94 - 5,13 x 592,76 - 0,004 x 12 110,00 - 0,082 x 4 984,74 - 0,26 x 7 997,23 <i>(Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:</i> <i>- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;</i> <i>- стесненных условий для складирования материалов;</i> <i>- действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15;</i> <i>Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i> <i>НР (360117 руб.): 130%*0,85 отФОТ</i> <i>СП (221611 руб.): 85%*0,8 отФОТ</i>	100 м	4,7 470/100	233903,84	42640,48	188677,5	26699,54			1099348	200410	886784	125488	265,4545	1247,64	
429	Ориентировочная стоимость	Бетон В15 <i>МАТ=5347,13/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м3	24,11	4531,48 5347,13/1,18/5,83						109254						
430	Ориентировочная стоимость	Профилированная труба 40x80x3x4500 (вес - 5,25 кг/м) (157шт x4,5м/п x 5,25кг) <i>МАТ=48100/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	3,709125 157*4,5*5,25/1000	40762,72 48100/1,18/5,83						151194						
431	Ориентировочная стоимость	Сталь угловая 25x25x4мм (вес - 1,46кг/м) <i>МАТ=52800/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	тн	0,146 100*1,46/1000	44745,77 52800/1,18/5,83						6533						
432	Ориентировочная стоимость	Плоский барьер АКЛ-С 900 <i>МАТ=302,57/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м	940 470*2	256,4 302,57/1,18/5,83						241016						
433	Ориентировочная стоимость	Проволока колючая Егоза д.0,5мм <i>МАТ=18,97/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	м	470	16,09 18,97/1,18/5,83						7562						
434	Ориентировочная стоимость	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром : 3 мм <i>МАТ=155,90/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	кг	158	132,11 155,90/1,18/5,83						20873						
435	Ориентировочная стоимость	Саморез по металлу (для крепления профлиста) <i>МАТ=3/1,18/5,83</i> <i>(Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)</i>	шт	500	2,57 3/1,18/5,83						1285						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
436	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Резка стального профилированного настила (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (2249 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (1999 руб.): 85%*0,8 отФОТ	м реза	54	54,44	54,44				2940	2940			0,391	21,11	
437	Ориентировочная стоимость	Сталь листовая t=2мм (вес - 15.69кг/м2) МАТ=51700/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	т	0,0049 0,0047*1,02	43813,56 51700/1,18/5,83					215						
438	ФЕР07-01-055-01 Приказ Минспроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (4043 руб.): 130%*0,85 отФОТ СП (2488 руб.): 85%*0,8 отФОТ	100 шт	0,01 1/100	436554,03	337976	88413,57	27872,69		4366	3380	884	279	2231,23	22,31	
439	Ориентировочная стоимость	Бетон В15 МАТ=5347,13/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	м3	0,291	4531,48 5347,13/1,18/5,83					1319						
440	Ориентировочная стоимость	Трубы стальные электросварные прямошовные Д.219х6мм (Вес - 31,517кг/м) МАТ=58066,67/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	тн	0,283653 2*4,5*31,517/1000	49209,05 58066,67/1,18/5,83					13958						
441	Ориентировочная стоимость	Ворота 6м (с копиткой 1000х2000) МАТ=54133,33/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	шт	1	45875,69 54133,33/1,18/5,83					45876						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
442	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 65,77 = 268,49 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (962 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (704 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	1,24 124/ 100	1072,6	1009,3	63,3	3,93		1330	1252	78	5	6,1065	7,57		
443	Ориентировочная стоимость	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая МАТ=167,20/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	14,9	141,67 167,20/1,18/5,83					2111							
444	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (Прил.3, Табл.3, п.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - специальных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83) НР (592 руб.): 90%*0,85 отФОТ СП (433 руб.): 70%*0,8 отФОТ	100 м2	1,24 124/ 100	715,7	620,04	41,26	3,93		887	769	51	5	4,4045	5,46		
445	Ориентировочная стоимость	Эмаль ПФ-115 МАТ=154,18/1,18/5,83 (Индексы пересчета в текущий уровень цен на IV квартал 2013г (к ФЕР) Приморский край ОЗП=15,52; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,52; МАТ=5,83)	кг	23,6	130,65 154,18/1,18/5,83					3083							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1713150	208751	887797	125777		1304,09		
Накладные расходы										367963							
Сметная прибыль										227235							
Итого по разделу 17 Устройство плоского барьера безопасности (ограждение) :																	
Итого Строительные работы										1709263					1304,09		
Итого Монтажные работы										599085							
Итого										2308348					1304,09		
В том числе:																	
Материалы										616602							
Машины и механизмы										887797							
ФОТ										334528							
Накладные расходы										367963							
Сметная прибыль										227235							
Итого по разделу 17 Устройство плоского барьера безопасности (ограждение)										2308348					1304,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										7784526	1134639	1428525	232701			7608,18	
Накладные расходы										1097191							
Сметная прибыль										637522							
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы										6828336						2940,83	
Итого Монтажные работы										2690903						4667,35	
Итого										9519239						7608,18	
В том числе:																	
Материалы										5221362							
Машины и механизмы										1428525							
ФОТ										1134639							
Накладные расходы										1097191							
Сметная прибыль										637.522							
Итого по смете										9.519.239,00							
НДС 18%										1.713.463,02							
ВСЕГО по смете										11.232.702,02						7608,18	

Согласован

- в части ценообразования гл. специалист отдела текущих ремонтов _____

- в части объемов работ гл. специалист отдела текущих ремонтов _____