

СОГЛАСОВАНО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «выполнение ремонтных работ ступеней»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 10 000 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 3 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Строительные работы

1	27-04-001-2 (прим)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы (подсыпка мраморной крошкой) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;142% ;Сметн.пр.:k=0,68;9 5%]	0,145 100 м3	2882,12 274,61	2592,39 425,94	418	40	376 62	18,08 18,51	2,62 2,68
2	Цена поставщика	Мраморная крошка	14,5 м3	(334,41)		(4849)				
Итого по разделу						418	40	376 62		2,62 2,68
Основные материалы в текущих ценах						4849				
Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 06/11 Озеленение}						7363	324	2173 502		2,62 2,68
k=8,09 на зарплату										
k=5,78 на эксплуатацию машин										
k=8,67 на материалы										
k=8,67 на основные материалы										
Всего						7363	324	2173 502		2,62 2,68
В том числе основные материалы						4849				

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма  
в руб.

Итого

7 363

Накладные расходы (Автомобили)

0,765

142

897

Итого накладных расходов

897

Итого			8 260
Сметная прибыль (Автодороги)	0,68	95	534
Итого сметной прибыли			534
Итого			8 794
Понижающий коэффициент	0,96366965404259		8 474
ИТОГО			8 474
НДС		18	1 526
В С Е Г О			10 000

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_