

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2012 г.

" ____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену дымовой трубы №26 по адресу _____

(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание: Проект

Сметная стоимость строительных работ _____ 849982,87 руб.

Средства на оплату труда _____ 0 руб.

Сметная трудоемкость _____ 613,64 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Минрегион 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата ция	материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуата ция	материал ы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР09-06-033-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (1 т конструкций) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж (разборка) металлических конструкций</i> <i>ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;</i> <i>ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Минрегион 3 кв. СМР=5,63</i> <i>НР (3145,23 руб.): 90%*0.9 отФОТ (3883 руб.)</i>	5	959,92 755,65	204,27 20,95		4799,6	3778,25	1021,35 104,75		40,19	200,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕР09-06-033-02 <i>Пр. Коминета по спрoит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Мирреагон 3 кв. СМР=5,63 НР (6474,13 руб.): 90%*0.9 отФОТ (7992,75 руб.)</i>	6,25	2085,11 1241,43	364,78 37,41	478,9	13031,94	7758,94	2279,88 233,81	2993,12	66,03	412,69	
3	ц.п.	Стальная дымовая труба Д. 800 мм высотой 25 м (компл.)	1	517469,2		517469,2	517469,2			517469,2			
Итого по разделу 1 :													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								202855,26					613,64
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								517469,2					
Итого								720324,46					613,64
Итого по разделу 1								720324,46					613,64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого по смете:													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								202855,26					613,64
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								517469,2					
Итого								720324,46					613,64
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								720324,47					
НДС 18%								129658,4					
ВСЕГО по смете								849982,87					613,64

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)