

Согласовано:

" " _____

Утверждаю:

" " _____

Локальная смета

по адресу:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание заказчика

Составлена в ценах на: 02.2011г.

Сметная стоимость: 135112.36 руб.
 Нормативная трудоемкость: 220.00 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 29138.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕРр 58-10-001	Снятие и навеска демонтированных частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей (Н.Р. 83*0,85% = 162.77 руб. С.П. 65*0,8% = 119.21 руб.)	100 м	0.05	<u>608,34</u> 594.69	<u>9,73</u> 2.32	30.42	29.73	<u>0,49</u> 0.12	36.80 0.13	1.84 0.01
2	ТЕРр 53-02-001	Разборка кладки стен из: кирпича (Н.Р. 86*0,85% = 1518.66 руб. С.П. 70*0,8% = 1165.00 руб.)	10 м3 кладки	0.08	<u>4127,31</u> 3088.44	<u>1038,87</u> 297.53	330.19	247.08	<u>83,11</u> 23.80	212.41 15.35	16.99 1.23
3	ТЕРр 53-20-002	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: средней сложности (Н.Р. 86*0,85% = 515.45 руб. С.П. 70*0,8% = 395.42 руб.)	100 м3 кладки	0.008	<u>26715,67</u> 10537.84	<u>4214,73</u> 954.72	213.72	84.30	<u>33,72</u> 7.64	628.00 39.00	5.02 0.31
	404-0009-50 0	Кирпич керамический полнотелый М 200 Завод "Победа" (ТССЦ 2.2011 Ленинградская область 1 зона)	1000 шт	0.32	(17850.36)		(5712)				
4	ТЕРр 53-25-001	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (Н.Р. 86*0,85% = 1100.42 руб. С.П. 70*0,8% = 844.16 руб.)	1 т металлокон струкций перемычек	0.072	<u>17695,36</u> 2713.80	<u>51,06</u> 12.40	1274.07	195.39	<u>3,68</u> 0.89	165.88 0.67	11.94 0.05
	201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ 2.2011 Ленинградская область 1 зона)	т	0.072	(48482.94)		(3491)				
5	ТЕР 07-05-007-10	Демонтаж перемычек до массой 0,3 т к прямым затратам: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 155*0,9% = 44.30 руб. С.П. 100*0,85% = 26.90 руб.)	100 шт. сборных конструкци й	0.01	<u>1018,60</u> 233.58	<u>785,02</u> 177.82	10.19	2.34	<u>7,85</u> 1.78	14.09 7.26	0.14 0.07

6	ТЕР 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9% = 439.79 руб. С.П. 65*0,85% = 257.33 руб.)	1 т	0.01424	<u>11756,91</u> 4268.91	<u>42.61</u> 9.26	167.42	60.79	<u>0.61</u> 0.13	215.82 0.36	3.07 0.01
7	ТЕРр 61-28-004	Обертывание балок сеткой (Н.Р. 79*0,85% = 27.99 руб. С.П. 50*0,8% = 16.71 руб.)	100 м2 поверхност и	0.014	<u>2056,23</u> 386.97	<u>6.06</u> 1.43	28.78	5.42	<u>0.08</u> 0.02	26.20 0.08	0.37 0.00
8	ТЕРр 61-28-001	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (Н.Р. 79*0,85% = 497.12 руб. С.П. 50*0,8% = 296.79 руб.)	100 м2 поверхност и	0.08	<u>3131,53</u> 1205.23	<u>9.87</u> 2.32	250.52	96.42	<u>0.79</u> 0.19	81.60 0.13	6.53 0.01
9	ТЕРр 61-15-003	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (Н.Р. 79*0,85% = 2741.01 руб. С.П. 50*0,8% = 1636.42 руб.)	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0.094	<u>7939,27</u> 5666.88	<u>0</u> 0	746.29	532.69	<u>0</u> 0	329.47 0	30.97 0
10	ТЕР 15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,85*0,9% = 140.64 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 65.04 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	0.12	<u>806,59</u> 189.69	<u>5.02</u> 1.11	96.78	22.76	<u>0.60</u> 0.13	9.59 0.05	1.15 0.01
11	ТЕРр 61-20-001	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов (Н.Р. 79*0,85% = 293.20 руб. С.П. 50*0,8% = 175.04 руб.)	100 м2 отремонтир ованной поверхност и	0.01	<u>7972,59</u> 5698.31	<u>1.89</u> 0	79.72	56.98	<u>0.02</u> 0	323.40 0	3.23 0
12	031051	Вышки телескопические на автомобиле высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг (ТССЦ 2000 Ленинградская область 1 зона)	маш.-ч	32	<u>110,58</u> 0	<u>110.58</u> 0	3538.56	0	<u>3538.56</u> 0	0 0	0 0
13	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках (Н.Р. 100*0,85% = 158.43 руб. С.П. 60*0,8% = 89.47 руб.)	т	2.5	<u>7,60</u> 7.60	<u>0</u> 2.11	19.00	19.00	<u>0</u> 5.27	0 0	0 0
14	ТССЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2.5	<u>22,91</u> 0	<u>22.91</u> 0	57.27	0	<u>57.27</u> 0	0 0	0 0
15	ТЕР 46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм (Н.Р. 110*0,85*0,9% = 414.55 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 236.89 руб.)	100 шт.	0.06	<u>1705,18</u> 796.40	<u>908.78</u> 274.71	102.31	47.78	<u>54.53</u> 16.48	45.77 14.62	2.75 0.88
16	ТЕРр 53-24-005	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 3 кирпича (Н.Р. 86*0,85% = 11594.26 руб. С.П. 70*0,8% = 8894.23 руб.)	1 м изолируемо й стены	8.65	<u>516,64</u> 239.08	<u>167.67</u> 0	4468.94	2068.04	<u>1450.35</u> 0	13.90 0	120.24 0

		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				11414	3469	5232 56		204 3
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			26642				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.4			28253				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			430				
		Индекс к стоимости материалов:		3.74			10150				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			9203				
		Итого с индексацией:	руб.				74247	26642	28253 430		204 3
		Накладные расходы %:		%			19649				
		Итого с накладными:	руб.				93896				
		Сметная прибыль %:		%			14219				
		Всего по разделу:	руб.				108115				
Раздел 2											
1	ТЕР 10-01-027-02	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (демонтированных) к прямым затратам: 0,78 к стоим. экпл. машин: 1,25*1,35 к з/п рабочих: 1,15*1,35 (Н.Р. 118*0,85*0,9% = 522.13 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 249.46 руб.)	100 м2 проемов	0.025	<u>5220,74</u> 2801.82	<u>1046.93</u> 219.42	130.52	70.05	<u>26.17</u> 5.49	104.93 5.77	2.62 0.14
2	ТЕРр 56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (Н.Р. 82*0,85% = 109.24 руб. С.П. 62*0,8% = 78.03 руб.)	100 коробок	0.01	<u>2103.82</u> 1991.45	<u>112.37</u> 41.36	21.03	19.91	<u>1.12</u> 0.41	128.73 2.15	1.29 0.02
3	ТЕРр 56-02-002	Снятие оконных переплетов: остекленных (Н.Р. 82*0,85% = 96.66 руб. С.П. 62*0,8% = 69.04 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0.025	<u>731.60</u> 700.41	<u>31.19</u> 18.76	18.29	17.51	<u>0.78</u> 0.47	46.11 0.93	1.15 0.02
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				170	107	28 6		5 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		7.68			822				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.97			167				
		в том числе зарплата машинистов:		7.68			46				
		Индекс к стоимости материалов:		2.23			76				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				1066	822	167 46		5 0
		Накладные расходы %:		%			728				
		Итого с накладными:	руб.				1794				
		Сметная прибыль %:		%			397				
		Всего по разделу:	руб.				2191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3											
1	ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен к стоим. экпл. машин: 1,25*1,35 к з/п рабочих: 1,15*1,35 (Н.Р. 105*0,85*0,9% = 307.51 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 142.22 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	<u>2223,40</u> 1132.24	<u>20.08</u> 5.20	97.83	49.82	<u>0.88</u> 0.23	42.90 0.17	1.89 0.01
2	ТЕРр 61-07-001	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (Н.Р. 79*0.85% = 470.82 руб. С.П. 50*0,8% = 281.09 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.014	<u>8823,32</u> 6512.02	<u>38.91</u> 23.40	123.52	91.17	<u>0.54</u> 0.33	383.06 1.16	5.36 0.02
3	ТЕРр 61-01-011	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских к стоим. мат-ов: 0,5 (Н.Р. 79*0,85% = 189.00 руб. С.П. 50*0,8% = 112.83 руб.)	100 м2 поверхности	0.014	<u>3076,98</u> 2564.27	<u>70.36</u> 59.33	43.08	35.90	<u>0.99</u> 0.83	130.63 0.46	1.83 0.01
	(402-9110)	Смесь растворная сухая	Т	0.0119	605.81		7.21				
4	ТЕРр 61-01-009	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен к стоим. мат-ов: 0,5 (Н.Р. 79*0,85% = 216.68 руб. С.П. 50*0,8% = 129.36 руб.)	100 м2 поверхности	0.03	<u>1658,25</u> 1366.04	<u>46.45</u> 37.55	49.74	40.98	<u>1.39</u> 1.13	73.80 0.46	2.21 0.01
	(402-9110)	Смесь растворная сухая	Т	0.0144	605.81		8.72				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				330	218	4 3		11 0
		Индекс к оплате труда рабочих:			7.68		1674				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:			5.19		21				
		в том числе зарплата машинистов:			7.68		23				
		Индекс к стоимости материалов:			6.03		651				
		Материалы в текущем уровне цен:			1		0				
		Итого с индексацией:	руб.				2346	1674	21 23		11 0
		Накладные расходы %:	%				1184				
		Итого с накладными:	руб.				3530				
		Сметная прибыль %:	%				666				
		Всего по разделу:	руб.				4196				
		Итого по разделам:	руб.				114502.00				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			20610.36				
		Всего по смете:	руб.				135112.36				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /