

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена магистрали ГВС и отопления

(наименование работы затрат, наименование объекта)

Основание: деф. ведомость

Сметная стоимость _____ 714,791 тыс. руб.

строительных работ _____ 594,867 тыс. руб.

монтажных работ _____ 4,891 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 315,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ФЕР27-03-008-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (отмостка 2 м2) (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (2,07 руб.): 142% отФОТ (1,46 руб.) СП (1,18 руб.): 95%*0,85 отФОТ (1,46 руб.)	0,002	2287,65 515,06	1772,59 213,33		4,58	1,03	3,55 0,43		66,033	0,13

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр68-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (1*1 м - 10 шт, 0,5*0,5 м - 16 шт.) (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (20,73 руб.): 104% отФОТ (19,93 руб.) СП (11,96 руб.): 60% отФОТ (19,93 руб.)	0,14	142,34 142,34			19,93	19,93			18,68	2,62
3	ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (40,19 руб.): 142% отФОТ (28,3 руб.) СП (22,85 руб.): 95%*0.85 отФОТ (28,3 руб.)	0,04	707,4 707,4			28,3	28,3			88,205	3,53
4	ТЕР01-01-004-01 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (145,09 руб.): 95%*0.9 отФОТ (169,69 руб.) СП (72,12 руб.): 50%*0.85 отФОТ (169,69 руб.)	0,16425	4298,3 112,6	4185,7 920,56		706	18,49	687,51 151,20		7,613	1,25
5	ФЕР01-02-057-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (139,08 руб.): 80%*0.9 отФОТ (193,17 руб.) СП (73,89 руб.): 45%*0.85 отФОТ (193,17 руб.)	0,1825	1058,46 1058,46			193,17	193,17			135,7	24,77

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР22-01-011-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 89 мм (ГВС 70*2 м) (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (581,36 руб.): 130% отФОТ (447,2 руб.) СП (338,31 руб.): 89%*0.85 отФОТ (447,2 руб.)	0,14	6709,84 2740,16	3969,68 454,17		939,38	383,62	555,76 63,58		264,75	37,07
7	ФЕР22-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 76 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (284,3 руб.): 130% отФОТ (218,69 руб.) СП (165,44 руб.): 89%*0.85 отФОТ (218,69 руб.)	0,074	5046,43 2678,06	2368,37 277,1		373,44	198,18	175,26 20,51		258,75	19,15
8	ФЕР22-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 50 мм (в колодце) (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (3,51 руб.): 130% отФОТ (2,7 руб.) СП (2,04 руб.): 89%*0.85 отФОТ (2,7 руб.)	0,001	4497,2 2468,48	2028,72 226,98		4,5	2,47	2,03 0,23		238,5	0,24

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕРр66-10-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (1 м3 ила, грязи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (15,61 руб.): 74% отФОТ (21,09 руб.) СП (10,55 руб.): 50% отФОТ (21,09 руб.)	0,5	44,39 42,18	2,21		22,2	21,09	1,11		5,45	2,73
10	ФЕРр66-26-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (1 задвижка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (51,02 руб.): 74% отФОТ (68,95 руб.) СП (34,48 руб.): 50% отФОТ (68,95 руб.)	7	18,57 9,85	8,72		129,99	68,95	61,04		1,14	7,98
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2421,49	935,23	1486,26 235,95		99,47
Накладные расходы								1282,96				
Сметная прибыль								732,81				
Итого по разделу 1 Демонтаж :												
Автомобильные дороги								99,17				3,66
Благоустройство (ремонтно-строительные)								52,62				2,62
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								923,21				1,25
Земляные работы, выполняемые ручным способом								406,14				24,77
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								2692,28				56,46
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								263,84				10,71
Итого								4437,26				99,47
Всего с учетом "минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68"								29640,9				99,47
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы								1486,26				
ФОТ								1171,18				
Накладные расходы								1282,96				
Сметная прибыль								732,81				
Итого по разделу 1 Демонтаж								29640,9				99,47
Раздел 2. Монтаж												
Арматура												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР22-03-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 65 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (58,18 руб.): 130% отФОТ (44,75 руб.) СП (33,85 руб.): 89%*0.85 отФОТ (44,75 руб.)	5	75,61 4,72	41,86 4,23	29,03	378,05	23,6	209,3 21,15	145,15	0,4255	2,13
12	ФЕР22-03-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (32,94 руб.): 130% отФОТ (25,34 руб.) СП (19,17 руб.): 89%*0.85 отФОТ (25,34 руб.)	2	104,64 6,76	58,61 5,91	39,27	209,28	13,52	117,22 11,82	78,54	0,6095	1,22
13	ФЕР24-01-032-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (1 компл. задвижек или клапана) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (193,96 руб.): 130% отФОТ (149,2 руб.) СП (112,87 руб.): 89%*0.85 отФОТ (149,2 руб.)	5	909,97 21,68	91,15 8,16	797,14	4549,85	108,4	455,75 40,80	3985,7	2,185	10,93
14	ФССЦ-302-1711 Пр.Минрегиона № 308 от28.07.09	Задвижки клиновые с выдвигаемым шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68	-5	794,4		794,4	-3972			-3972		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФССЦ-302-2174 Пр. Минрегиона № 629 от 29.12.11	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм (3 на ХВС, 2 на ГВС) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68	5	1404,69		1404,69	7023,45			7023,45		
16	ФЕР24-01-032-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 компл. задвижек или клапана) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (124,62 руб.): 130% от ФОТ (95,86 руб.) СП (72,52 руб.): 89%*0,85 от ФОТ (95,86 руб.)	2	1094,09 34,68	147,7 13,25	911,71	2188,18	69,36	295,4 26,50	1823,42	3,496	6,99
17	ФССЦ-302-1941 Пр. Минрегиона № 308 от 28.07.09	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30с41нж диаметром 80 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68	-2	908,16		908,16	-1816,32			-1816,32		
18	ФССЦ-302-2175 Пр. Минрегиона № 629 от 29.12.11	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм (ГВС) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68	2	1691,91		1691,91	3383,82			3383,82		
Трубопроводы												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР23-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (в колодце 2*2*0,1 м) (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (5,32 руб.): 130% отФОТ (4,09 руб.) СП (3,09 руб.): 89%*0.85 отФОТ (4,09 руб.)	0,04	1635,69 95,83	57,36 6,41	1482,5	65,43	3,83	2,29 0,26	59,31	11,73	0,47
20	ФЕР23-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (380,47 руб.): 130% отФОТ (292,67 руб.) СП (221,4 руб.): 89%*0.85 отФОТ (292,67 руб.)	2,92	743,06 95,83	39,38 4,4	607,85	2169,74	279,82	114,99 12,85	1774,93	11,73	34,25
21	ФЕР22-01-011-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) устройство гильз диаметром: 100 мм (3 шт.) (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (7,59 руб.): 130% отФОТ (5,84 руб.) СП (4,42 руб.): 89%*0.85 отФОТ (5,84 руб.)	0,0012	78642,52 4201,58	5837,76 667,9	68603,18	94,37	5,04	7,01 0,80	82,32	405,95	0,49
22	ФЕР24-01-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (ГВС) (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (1360,02 руб.): 130% отФОТ (1046,17 руб.) СП (791,43 руб.): 89%*0.85 отФОТ (1046,17 руб.)	0,14	410716,99 6418,9	13515,08 1053,7	390783,01	57500,38	898,65	1892,11 147,52	54709,62	657,6735	92,07

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР22-01-021-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм (ХВС) (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (252,2 руб.): 130% отФОТ (194 руб.) СП (146,76 руб.): 89%*0.85 отФОТ (194 руб.)	0,074	31276,77 2218,33	3211,96 403,24	25846,48	2314,48	164,16	237,69 29,84	1912,63	238,786	17,67
24	ФЕР22-03-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (284,52 руб.): 130% отФОТ (218,86 руб.) СП (165,57 руб.): 89%*0.85 отФОТ (218,86 руб.)	0,035	28374,41 4512,19	17514,06 1740,83	6348,16	993,1	157,93	612,99 60,93	222,18	406,87	14,24
25	ц.п.	ОТВОДЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 80 ММ (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	8	1271,68		1271,68	10173,44			10173,44		
26	ц.п.	ТРОЙНИКИ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ Д. 65 ММ (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1	4541,85		4541,85	4541,85			4541,85		
27	ФССЦ-507-0760 Пр.Минрегиона № 308 от28.07.09	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63x5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68	3	384,4		384,4	1153,2			1153,2		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	ФЕР22-06-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (89,49 руб.): 130% отФОТ (68,84 руб.) СП (52,08 руб.): 89%*0.85 отФОТ (68,84 руб.)	2	154,89 25,47	105,3 8,95	24,12	309,78	50,94	210,6 17,90	48,24	2,392	4,78	
29	ФЕР22-06-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (31,37 руб.): 130% отФОТ (24,13 руб.) СП (18,25 руб.): 89%*0.85 отФОТ (24,13 руб.)	1	108,43 17,88	74,09 6,25	16,46	108,43	17,88	74,09 6,25	16,46	1,679	1,68	
Итого по разделу 2 Монтаж :													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								541850,34					186,92
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								14715,29					
Итого								556565,63					186,92
Итого по разделу 2 Монтаж								556565,63					186,92
Раздел 3. Обратная засыпка и благоустройство													
30	ТЕР01-01-033-01 Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (37,92 руб.): 95%*0.9 отФОТ (44,35 руб.) СП (18,85 руб.): 50%*0.85 отФОТ (44,35 руб.)	0,1825	711,74	711,74 243,01		129,89		129,89 44,35				

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР01-02-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегіона РФ	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (1,39 руб.): 80%*0.9 отФОТ (1,93 руб.) СП (0,74 руб.): 45%*0.85 отФОТ (1,93 руб.)	0,1168	114,98	114,98 16,49		13,43		13,43 1,93			
32	ФЕР01-02-027-04 В ред. пр. № 253 Минрегіона РФ	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (20,62 руб.): 80%*0.9 отФОТ (28,64 руб.) СП (10,95 руб.): 45%*0.85 отФОТ (28,64 руб.)	0,0292	980,95 980,95			28,64	28,64			115	3,36
33	ФЕР27-07-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегіона РФ	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (материал заказчика) (100 м2 тротуара) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (80,6 руб.): 142% отФОТ (56,76 руб.) СП (45,83 руб.): 95%*0.85 отФОТ (56,76 руб.)	0,14	9318,42 398,37	504,29 7,05	8415,76	1304,58	55,77	70,6 0,99	1178,21	48,76	6,83
34	ФССЦ-403-0104 Пр.Минрегіона № 308 от28.07.09	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68	-14	70,1		70,1	-981,4			-981,4		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (материал заказчика) (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (42,7 руб.): 142% отФОТ (30,07 руб.) СП (24,28 руб.): 95%*0.85 отФОТ (30,07 руб.)	0,04	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	181,19	29,61	3,98 0,46	147,6	87,492	3,5
Отмостка												
36	ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (1,04 руб.): 142% отФОТ (0,73 руб.) СП (0,59 руб.): 95%*0.85 отФОТ (0,73 руб.)	0,002	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	5,67	0,29	5,36 0,44	0,02	18,078	0,04
37	ФССЦ-408-0122 Пр.Минрегиона № 308 от28.07.09	Песок природный для строительных работ средний (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68	0,252	55,26		55,26	13,93			13,93		
38	ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (1,63 руб.): 142% отФОТ (1,15 руб.) СП (0,93 руб.): 95%*0.85 отФОТ (1,15 руб.)	0,002	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	8,84	0,45	8,35 0,70	0,04	27,8185	0,06

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегиона № 308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68	0,252	108,6		108,6	27,37			27,37			
40	ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) Устройство отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (3,63 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (3,84 руб.) СП (2,12 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3,84 руб.)	0,002	59193,25 1614,6	1988,16 303,75	55590,49	118,39	3,23	3,98 0,61	111,18	207	0,41	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							850,53	117,99	235,59 49,48	496,95		14,2	
Накладные расходы							189,53						
Сметная прибыль							104,29						
Итого по разделу 3 Обратная засыпка и благоустройство :													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							186,66						
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							75,77					3,36	
Автомобильные дороги							757,78					10,43	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							124,14					0,41	
Итого							1144,35					14,2	
Всего с учетом "минрег. 3 кв. 2012 г. "Об. здр. проч." СМР=6,68"							7644,26						14,2
Справочно, в ценах 2001г.:													
Материалы							496,95						
Машины и механизмы							235,59						
ФОТ							167,47						
Накладные расходы							189,53						
Сметная прибыль							104,29						
Итого по разделу 3 Обратная засыпка и благоустройство							7644,26					14,2	
Раздел 4. Крышка колодца													

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕРм38-01-006-07 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	(прим) Изготовление крышки колодца из металла (размером 2*2 м: уголок 50*50*5, лист толщ. 3 мм) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (61,4 руб.): 66% отФОТ (93,03 руб.) СП (37,21 руб.): 40% отФОТ (93,03 руб.)	0,05	12670,9 1823,6	3088,56 36,93	7758,74	633,55	91,18	154,43 1,85	387,94	194	9,7
42	ФЕР09-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	(прим) Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (35,88 руб.): 90%*0,9 отФОТ (44,3 руб.) СП (32,01 руб.): 85%*0,85 отФОТ (44,3 руб.)	0,05	1078,94 877,85	164,51 8,28	36,58	53,95	43,89	8,23 0,41	1,83	102,9135	5,15
43	ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (2,11 руб.): 90%*0,9 отФОТ (2,61 руб.) СП (1,55 руб.): 70%*0,85 отФОТ (2,61 руб.)	0,04	279,54 65,03	11,79 0,13	202,72	11,18	2,6	0,47 0,01	8,11	6,1065	0,24
44	ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 минрег 3 кв. 2012 г "Об. здр. проч." СМР=6,68 НР (1,3 руб.): 90%*0,9 отФОТ (1,61 руб.) СП (0,96 руб.): 70%*0,85 отФОТ (1,61 руб.)	0,04	329,01 39,95	7,78 0,13	281,28	13,16	1,6	0,31 0,01	11,25	4,4045	0,18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							711,84	139,27	163,44 2,28	409,13		15,27
Накладные расходы							100,7					
Сметная прибыль							71,73					
Итого по разделу 4 Крышка колодца :												
Итого Строительные работы							1016,09					5,57
Итого Монтажные работы							4890,83					9,7
Итого							5906,92					15,27
Справочно, в ценах 2001г.:												

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						409,13					
	Машины и механизмы						163,44					
	ФОТ						141,55					
	Накладные расходы						100,7					
	Сметная прибыль						71,73					
	Итого по разделу 4 Крышка колодца						5906,92					15,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
	Итого Строительные работы						594866,68					306,16
	Итого Монтажные работы						4890,83					9,7
	Итого						599757,51					315,86
	Непредвиденные затраты 1%						5997,58					
	Итого с непредвиденными						605755,085					
	НДС 18%						109035,915					
	ВСЕГО по смете						714791					315,86

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)