

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

Библиотека  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Замена оконных блоков и ремонт входной группы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 249560,16 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 48873,33 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 336,5 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Разборка</b>												
1	<b>ТЕРр56-1-1</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр56-1-1 Проемы ОЗП=8,06; ЭМ=3,76; ЗПМ=8,06</i> <i>НР (343,08 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (492,23 руб.)</i> <i>СП (244,15 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (492,23 руб.)</i>	0,03	2171,6 1992,74	178,86 43,02		65,15	59,78	5,37 1,29		128,73	3,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРр56-2-2</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр56-2-2 Проемы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06 НР (237,86 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (341,26 руб.) СП (169,27 руб.): 62%*0.8 от ФОТ (341,26 руб.)	0,0587	739,65 700,87	38,78 20,44		43,42	41,14	2,28 1,20		46,11	2,71
3	<b>ТЕРр58-20-1</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-20-1 Крыши, кровли ОЗП=8,06; ЭМ=4,27; ЗПМ=8,06; МАТ=3,14 НР (190,89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (270,58 руб.) СП (140,7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (270,58 руб.)	0,05	2584,66 669,6	8,13 1,76	1906,93	129,23	33,48	0,41 0,09	95,34	41,41	2,07
Входная группа												
4	<b>ТЕР09-04-010-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Демонтаж стальной перегородки с остеклением (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-04-010-02 Ограждающие конструкции зданий и сооружений ОЗП=8,06; ЭМ=6,64; ЗПМ=8,06; МАТ=3,57 НР (21501,02 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (31228,79 руб.) СП (18050,24 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (31228,79 руб.)	0,6	6856,6 6454,99	401,61 2,58		4113,96	3872,99	240,97 1,55		353,892	212,34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							4351,76	4007,39	249,03 4,13	95,34		220,98
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							34231,54	32299,57	1632,60 33,29	299,37		220,98
Накладные расходы							22272,85					
Сметная прибыль							18604,35					
<b>Итого по разделу 1 Разборка :</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проемы (ремонтно-строительные)						1838,58					6,57
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						902,56					2,07
	Строительные металлические конструкции						72367,6					212,34
	Итого						75108,74					220,98
	В том числе:											
	Материалы						299,37					
	Машины и механизмы						1632,6					
	ФОТ						32332,86					
	Накладные расходы						22272,85					
	Сметная прибыль						18604,35					
	<b>Итого по разделу 1 Разборка</b>						<b>75108,74</b>					<b>220,98</b>
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
5	<b>ТЕР10-01-034-08</b> <b>Пр. Комитета по</b> <b>строит. ЛО от</b> <b>01.07.11 №10</b> <i>(двухкамерные,</i> <i>цвет белый, ГОСТ</i> <i>30674-99</i> <i>Приведенное</i> <i>сопротивление</i> <i>теплопередаче,</i> <i>м2·°С/Вт, не менее:</i> <i>4М1-8-4М1-8-4М1 -</i> <i>0,49, ГОСТ 538-</i> <i>2001, ГОСТ 30777-</i> <i>2001</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2 шт. 1,74*1,35 м) (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-034-08 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4; ЗПМ=8,06; МАТ=1,97 НР (1173,8 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1300,32 руб.) СП (557,06 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1300,32 руб.)	0,047	242807,15 3410,78	807,45 21,77	238588,92	11411,94	160,31	37,95 1,02	11213,68	205,8408	9,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<p><b>ТЕР10-01-034-05</b>  <b>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</b>  <i>(двухкамерные, цвет белый, ГОСТ 30674-99</i>  <i>Приведенное сопротивление теплопередаче, <math>m^2 \cdot ^\circ C / Вт</math>, не менее: 4М1-8-4М1-8-4М1 - 0,49, ГОСТ 538-2001, ГОСТ 30777-2001</i></p>	<p>Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (1 шт. 1,5*0,78 м) (100 м2 проемов)  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i>  <i>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  <i>ТЕР10-01-034-05 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,06; МАТ=2</i>  <i>НР (370,04 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (409,93 руб.)</i>  <i>СП (175,61 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (409,93 руб.)</i></p>	0,0117	246281,8 4288,63	936,36 58,02	241056,81	2881,5	50,18	10,96 0,68	2820,36	258,819	3,03
7	<p><b>ТЕР10-01-035-01</b>  <b>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</b></p>	<p>Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м)  <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>  <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i>  <i>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i>  <i>ТЕР10-01-035-01 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,5</i>  <i>НР (172,51 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (191,1 руб.)</i>  <i>СП (81,87 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (191,1 руб.)</i></p>	0,05	4065,35 472,84	29,49 1,32	3563,02	203,27	23,64	1,47 0,07	178,16	29,2422	1,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ц.п.	<b>ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНОЙ до 500 ММ (М)</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	5	367,71		367,71	1838,55			1838,55		
9	<b>ТЕР15-01-050-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (100 м2 облицовки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-01-050-03 Облицовочные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,06; МАТ=1,94</i> <i>НР (308,5 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (384,06 руб.)</i> <i>СП (143,64 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (384,06 руб.)</i>	0,05088	11506,19 933,89	91,76 2,64	10480,54	585,43	47,52	4,67 0,13	533,24	53,6406	2,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							33719,29	2270,1	220,92 15,31	31228,27		16,89
Накладные расходы							2024,85					
Сметная прибыль							958,18					
<b>Итого по разделу 2 Монтаж :</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							34863,77					16,89
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							1838,55					
Итого							36702,32					16,89
В том числе:												
Материалы							31228,27					
Машины и механизмы							220,92					
ФОТ							2285,41					
Накладные расходы							2024,85					
Сметная прибыль							958,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>							<b>36702,32</b>					<b>16,89</b>
<b>Раздел 3. Входная группа</b>												
Фундамент под стену												
10	<b>ТЕР27-03-008-04</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-008-04 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (гравийные ) и асфальтобетонные покрытия (при реконструкции) ОЗП=8,06; ЭМ=3,47; ЗПМ=8,06 НР (130,26 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (107,92 руб.) СП (69,72 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (107,92 руб.)	0,00256	11720,44 3910,44	7810 1319,63		30	10,01	19,99 3,38		248,124	0,64
11	<b>ТЕР01-02-057-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=8,06; ЗПМ=8,06 НР (182,46 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (298,14 руб.) СП (91,23 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (298,14 руб.)	0,01536	2408,4 2408,4			36,99	36,99			162,84	2,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР08-01-002-01 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=8,06; ЭМ=4,54; ЗПМ=8,06; МАТ=3,37 НР (166,92 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (178,85 руб.) СП (97,29 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (178,85 руб.)</i>	0,384	222,33 49,13	58,07 8,64	115,13	85,37	18,87	22,3 3,32	44,2	3,174	1,22
13	<b>ТЕР08-01-002-02</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР08-01-002-02 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=8,06; ЭМ=4,23; ЗПМ=8,06; МАТ=2,88 НР (193,7 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (207,54 руб.) СП (112,9 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (207,54 руб.)</i>	0,384	482,49 51,27	96,05 15,78	335,17	185,28	19,69	36,88 6,06	128,71	3,312	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР06-01-001-22</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(прим) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-22 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,06; ЭМ=7,64; ЗПМ=8,06; МАТ=4,12 НР (341,12 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (424,68 руб.) СП (187,71 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (424,68 руб.)	0,004608	110185,08 10334,83	6266,34 1101,32	93583,91	507,73	47,62	28,88 5,07	431,23	615,5352	2,84
15	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-003-07 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=8,06; ЭМ=4,58; ЗПМ=8,06; МАТ=5,3 НР (182,87 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (195,94 руб.) СП (106,59 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (195,94 руб.)	0,04608	1717,42 527,49	125,46	1064,47	79,14	24,31	5,78	49,05	29,256	1,35
Стена												



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР08-03-002-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-03-002-01 Конструкции из легких блоков и камней ОЗП=8,06; ЭМ=8,58; ЗПМ=8,06; МАТ=2,74 НР (2296,51 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2460,63 руб.) СП (1338,58 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2460,63 руб.)	2,61	846,33 100,08	65,28 16,89	680,97	2208,92	261,21	170,38 44,08	1777,33	6,1134	15,96
18	<b>ТЕР10-01-047-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 цвет коричневый, двухкамерный стеклопакет с энергосберегающи м стеклом	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (1 шт. размер 1,8*3,93 м) (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-047-02 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=1,79 НР (1478,87 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1638,27 руб.) СП (701,83 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1638,27 руб.)	0,07074	205771,63 2856,27	768,33 17,15	202147,03	14556,29	202,05	54,35 1,21	14299,89	172,3758	12,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	<b>ТСЦ-203-8084</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970- 2002) (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-047-02 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=1,79	-7,074	1946,17		1946,17	-13767,21				-13767,21		
20	ц.п.	<b>Блоки дверные ПВХ 2х камерные коричневый цвет в комплекте с фурнитурой</b> (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	7,074	6864,41		6864,41	48558,84				48558,84		
21	<b>ТЕР10-01-060-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-060-01 Деревянные конструкции ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=1,27 НР (234,79 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (260,1 руб.) СП (111,43 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (260,1 руб.)	0,1932	1122,63 167,05	7,2	948,38	216,89	32,27	1,39	183,23	10,7916	2,08	
Отделка внутренняя													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕР15-02-016-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР15-02-016-03 Штукатурные работы ОЗП=8,06; ЭМ=7,37; ЗПМ=8,06; МАТ=5,04</i> <i>НР (1939,54 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2414,62 руб.)</i> <i>СП (903,07 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2414,62 руб.)</i>	0,1305	3477,97 2112,13	253,16 183,51	1112,68	453,88	275,63	33,04 23,95	145,21	118,4592	15,46
23	<b>ТЕР15-02-031-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>ТЕР15-02-031-01 Штукатурные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06; МАТ=4,65</i> <i>НР (471,58 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (587,09 руб.)</i> <i>СП (219,57 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (587,09 руб.)</i>	0,01449	8365,8 4959,03	128,85 67,92	3277,92	121,22	71,86	1,87 0,98	47,49	281,6028	4,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	<b>ТЕР15-04-001-03</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-001-03 Малярные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,03; ЗПМ=8,06; МАТ=4,05 НР (1436,81 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1788,75 руб.) СП (668,99 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1788,75 руб.)	0,14499	1714,57 1530,3	18,62 0,33	165,65	248,6	221,88	2,7 0,05	24,02	90,0174	13,05
Отделка наружная												
26	<b>ТЕР15-02-036-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-036-01 Штукатурные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,61; ЗПМ=8,06; МАТ=3,86 НР (2677,47 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3333,3 руб.) СП (1246,65 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3333,3 руб.)	0,1305	7355,87 3122,15	103,19 46,88	4130,53	959,94	407,44	13,47 6,12	539,03	179,331	23,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-012-01 Малярные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,06; ЗПМ=8,06; МАТ=3,77 НР (288,55 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (359,23 руб.) СП (134,35 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (359,23 руб.)	0,1305	2080,16 341,56	22,2	1716,4	271,46	44,57	2,9	223,99	19,8582	2,59
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							77237,97	13495,66	2596,05 759,40	61146,26		98,63
Накладные расходы							12021,45					
Сметная прибыль							5989,93					
<b>Итого по разделу 3 Входная группа :</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							46690,51					98,63
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							48558,84					
Итого							95249,35					98,63
В том числе:												
Материалы							61146,26					
Машины и механизмы							2596,05					
ФОТ							14255,06					
Накладные расходы							12021,45					
Сметная прибыль							5989,93					
<b>Итого по разделу 3 Входная группа</b>							<b>95249,35</b>					<b>98,63</b>
<b>Раздел 4. Мусор</b>												
28	<b>СЦП1-1-27</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-7-1 Штукатурные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06; МАТ=5,25 НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	2	7,6	7,6		15,2		15,2			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>СЦПЗ-2-10-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр61-7-1 Штукатурные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66;</i> <i>ЗПМ=8,06; МАТ=5,25</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	2	22,91	22,91		45,82		45,82			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							61,02		61,02			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							284,35		284,35			
<b>Итого по разделу 4 Мусор :</b>												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							70,83					
Перевозка грузов автотранспортом							213,52					
Итого							284,35					
В том числе:												
Машины и механизмы							284,35					
<b>Итого по разделу 4 Мусор</b>							<b>284,35</b>					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							145473,15	48065,33	4733,92 808,00	92673,9		336,5
Накладные расходы							36319,15					
Сметная прибыль							25552,46					
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							156947,37					336,5
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							50397,39					
Итого							207344,76					336,5
В том числе:												
Материалы							92673,9					
Машины и механизмы							4733,92					
ФОТ							48873,33					
Накладные расходы							36319,15					
Сметная прибыль							25552,46					
Непредвиденные затраты 2%							4146,9					
<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>211491,66</b>					
НДС 18%							38068,5					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>249560,16</b>					<b>336,5</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)