

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена окон»

Сметная стоимость работ: _____ 56 023 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 33 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Окна

1	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах [ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;82%;С метн.пр.:k=0,8;62%]	0,04 100 коробок	2419,40 2290,17	129,23 47,56	97 92	92	5 2	148,04 2,47	5,92 0,10
2	999-9900	Строительный мусор	0,4264 Т	0,00		0				
3	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных [ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;82%;С метн.пр.:k=0,8;62%]	0,0424 100 м2	841,34 805,47	35,87 21,57	36 34	34	2 1	53,03 1,07	2,25 0,05
4	999-9900	Строительный мусор	0,14500 8 Т	0,00		0				
5	56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях [ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;82%;С метн.пр.:k=0,8;62%]	0,01 100 м2	1658,98 1658,98	0,00 0,00	17 17	17	0 0	109,22 0,00	1,09 0,00
6	999-9900	Строительный мусор	0,035 Т	0,00		0				
7	10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема	0,0424 100 м2 про+мов	12201,08 3750,90	555,88 129,82	518 159	159	24 6	226,23 7,14	9,59 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 2 м2 двухстворчатых [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]								
8	(Цена поставщика)	Блоки оконные двухстворные ПВХ одна створка глухая, другая поворотно-откидная, двухкамерные	4,24 м2	(6600,00)		(27984)				
9	10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]	0,04 100 м.п.	6732,69 536,39	41,87 11,41	269	21	2 0	33,19 0,62	1,33 0,02
10	101-9468	Доски подоконные ПВХ	4,24528 3 М	56,71		241				
11	12-01-010-01 (прим)	Устройство мелких покрытий (отливов оконных) из листовой оцинкованной стали [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)] [Накл.:k=0,765;120% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	0,004 100 м2	8596,30 2828,72	45,33 10,36	34	11	0 0	175,04 0,46	0,70 0,00
12	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)] [Накл.:k=0,765;105% ;Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]	0,028 100 м2	5505,34 4496,94	68,04 17,75	154	126	2 0	258,44 0,98	7,24 0,03
13	(101-1862)	Пластик бумажно-слоистый с одной	0,00294 1000 м2	(202200,41)		(594)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		декоративной стороной толщиной 2 мм								
14	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	0,3 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	2	2	0 1	0,00 0,00	0,00 0,00
15	ТССЦ-3- 2-1- 10	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	0,3 т	22,91 0,00	22,91 0,00	7	0	7 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						1375	462	42 10	28,12 0,50	
В том числе основные материалы в базовых ценах						241				
Основные материалы в текущих ценах						28578				
Итого в текущих ценах						34605	3812	264 82	28,12 0,50	
{РЦЦС ЛО 08/11 Заполнение оконных проемов}										
k=8,25 на зарплату										
k=6,28 на эксплуатацию машин										
k=2,24 на материалы										
k=2,24 на основные материалы										
Двери										
16	10-01- 039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадь проема до 3 м2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]	0,042 100 м2	6469,82 2086,64	1801,49 391,64	272	88	76 16	119,92 16,68	5,04 0,70
17	(Цена поставщ ика)	Блоки дверные	2 шт	(2800,00)		(5600)				
18	(101- 9411- 004)	Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой	2 шт	(130,40)		(261)				
19	(101- 9411- 031)	Петли дверные полушарнирные ПН1-110 оцинкованные	4 шт	(44,02)		(176)				
Итого по разделу						272	88	76 16	5,04 0,70	
Основные материалы в текущих ценах						6037				
Итого в текущих ценах						7777	726	525 132	5,04 0,70	
{РЦЦС ЛО 08/11 Заполнение дверных проемов}										
k=8,25 на зарплату										
k=6,91 на эксплуатацию машин										
k=4,53 на материалы										
k=4,53 на основные материалы										

