

" ____ " _____ 2012 г.

" ____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Замена радиаторов в МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 98869,3 руб.

Средства на оплату труда _____ 15870,56 руб.

Сметная трудоемкость _____ 123,69 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата	мате- риалы	на единицу	всего
					-				-			
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Разборка												
1	ТЕРр65-1-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=5,43; ЗПМ=7,54; МАТ=2,33 НР (1177,57 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (1692,88 руб.) СП (761,8 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (1692,88 руб.)	0,238	1033,84 939,61	13,93 3,74	80,3	246,05	223,63	3,32 0,89	19,1	59,62	14,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр65-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-1 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=5,42; ЗПМ=7,54; МАТ=2,33 НР (287,62 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (413,49 руб.) СП (186,07 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (413,49 руб.)	0,1	600,95 546,24	8,13 2,2	46,58	60,1	54,62	0,81 0,22	4,67	34,66	3,47
3	ТЕРр65-16-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм (100 сгонов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-16-1 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,66; ЗПМ=7,54; МАТ=2,01 НР (1209,87 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (1249,61 руб.) СП (674,79 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (1249,61 руб.)	0,32	1453,07 517,46	0,83 0,44	934,78	464,98	165,59	0,27 0,14	299,12	28,7	9,18
4	ТЕРр65-19-5 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж: конвекторов (100 экм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-5 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,66; ЗПМ=7,54 НР (14,52 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (20,88 руб.) СП (9,4 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (20,88 руб.)	0,01	281,38 273,04	8,34 4,4		2,81	2,73	0,08 0,04		18,3	0,18
5	ТЕРр65-19-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-2 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,66; ЗПМ=7,54 НР (256,11 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (368,18 руб.) СП (165,68 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (368,18 руб.)	0,02	2516,65 2357,36	159,29 83,96		50,33	47,15	3,18 1,68		158	3,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр65-19-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-1 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,66; ЗПМ=7,54 НР (177,27 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (254,85 руб.) СП (114,68 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (254,85 руб.)	0,02	1734,61 1641,2	93,41 49,24		34,69	32,82	1,87 0,98		110	2,2
7	ТЕР46-03-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-010-01 Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях. заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54 НР (111,18 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (107,52 руб.) СП (67,74 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (107,52 руб.)	0,04	766,11 273,52	492,59 82,91		30,64	10,94	19,7 3,32		15,17	0,61
8	ТЕР46-03-017-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-03 Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях. заделка отверстий, гнезд и борозд ОЗП=7,54; ЭМ=3,87; ЗПМ=7,54; МАТ=3,6 НР (2312,48 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (2236,44 руб.) СП (1408,96 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (2236,44 руб.)	0,256	2890,14 1158,64	51,97	1679,53	739,88	296,61	13,3	429,97	75,58	19,35
9	ТЕРр69-9-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-9-1 Прочие ремонтно-строительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54 НР (162,92 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (222,2 руб.) СП (99,99 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (222,2 руб.)	0,01	2946,9 2946,9			29,47	29,47			214,32	2,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=5,43; ЗПМ=7,54; МАТ=2,33</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	1	22,91	22,91		22,91		22,91			
11	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=7,54; ЭМ=5,43; ЗПМ=7,54; МАТ=2,33</i> <i>НР 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 60%*0,9 от ФОТ</i>	1	7,6	7,6		7,6		7,6			
Итого по разделу 1 Разборка							18242,12					54,48
Раздел 2. Монтаж												
12	ТЕР16-07-003-06 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-07-003-06 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,54; ЭМ=6,03; ЗПМ=7,54; МАТ=3,93</i> <i>НР (1471,86 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (1223,29 руб.)</i> <i>СП (913,8 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (1223,29 руб.)</i>	1	483,06 161,85	11,36 0,39	309,85	483,06	161,85	11,36 0,39	309,85	8,8734	8,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТСЦ-507-0983 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-06 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,54; ЭМ=6,03; ЗПМ=7,54; МАТ=3,93	-1	52,22		52,22	-52,22			-52,22		
14	ТСЦ-302-1175 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-06 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,54; ЭМ=6,03; ЗПМ=7,54; МАТ=3,93	-1	223,35		223,35	-223,35			-223,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	ТЕР18-03-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Отопительные приборы ОЗП=7,54; ЭМ=4,16; ЗПМ=7,54; МАТ=5,41 НР (1183,82 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (983,89 руб.) СП (734,97 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (983,89 руб.)	0,0825	18336,52 1538,98	460,58 42,68	16336,96	1512,76	126,97	38 3,52	1347,79	90,528	7,47	
16	ТСЦ-301-0559 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные (кВт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Отопительные приборы ОЗП=7,54; ЭМ=4,16; ЗПМ=7,54; МАТ=5,41	-8,25	148,81		148,81	-1227,68				-1227,68		
17	301-1017	Радиаторы биметаллические, марка (Rifar-A 500), количество секций 10, мощность 1650 Вт (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	5	4803,16		4803,16	24015,8				24015,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ц.п.	<p>Краны 'Маевского' для спуска воздуха из систем водяного отопления (вода до +100°С) (шт.)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	5	29,66		29,66	148,3			148,3		
19	ц.п.	<p>Муфты оцинкованные д. 25 мм (10 шт.)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	0,5	211,86		211,86	105,93			105,93		
20	<p>ТЕР16-05-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</p>	<p>Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.)</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР16-05-001-01 Арматура трубопроводная фланцевая ОЗП=7,54; ЭМ=5,44; ЗПМ=7,54; МАТ=3,26 НР (4747,9 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (3946,06 руб.) СП (2947,71 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (3946,06 руб.)</p>	15	101,86 34,89	6,17	60,8	1527,9	523,35	92,55	912	2,0286	30,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	302-1483	<p>Кран шаровой В-В размером: 1/2' (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	15	162,51		162,51	2437,65			2437,65		
22	<p>ТЕР16-02-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</p>	<p>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-02 Трубопроводы из стальных труб ОЗП=7,54; ЭМ=4,83; ЗПМ=7,54; МАТ=6 НР (758,15 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (630,11 руб.) СП (470,69 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (630,11 руб.)</p>	0,1	4204,81 829,89	90,12 5,76	3284,8	420,48	82,99	9,01 0,58	328,48	45,4986	4,55
23	301-1224	<p>Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</p>	0,5	52,7		52,7	26,35			26,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР16-02-001-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-06 Трубопроводы из стальных труб ОЗП=7,54; ЭМ=4,5; ЗПМ=7,54; МАТ=5,24 НР (2239,73 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (1861,48 руб.) СП (1390,53 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (1861,48 руб.)	0,238	8462,5 1030	179,75 7,29	7252,75	2014,08	245,14	42,78 1,74	1726,16	56,4696	13,44
25	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,6	52,7		52,7	31,62			31,62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР13-03-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Покрытие лакокрасочными материалами ОЗП=7,54; ЭМ=3,97; ЗПМ=7,54; МАТ=3,14 НР (18,95 руб.): 90%*0,94 от ФОТ (22,4 руб.) СП (14,11 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (22,4 руб.)	0,02	417,55 147,95	14,88 0,29	254,72	8,35	2,96	0,3 0,01	5,09	7,3278	0,15
27	ТЕР15-04-030-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,94; ЗПМ=7,54; МАТ=3,64 НР (245,14 руб.): 105%*0,94 от ФОТ (248,37 руб.) СП (122,94 руб.): 55%*0,9 от ФОТ (248,37 руб.)	0,02	2062,58 1646,48	6,03 0,33	410,07	41,25	32,93	0,12 0,01	8,2	98,0628	1,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	ТЕР16-07-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=7,54; ЭМ=5; ЗПМ=7,54; МАТ=3,08 НР (467,94 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (388,91 руб.) СП (290,52 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (388,91 руб.)	0,338	223,51 152,59	66,92	4	75,55	51,58	22,62	1,35	6,9138	2,34	
Итого по разделу 2 Монтаж								69946,2				69,21	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								60970,95	15768,61	1408,60 101,95	43793,74		123,69
Накладные расходы								16843,02					
Сметная прибыль								10374,35					
Итого по смете:													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								61422,67				123,69	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								26765,65					
Итого								88188,32				123,69	
В том числе:													
Материалы								43793,74					
Машины и механизмы								1408,6					
ФОТ								15870,56					
Накладные расходы								16843,02					
Сметная прибыль								10374,35					
Непредвиденные затраты 2%								1763,77					
Итого с непредвиденными								89952,09					
НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18								8917,21					
ВСЕГО по смете								98869,3				123,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)