

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ «Управление
капитального строительства»

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Ремонт туалетов в здании МОУ "СОШ №1" по адресу: ...»

Сметная стоимость работ: _____ 52 207 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 53 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Внутренние отделочные работы

1	46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;110%; Сметн.пр.:k=0,8;70 %]	0,1638 100 м2	769,28 482,52	286,76 172,45	126	79	47 28	33,70 8,55	5,52 1,40
2	10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118%; Сметн.пр.:k=0,68;6 3%]	0,35 100 м2	10025,48 1695,05	359,06 85,09	3509	593	126 30	102,24 4,77	35,78 1,67
3	(Цена поставщика)	Ручки дверные	6 шт	(130,40)		(782)				
4	(Цена поставщика)	Петли дверные	12 шт	(63,56)		(763)				
5	(Цена поставщика)	Защелки	6 шт	(50,00)		(300)				
6	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	3,4 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	26	26	0 7	0,00 0,00	0,00 0,00
7	ТССЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,4 т	22,91 0,00	22,91 0,00	78	0	78 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

[Накл.:k=0,85;100%;
Сметн.пр.:k=0,8;60
%]

Итого по разделу 3739 698 251 41,30
65 3,07

Основные материалы в текущих ценах 1845

Итого в текущих ценах 25971 5863 1383 41,30
{РЦЦС ЛО 10/11 Внутренние отделочные работы} 546 3,07

k=8,4 на зарплату
k=5,51 на эксплуатацию машин
k=6,05 на материалы
k=6,05 на основные материалы

Двери

8 56-9- 1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах [Накл.:k=0,85;82%;Сметн.пр.:k=0,8;62%]	0,02 100 коробок	2966,96 2723,57	243,39 74,60	59	54	5 1	179,30 3,97	3,59 0,08
9 999-9900	Строительный мусор	0,21 Т	0,00		0				
10 56-10- 1	Снятие дверных полотен [Накл.:k=0,85;82%;Сметн.пр.:k=0,8;62%]	0,0345 100 м2	546,01 546,01	0,00 0,00	19	19	0 0	36,28 0,00	1,25 0,00
11 999-9900	Строительный мусор	0,04071 Т	0,00		0				
12 56-11- 1	Снятие наличников [Накл.:k=0,85;82%;Сметн.пр.:k=0,8;62%]	0,2 100 м	63,36 63,36	0,00 0,00	13	13	0 0	4,21 0,00	0,84 0,00
13 999-9900	Строительный мусор	0,08 Т	0,00		0				
14 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадь проема до 3 м2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%]	0,0345 100 м2	6469,82 2086,64	1801,49 391,64	223	72	62 14	119,92 16,68	4,14 0,58
15 (Цена поставщика)	Блоки дверные	3,45 м2	(881,84)		(3042)				
16 (Цена поставщика)	Ручки дверные	2 шт	(220,00)		(440)				
17 10-01-060-1	Установка и крепление наличников [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118%;Сметн.пр.:k=0,68;63%]	0,2 100 м	148,71 139,13	3,75 0,89	30	28	1 0	8,99 0,05	1,80 0,01
18 (203-9054)	Наличники	22,4 м	(29,01)		(650)				
Итого по разделу					344	186	68		11,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								15		0,66
		Основные материалы в текущих ценах				4132				
		Итого в текущих ценах				6579	1562	475		11,62
		{РЦЦС ЛО 10/11 Заполнение дверных проемов}						126		0,66
		k=8,4 на зарплату								
		k=6,98 на эксплуатацию машин								
		k=4,55 на материалы								
		k=4,55 на основные материалы								
		В с е г о				32550	7425	1858		52,92
		В том числе основные материалы				5977		672		3,74

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			32 550
Накладные расходы (Реконструкция)	0,85	110	841
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,765	118	5 589
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)	0,85	100	235
Накладные расходы (Проемы)	0,85	82	509
Итого накладных расходов			7 173
Итого			39 724
Сметная прибыль (Реконструкция)	0,8	70	503
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,68	63	2 652
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	60	133
Сметная прибыль (Проемы)	0,8	62	362
Итого сметной прибыли			3 651
Итого			43 375
Непредвиденные расходы		2	868
ИТОГО			44 243
НДС		18	7 964
В С Е Г О			52 207

Составил _____

Проверил _____