

" _____ " _____ 2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена стояка внутреннего водостока в МБДОУ

(наименование работы затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 84,644 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 24,723 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 174,61 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
26	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ² (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавливаемых материалов (изопласт, линокром), 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (50,61 руб.): 110%*(0,9*0,85) отФОТ (60,14 руб.) СП (28,63 руб.): 70%*(0,85*0,8) отФОТ (60,14 руб.)	0,02	544,24 273,67	270,57 81,74		10,88	5,47	5,41 1,63		15,17	0,3

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (61,49 руб.): 83%*0.85 отФОТ (87,16 руб.) СП (45,32 руб.): 65%*0.8 отФОТ (87,16 руб.)	0,04	258,32 257,15	1,17		10,33	10,29	0,04		17,41	0,7	
2	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (16,96 руб.): 120%*(0.9*0.85) отФОТ (18,47 руб.) СП (8,16 руб.): 65%*(0.85*0.8) отФОТ (18,47 руб.)	0,04	288,47 53,38	3,75 0,89	231,34		11,54	2,14	0,15 0,04	9,25	3,22	0,13
3	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (527,23 руб.): 83%*0.85 отФОТ (747,31 руб.) СП (388,6 руб.): 65%*0.8 отФОТ (747,31 руб.)	0,04	3311,8 2179,72	85,84 25,93	1046,24		132,47	87,19	3,43 1,04	41,85	129,9	5,2
4	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (94,09 руб.): 120%*(0.9*0.85) отФОТ (102,49 руб.) СП (45,3 руб.): 65%*(0.85*0.8) отФОТ (102,49 руб.)	0,04	371,62 294,29	43,53 8,13	33,8		14,86	11,77	1,74 0,33	1,35	16,51	0,66
11	ц.п.	Унифлекс ЭКП-5,0 (м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	4,56	125		125	570			570			

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ц.п.	Унифлекс ЭПП-4,0 (м2) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	4,64	92		92	426,88			426,88		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							2296,1	989,81	71,29 25,75	1235		6,99
Накладные расходы							750,36					
Сметная прибыль							516,01					
Итого по разделу 1 Кровля :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							2565,59					6,99
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							996,88					
Итого							3562,47					6,99
В том числе:												
Материалы							1235					
Машины и механизмы							71,29					
ФОТ							1015,56					
Накладные расходы							750,36					
Сметная прибыль							516,01					
Итого по разделу 1 Кровля							3562,47					6,99
Раздел 2. Труба												
24	ТЕР16-07-002-01	Демонтаж воронок водосточных (1 воронка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж (разборка) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.12 Кровли из наплавливаемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54</i> <i>НР (181,96 руб.): 128%*(0.9*0.85) отФОТ (185,83 руб.)</i> <i>СП (104,88 руб.): 83%*(0.85*0.8) отФОТ (185,83 руб.)</i>	1	28,62 21,77	6,85 0,17		28,62	21,77	6,85 0,17		1,18	1,18
5	ТЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных (1 воронка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.12 Кровли из наплавливаемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54</i> <i>НР (523,42 руб.): 128%*(0.9*0.85) отФОТ (534,54 руб.)</i> <i>СП (301,69 руб.): 83%*(0.85*0.8) отФОТ (534,54 руб.)</i>	1	88,35 62,58	21,41 0,53	4,36	88,35	62,58	21,41 0,53	4,36	3,38	3,38

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ц.п.	водосточная воронка из пластика (ШТ)	1	2372,88		2372,88	2372,88			2372,88		
23	ТЕРр58-23-01	(прим) Установка стальной гильзы и фартука при монтаже кровельной воронки (1 место) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (856,89 руб.): 83%*0.85 отФОТ (1214,59 руб.) СП (631,59 руб.): 65%*0.8 отФОТ (1214,59 руб.)	1	563,34 142,69	7,78 0,71	412,87	563,34	142,69	7,78 0,71	412,87	8,83	8,83
6	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (584,81 руб.): 74%*0.85 отФОТ (929,75 руб.) СП (371,9 руб.): 50%*0.8 отФОТ (929,75 руб.)	0,08	1376,38 1365,65	10,73 6,45		110,11	109,25	0,86 0,52		85,3	6,82
14	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (887,68 руб.): 128%*(0.9*0.85) отФОТ (906,54 руб.) СП (511,65 руб.): 83%*(0.85*0.8) отФОТ (906,54 руб.)	0,08	1730,69 1331,08	29,05 6,74	370,56	138,46	106,49	2,32 0,54	29,65	70,84	5,67
7	300-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм (м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,08	236		236	18,88			18,88		

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	300-1224-008	Крепления стальные для канализационных труб д.100 мм (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	4	30,02		30,02	120,08			120,08		
22	ц.п.	ОТВОДЫ ПВХ 90ГРАД (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2	500,59		500,59	1001,18			1001,18		
10	ц.п.	РЕВИЗИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д.100 ММ (ШТ.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1	338,98		338,98	338,98			338,98		
8	ТЕР16-07-004-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (1379,85 руб.): 128%*(0.9*0.85) отФОТ (1409,16 руб.) СП (795,33 руб.): 83%*(0.85*0.8) отФОТ (1409,16 руб.)	1	294,4 166,14	0,94 0,23	127,32	294,4	166,14	0,94 0,23	127,32	10,28	10,28
25	ТЕРр65-10-01	Очистка канализационной сети: внутренней (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2.1.12 Кровли из наплавляемых материалов (изопласт линокром). 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=6,62; ЗПМ=8,47; МАТ=4,54 НР (739,11 руб.): 103%*0.85 отФОТ (844,21 руб.) СП (405,22 руб.): 60%*0.8 отФОТ (844,21 руб.)	0,2	712,95 498,13	0,75 0,18	214,07	142,59	99,63	0,15 0,04	42,81	32,2	6,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							12921,49	6001,42	266,84 23,20	6653,23		42,6
Накладные расходы							5153,73					
Сметная прибыль							3122,27					
Итого по разделу 2 Труба :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							17345,49					42,6
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							3852					

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							21197,49					42,6
В том числе:												
Материалы							6653,23					
Машины и механизмы							266,84					
ФОТ							6024,62					
Накладные расходы							5153,73					
Сметная прибыль							3122,27					
Итого по разделу 2 Труба							21197,49					42,6
Раздел 3. Отделка												
27	ТЕРр62-41-01	(прим) Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07 НР (1435,24 руб.): 80%*0.85 отФОТ (2110,64 руб.) СП (844,26 руб.): 50%*0.8 отФОТ (2110,64 руб.)	0,8111	307,22 307,22			249,19	249,19			20,8	16,87
18	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07 НР (121,09 руб.): 110%*(0.9*0.85) отФОТ (143,9 руб.) СП (68,5 руб.): 70%*(0.85*0.8) отФОТ (143,9 руб.)	0,02	1072,71 845,05	18,58 4,28	209,08	21,45	16,9	0,37 0,09	4,18	55,16	1,1
19	СЦМ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07	0,0208	481,9		481,9	10,02			10,02		
28	ТЕРр61-02-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012 ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07 НР (5837,19 руб.): 79%*0.85 отФОТ (8692,76 руб.) СП (3477,1 руб.): 50%*0.8 отФОТ (8692,76 руб.)	0,3	4928,06 3407,51	22,47 13,51	1498,08	1478,42	1022,25	6,74 4,05	449,43	203,07	60,92

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР15-04-006-03	Огрунтовка поверхностей грунтовой глубокого проникновения стен: за 1 раз (100 м2 поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07</i> <i>НР (760,84 руб.): 105%*(0.9*0.85) отФОТ (947,2 руб.)</i> <i>СП (354,25 руб.): 55%*(0.85*0.8) отФОТ (947,2 руб.)</i>	0,8111	139,71 137,39	1,36 0,48	0,96	113,32	111,44	1,1 0,39	0,78	7,53	6,11
17	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07</i> <i>НР (4649,47 руб.): 105%*(0.9*0.85) отФОТ (5788,32 руб.)</i> <i>СП (2164,83 руб.): 55%*(0.85*0.8) отФОТ (5788,32 руб.)</i>	0,8111	1924,65 838,7	14,88 3,85	1071,07	1561,08	680,27	12,07 3,12	868,74	49,34	40,02
20	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07</i> <i>НР 100% отФОТ</i> <i>СП 60% отФОТ</i>	1	7,6			7,6					
21	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.2.1.21 Внутренние отделочные работы. 01.2012</i> <i>ОЗП=8,47; ЭМ=5,54; ЗПМ=8,47; МАТ=6,07</i> <i>НР 0% отФОТ</i> <i>СП 0% отФОТ</i>	1	22,91			22,91					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3463,99	2080,05	20,28 7,65	1333,15		125,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							25853,1	17618,02	112,35 64,79	8092,22		125,02
Накладные расходы							12803,82					

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						6908,94					
Итого по разделу 3 Отделка :												
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						4390,14					16,87
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)						420,97					1,1
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						20738,13					60,92
	Отделочные работы						19986,11					46,13
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках						7,6					
	Перевозка грузов автотранспортом						22,91					
	Итого						45565,86					125,02
	В том числе:											
	Материалы						8092,22					
	Машины и механизмы						112,35					
	ФОТ						17682,81					
	Накладные расходы						12803,82					
	Сметная прибыль						6908,94					
	Итого по разделу 3 Отделка						45565,86					125,02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						41070,7	24609,25	450,49 113,74	15980,45		174,61
	Накладные расходы						18707,91					
	Сметная прибыль						10547,21					
	Итого по смете:											
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						65476,94					174,61
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						4848,88					
	Итого						70325,82					174,61
	В том числе:											
	Материалы						15980,45					
	Машины и механизмы						450,49					
	ФОТ						24722,99					
	Накладные расходы						18707,91					
	Сметная прибыль						10547,21					
	Непредвиденные затраты 2%						1406,52					
	Итого с непредвиденными						71732,34					
	НДС 18%						12911,82					
	ВСЕГО по смете						84644,16					174,61

Г р а н д - С М Е Т А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----