

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №12/13-6**  
(локальная смета)

на Замена трансформатора ТМГ-10/0,4 кВ 160 кВА,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 133,069 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 102,448 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 27,487 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 3,134 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,070 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 43,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>																
1	<b>ТЕРм08-01-062-01</b> Редакция 2009 - И1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (пЗП=0,7; пЭМ=0,7 к расх.; пЗПМ=0,7; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,7; пЗТМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ноябрь 2013 г(бюджет) ОЗП=16,612; ЭМ=5,336; ЗПМ=16,612; МАТ=5,56 НР (2346,33 руб.): 69%=95%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (1428,2 руб.): 42%=65%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 шт.	1	704,36	173,98	530,38	30,72	704,36	173,98	530,38	30,72	15,05	15,05	2,31	2,31
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРм08-01-062-01</b> Редакция 2009 - И1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ноябрь 2013 г(бюджет) ОЗП=16,612; ЭМ=5,336; ЗПМ=16,612; МАТ=5,56 НР (3351,92 руб.): 69%=95%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (2040,3 руб.): 42%=65%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 шт.	1	1802,69	248,54	757,69	43,89	1802,69	248,54	757,69	43,89	21,5	21,5	3,3	3,3
3	<b>ТЕРп01-02-002-01</b> Редакция 2009 - И1	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ноябрь 2013 г(бюджет) ОЗП=16,612; ЭМ=5,336; ЗПМ=16,612; МАТ=5,56 НР (851,5 руб.): 47%=65%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (471,04 руб.): 26%=40%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 шт.	1	109,06	109,06			109,06	109,06			7	7		
4	<b>Прайс-лист</b>	Трансформатор ТМГ-10/0,4 кВ 160 кВА (Транспортные расходы (пМР=10,3%); Заг.-скл. расходы (пМР=1,2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Ноябрь 2013 г(бюджет) ОЗП=16,612; ЭМ=5,336; ЗПМ=16,612; МАТ=5,56	шт.	1	18425,85 <small>108300/1, 18/5,56</small>				18425,85							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									21041,96	531,58	1288,07	74,61		43,55		5,61
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Ноябрь 2013 г(бюджет) ОЗП=16,612; ЭМ=5,336; ЗПМ=16,612; МАТ=5,56)									122579,79	8830,6	6873,14	1239,42		43,55		5,61
Накладные расходы									6549,74							
Сметная прибыль									3939,53							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									102447,73							
Итого Монтажные работы									27487,09					36,55		5,61
Итого Прочие затраты									3134,24					7		
Итого									133069,06					43,55		5,61
В том числе:																
Основная заработная плата									8830,6							
Материалы									106876,05							
Машины и механизмы									6873,14							
в том числе заработная плата машинистов									1239,42							
Накладные расходы									6549,74							
Сметная прибыль									3939,53							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>133069,06</b>					<b>43,55</b>		<b>5,61</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)