

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ Г.

« ____ » _____ Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**Замена участка наружной канализации**

Сметная стоимость работ: _____ 49 600,56 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 62,51 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Земляные работы

1 01-01-004- 2	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (с разборкой основания под трубу) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;95%; Сметн.пр.:k=0,68;50 %]	0,0336 1000 м3	5034,77 145,06	4889,71 1137,40	169,16	4,87	164,29 38,22	9,82 46,46	0,33 1,56
2 01-02-055- 2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;80%; Сметн.пр.:k=0,68;45 %]	0,09 100 м3	3453,69 3453,69	0,00 0,00	310,83	310,83	0,00 0,00	217,35 0,00	19,56 0,00
3 01-02-068- 1	Водоотлив: из траншей [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;80%; Сметн.пр.:k=0,68;45 %]	0,21 100 м3	3943,69 0,00	3943,69 2721,19	828,17	0,00	828,17 571,45	0,00 121,51	0,00 25,52
4 01-01-033- 2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа	0,039 1000 м3 грунта	1125,49 0,00	1125,49 271,42	43,89	0,00	43,89 10,59	0,00 11,09	0,00 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

грунтов
[ТЕР к ТЕРр:
(Кз=1,15; Кзм=1,25;
Кэм=1,25;
Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,765;95%;
Сметн.пр.:k=0,68;50
%]

5 01-02-005- 1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	0,39 100 м3	478,97 232,85	246,12 71,40	186,80	90,81	95,99 27,85	14,41 3,80	5,62 1,48
6 01-02-027- 2	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2	0,036 1000 м2	172,75 0,00	172,75 33,66	6,22	0,00	6,22 1,21	0,00 1,38	0,00 0,05

Итого по разделу

1545,07 406,51 1138,56 25,51

Итого в текущих ценах

9201,91 3122,00 6079,91 25,51

{РЦЦС ЛО 03/11 Земляные работы с устройством креплений}

4986,78 29,04

k=7,68 на зарплату

k=5,34 на эксплуатацию машин

k=4,82 на материалы

k=4,82 на основные материалы

Сети

7 22-01-021- 6	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм	0,018 1 км	7499,10 3463,57	4035,53 839,42	134,98	62,34	72,64 15,11	199,06 34,69	3,58 0,62
8 23-01-001-1	Устройство основания: песчаного	0,36 10 м3	983,74 181,46	32,39 8,70	354,15	65,33	11,66 3,13	11,73 0,44	4,22 0,16
9 22-01-021- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм	0,018 1 км	15221,48 6638,51	8407,35 1748,79	273,98	119,49	151,33 31,48	381,52 72,26	6,87 1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ктр=1,15] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 9%]								
10	(Цена поставщика)	Трубы PRAGMA 200/174мм	18,18 м	(366,00)		(6653,88)				
11	(Цена поставщика)	Кольца уплотнительные 200мм	9 м	(119,76)		(1077,84)				
12	22-03-002-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 9%]	0,5 10 фасонных	492,12 94,94	397,18 80,09	246,06	47,47	198,59 40,04	5,52 3,28	2,76 1,64
13	(300-9490)	Втулки PRAGMA	5 шт.	(740,88)		(3704,40)				
14	23-04-008-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;130% ;Сметн.пр.:k=0,68;8 9%]	1 1 врезка	416,72 336,46	0,00 0,00	416,72	336,46	0,00 0,00	19,56 0,00	19,56 0,00
Итого по разделу						1425,89	631,09	434,22 89,76		36,99 3,72
Основные материалы в текущих ценах						11436,12				
Итого в текущих ценах						20590,36	4846,77	2457,69		36,99
{РЦЦС ЛО 03/11 Наружные сети канализации}								689,36		3,72
k=7,68 на зарплату										
k=5,66 на эксплуатацию машин										
k=5,13 на материалы										
k=5,13 на основные материалы										
Всего						29792,27	7968,77	8537,60 5676,14		62,51 32,76
В том числе основные материалы						11436,12				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			29 792,27
Накладные расходы (Земляные 01-001...01-138, 02-001...02-011)	0,765	95	961,90
Накладные расходы (Земляные 02-055...02-064)	0,765	80	1 460,95
Накладные расходы (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)	0,765	80	2 691,59
Накладные расходы (Трубопроводы наружные)	0,765	130	5 505,67
Итого накладных расходов			10 620,12
Итого			40 412,38
Сметная прибыль (Земляные 01-001...01-138, 02-001...02-011)	0,68	50	450,01

Сметная прибыль (Земляные 02-055...02-064)	0,68	45	730,47
Сметная прибыль (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)	0,68	45	1 345,80
Сметная прибыль (Трубопроводы наружные)	0,68	89	3 350,46
Итого сметной прибыли			5 876,74
ИТОГО			46 283,43
Непредвиденные расходы		2	925,67
Итого			47 209,10
НДС от стоимости материалов		18	2 391,46
Итого			49 600,56
В С Е Г О			49 600,56

Составил _____

Проверил _____