

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Железобетонные конструкции

(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание: проект "Автомойка легкового транспорта, магазин, кафе" 7/2012-КМ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3137,334 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 46,018 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2516,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. КЖ</b>												
1	<b>ТЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38 НР (4427,79 руб.): 122% отФОТ (3629,34 руб.) СП (2903,47 руб.): 80% отФОТ (3629,34 руб.)</i>	87,75	189,45 35,6	38,71 5,76	115,14	16624,24	3123,9	3396,8 505,44	10103,54	2,3	201,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР08-01-002-02</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38 НР (5103,31 руб.): 122% отФОТ (4183,04 руб.) СП (3346,43 руб.): 80% отФОТ (4183,04 руб.)</i>	87,75	436,36 37,15	64,03 10,52	335,18	38290,59	3259,91	5618,63 923,13	29412,05	2,4	210,6
3	<b>ТЕР06-01-001-01</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38 НР (1918,09 руб.): 105% отФОТ (1826,75 руб.) СП (1187,39 руб.): 65% отФОТ (1826,75 руб.)</i>	0,585	40889,42 2662,2	1820,27 460,44	36406,95	23920,31	1557,39	1064,86 269,36	21298,06	180	105,3
4	<b>ТЕР08-01-003-03</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38 НР (2791,53 руб.): 122% отФОТ (2288,14 руб.) СП (1830,51 руб.): 80% отФОТ (2288,14 руб.)</i>	7,04	4421,84 325,02	188,28	3908,54	31129,75	2288,14	1325,49	27516,12	20,1	141,5
5	<b>ТСЦ-101-1742</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i>	-1548,8	4,6		4,6	-7124,48			-7124,48		
6	<b>ТСЦ-101-3379</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Унифлекс: ХПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i>	1548,8	21,22		21,22	32865,54			32865,54		
7	<b>ТЕР06-01-001-16</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38 НР (7859,37 руб.): 105% отФОТ (7485,11 руб.) СП (4865,32 руб.): 65% отФОТ (7485,11 руб.)</i>	1,755	103406,34 3568,07	2961,95 696,95	96876,32	181478,13	6261,96	5198,22 1223,15	170017,95	220,66	387,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕР26-01-037-01</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей (утепление фундамента по периметру толщ. 100 мм) (1 м3 изоляции) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i> <i>НР (2625,97 руб.): 100% отФОТ (2625,97 руб.)</i> <i>СП (1838,18 руб.): 70% отФОТ (2625,97 руб.)</i>	7,184	1889,83 365,53	108,99	1415,31	13576,54	2625,97	782,98	10167,59	20,04	143,97
9	<b>ТСЦ-104-0007</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i>	-6,96848	1083,15		1083,15	-7547,91			-7547,91		
10	<b>ТСЦ-104-0106</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 100 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i>	71,84	24,8		24,8	1781,63			1781,63		
11	<b>ТЕР08-01-003-07</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i> <i>НР (335,01 руб.): 122% отФОТ (274,6 руб.)</i> <i>СП (219,68 руб.): 80% отФОТ (274,6 руб.)</i>	0,7184	1530,35 382,24	83,64	1064,47	1099,4	274,6	60,09	764,71	21,2	15,23
12	<b>ТЕР06-01-031-03</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм (100 м3 железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i> <i>НР (19397,25 руб.): 105% отФОТ (18473,57 руб.)</i> <i>СП (12007,82 руб.): 65% отФОТ (18473,57 руб.)</i>	0,611	220014,35 27605,62	13458,96 2629,36	178949,77	134428,77	16867,03	8223,42 1606,54	109338,32	1666	1017,93
13	<b>ТЕР06-01-031-04</b> <i>Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм (100 м3 железобетона в деле) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38</i> <i>НР (1546 руб.): 105% отФОТ (1472,38 руб.)</i> <i>СП (957,05 руб.): 65% отФОТ (1472,38 руб.)</i>	0,069	151324,23 19323,93	9985,1 2014,89	122015,2	10441,37	1333,35	688,97 139,03	8419,05	1166,2	80,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР06-01-041-12</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3 в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38 НР (3937,06 руб.): 105% отФОТ (3749,58 руб.) СП (2437,23 руб.): 65% отФОТ (3749,58 руб.)	0,279	109543,14 12420,57	4973,4 1018,79	92149,17	30562,54	3465,34	1387,58 284,24	25709,62	758,74	211,69
15	<b>ТЕР06-01-015-08</b> Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38 НР (9,69 руб.): 105% отФОТ (9,23 руб.) СП (6 руб.): 65% отФОТ (9,23 руб.)	0,00846	8403,94 1087,38	44,05 3,84	7272,51	71,1	9,2	0,37 0,03	61,53	63,22	0,53
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							501597,52	41066,79	27747,41 4950,92	432783,32		2516,31
Накладные расходы							49951,07					
Сметная прибыль							31599,08					
<b>Итого по разделу 1 КЖ :</b>												
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8)							133842,79					569,16
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1)							437030,47					1803,18
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20)							10492,78					143,97
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12)							1781,63					
Итого							583147,67					2516,31
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38"							3137334,46					2516,31
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							432783,32					
Машины и механизмы							27747,41					
ФОТ							46017,71					
Накладные расходы							49951,07					
Сметная прибыль							31599,08					
<b>Итого по разделу 1 КЖ</b>							<b>3137334,46</b>					<b>2516,31</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							501597,52	41066,79	27747,41 4950,92	432783,32		2516,31
Накладные расходы							49951,07					
Сметная прибыль							31599,08					
<b>Итого по смете:</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8)						133842,79						569,16
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1)						437030,47						1803,18
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20)						10492,78						143,97
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12)						1781,63						
	Итого						583147,67						2516,31
	Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 г СМР=5,38"						3137334,46						2516,31
	Справочно, в ценах 2001г.:												
	Материалы						432783,32						
	Машины и механизмы						27747,41						
	ФОТ						46017,71						
	Накладные расходы						49951,07						
	Сметная прибыль						31599,08						
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>3137334,46</b>						<b>2516,31</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)