

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Выполнение работ по ремонту ограждения кладбища»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 281 149 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 848 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Ограждение кладбища

1	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	6,2 100 м2	307,22 307,22	0,00 0,00	1905	1905	0 0	20,80 0,00	128,96 0,00
2	61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм [Накл.:k=0,85;79%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	1,45 100 м2	4258,74 3121,18	0,99 0,00	6175	4526	1 0	188,25 0,00	272,96 0,00
3	999-9900	Строительный мусор	7,018 т	0,00		0				
4	62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	4,82 100 м2	353,30 285,58	2,39 0,53	1703	1376	12 3	18,46 0,03	88,98 0,14
5	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%]	1,38 100 м2	1825,57 1371,25	3,22 0,92	2519	1892	4 1	81,72 0,05	112,77 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		;Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]								
6	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	2,5 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	19	19	0 5	0,00 0,00	0,00 0,00
7	ТСЦЦ-3- 2-1- 05	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	2,5 т	13,19 0,00	13,19 0,00	33	0	33 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						12354	9718	50 9	603,67 0,21	
<b>Ограждение школы-интерната</b>										
8	62-41- 1	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	0,87 100 м2	307,22 307,22	0,00 0,00	267	267	0 0	20,80 0,00	18,10 0,00
9	61-10- 3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм [Накл.:k=0,85;79%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	0,03 100 м2	4258,74 3121,18	0,99 0,00	128	94	0 0	188,25 0,00	5,65 0,00
10	999- 9900	Строительный мусор	0,1452 т	0,00		0				
11	62-19- 1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке сземли и лесов [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;50%]	0,87 100 м2	353,30 285,58	2,39 0,53	307	248	2 0	18,46 0,03	16,06 0,03
12	68-23- 1	Ремонт металлических ограждений мелкий [Накл.:k=0,85;104%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	3,5 1 м2	37,12 30,76	4,30 0,00	130	108	15 0	1,88 0,00	6,58 0,00
13	15-04- 030- 4	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,07 100 м2	1825,57 1371,25	3,22 0,92	1953	1467	3 1	81,72 0,05	87,44 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[Накл.:k=0,765;105%; Сметн.пр.:k=0,68;5 5%]								
14	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	0,5 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	4	4	0 1	0,00 0,00	0,00 0,00
15	ТСЦЦ-3- 2-1- 05	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	0,5 т	13,19 0,00	13,19 0,00	7	0	7 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						2796	2188	27 2	133,82 0,08	
Всего						15150	11906	77 11	737,49 0,29	
Итого с учетом: Ремонт фасадов k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты						16948	13692	89 13	848,12 0,34	
Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 05/11 Фасады-штукатурка с окраской} k=7,84 на зарплату k=5,53 на эксплуатацию машин k=4,32 на материалы k=4,32 на основные материалы						121518	107345	492 102	848,12 0,34	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			121 518
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	0,85	80	23 287
Накладные расходы (Штукатурные работы)	0,85	79	27 971
Накладные расходы (Отделка)	0,765	105	24 340
Накладные расходы (Погрузо- разгрузочные работы)	0,85	100	220
Накладные расходы (Благоустройство)	0,85	104	859
Итого накладных расходов			76 677
Итого			198 195
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	0,8	50	13 698
Сметная прибыль (Штукатурные работы)	0,8	50	16 662
Сметная прибыль (Отделка)	0,68	55	11 333
Сметная прибыль (Погрузо- разгрузочные работы)	0,8	60	124
Сметная прибыль (Благоустройство)	0,8	60	467
Итого сметной прибыли			42 284
Итого			240 479
Понижающий коэффициент	0,971355		233 590
ИТОГО			233 590
Непредвиденные расходы		2	4 672
Итого			238 262
НДС		18	42 887

Итого  
ВСЕГО

281 149  
281 149

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_