

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт рентгенкабинета

(наименование работи затрат, наименование объекта)

## Основание: Дефектная ведомость (ЛСР)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 156,000 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 154,746 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,254 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,728 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 502,82 чел. час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в редакции 2014г. с изм. 1-3 ) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Ма		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Ма	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Рентгенозащитные изделия</b>																
Двери рентгенозащитные																
1	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж //Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (163 руб.): 95%*0.9 отФОТ (191 руб.) СП (138 руб.): 85%*0.85 отФОТ (191 руб.)	1 м2 проема	10,035 <small>1,196*2,045+0,903*2,033+0,866*2,040+0,907*2,08+1,05*2</small>	34,3	19,05	15,25		344	191	153		1,92	19,27		
2	ФЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона// расширение дверного проема (Прил.46.1 п.3.4При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР (35 руб.): 116%*0.9 отФОТ (34 руб.) СП (20 руб.): 70%*0.85 отФОТ (34 руб.)	1 м3	0,084 <small>2,1*0,2*0,2</small>	1442,47	272,43	1170,04	126,49	121	23	98	11	30,371	2,55	12,573	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (240 руб.): 95%*0.9 отФОТ (281 руб.) СП (203 руб.): 85%*0.85 отФОТ (281 руб.)	1 м2 проема	10,247 <i>1,3*2,045+0,903*2,033+0,866*2,040+0,907*2,08+1,05*2</i>	76,94	27,38	23,84		788	281	244		2,76	28,28		
4	<b>ФССЦ-203-8157</b>	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400x2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм// прим. ДЗР-РС-21,13 разм. 1300x2045мм	шт.	1	14317,53				14318							
5	<b>ФССЦ-203-8149</b>	Блоки дверные рентгенозащитные марки: ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм// прим. ДЗР-РС-21,9 разм. 903x2033мм	шт.	1	11200,51				11201							
6	<b>ФССЦ-203-8153</b>	Блоки дверные рентгенозащитные марки: ДЗР-РС-2, размер 780x2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм// прим. ДЗР-РС-21,8 разм. 860x2040мм	шт.	1	9808,24				9808							
7	<b>ФССЦ-203-8150</b>	Блоки дверные рентгенозащитные марки: ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм// прим. ДЗР-РС-21,9 разм. 907x2080мм	шт.	1	12925,27				12925							
8	<b>ФССЦ-203-8150</b>	Блоки дверные рентгенозащитные марки: ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм// прим. ДЗР-РС-21,9 разм. 1050x2000мм	шт.	1	12925,27				12925							
Ставки рентгенозащитные																
9	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	прим. Установка- рентгенозащитные ставни//Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (95 руб.): 95%*0.9 отФОТ (111 руб.) СП (80 руб.): 85%*0.85 отФОТ (111 руб.)	1 м2 проема	4,068 <i>1,377*1,477+1,377*1,477</i>	76,94	27,38	23,84		313	111	97		2,76	11,23		
10	<b>ФССЦ-203-8150</b>	прим. Ставни рентгенозащитные 1377x1477мм толщ 3мм//Блоки дверные рентгенозащитные марки: ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	шт.	1	12925,27				12925							
11	<b>ФССЦ-203-8151</b>	прим. Ставни рентгенозащитные 1377x1477мм толщ 4мм//Блоки дверные рентгенозащитные марки: ДЗР-РС-1, размер 980x2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.	1	14795,47				14795							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ФЕР15-04-030-02</b>	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2// улушненная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 110%*0.9 отФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 55%*0.85 отФОТ (5 руб.)	100 м2 окраси ваемой поверхн ости	0,041 <i>(1,377*1,477+1,377*1,477) / 100</i>	661,37	124,41	3,66	0,18	27	5			14,0415	0,58	0,0125	
Окно рентгенозащитное																
13	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	прим. Установка окна Рентгенозащитного //Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20 руб.): 95%*0.9 отФОТ (23 руб.) СП (17 руб.): 85%*0.85 отФОТ (23 руб.)	1 м2 проема	0,856 <i>1,031*0,83</i>	76,94	27,38	23,84		66	23	20		2,76	2,36		
14	<b>ФССЦ-203-8152</b>	прим. Окно рентгенозащитное 1031x830мм толщ. 2,5мм//Блоки дверные рентгенозащитные марки: ДЗР-РС-2, размер 780x2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	шт.	1	8727,66				8728							
									99284	634	612	11		64,27		1,06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы									558							
Сметная прибыль									460							
<b>Итого по разделу 1 Рентгенозащитные изделия</b>									<b>100302</b>					<b>64,27</b>		<b>1,06</b>
<b>Раздел 2. Полы</b>																
15	<b>ФЕРр57-2-1</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (33 руб.): 84% отФОТ (39 руб.) СП (27 руб.): 68% отФОТ (39 руб.)	100 м2 покрытие	0,4261 <i>42,61 / 100</i>	92,9	88,84	4,06	1,76	40	38	2	1	11,39	4,85	0,13	0,06
16	<b>ФЕРр57-1-3</b>	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов НР (49 руб.): 84% отФОТ (58 руб.) СП (39 руб.): 68% отФОТ (58 руб.)	100 м2 основан ия	0,4261 <i>42,61 / 100</i>	136,03	136,03			58	58			17,44	7,43		
17	<b>ФЕРр57-1-2</b>	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков НР (21 руб.): 84% отФОТ (25 руб.) СП (17 руб.): 68% отФОТ (25 руб.)	100 м2 основан ия	0,4261 <i>42,61 / 100</i>	59,83	59,83			25	25			7,67	3,27		
18	<b>ФЕР11-01-011-05</b>	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (239 руб.): 129%*0.9 отФОТ (206 руб.) СП (131 руб.): 75%*0.85 отФОТ (206 руб.)	100 м2 стяжки	0,4261 <i>42,61 / 100</i>	1710,53	463,27	55,53	21,44	729	197	24	9	57,7645	24,61	1,5875	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	<b>ФЕР11-01-011-06</b>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.): 129%*0.9 отФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 75%*0.85 отФОТ (21 руб.)	100 м2 стяжки	0,4261 42,61 / 100	1860,37	27,67	57,9	21,3	793	12	25	9	3,45	1,47	1,575	0,67
20	<b>ФЕР15-02-021-03</b>	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (198 руб.): 110%*0.9 отФОТ (200 руб.) СП (94 руб.): 55%*0.85 отФОТ (200 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4261 42,61 / 100	19701,38	363,24	212,31	104,45	8395	155	90	45	40,9975	17,47	9,6	4,09
21	<b>ФЕР15-02-021-04</b>	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03// до толщ. 35 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60 руб.): 110%*0.9 отФОТ (61 руб.) СП (29 руб.): 55%*0.85 отФОТ (61 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4261 42,61 / 100	6563,8	105,46	84,13	38,64	2797	45	36	16	11,9025	5,07	3,4875	1,49
22	<b>ФЕР11-01-011-09</b>	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм 734,05 = 5 992,75 - 0,45 x 11 686,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (149 руб.): 129%*0.9 отФОТ (128 руб.) СП (82 руб.): 75%*0.85 отФОТ (128 руб.)	100 м2 стяжки	0,4261 42,61 / 100	776,88	301,45	17,54	1,01	331	128	7		35,3395	15,06	0,0875	0,04
Уд	1. 402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	0,45 0,1917	11686				2240,21							
23	<b>ФЕР11-01-011-11</b>	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 21,90 = 1 774,80 - 0,15 x 11 686,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 129%*0.9 отФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 75%*0.85 отФОТ (19 руб.)	100 м2 стяжки	0,4261 42,61 / 100	50,73	45,7	4,83	0,58	22	19	2		5,359	2,28	0,05	0,02
Уд	1. 402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	0,3 0,1278	11686				1493,47							
24	<b>ССЦ ХМАО-Югры 1 кв. 2017г. п.402-3674</b>	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	0,3195 0,1917+0,1278	5119,58 28004,09/5,47				1636							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ФЕР11-01-036-02</b>	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2 825,78 = 6 941,70 - 102 x 59,96 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (204 руб.): 129%*0.9 отФОТ (176 руб.) СП (112 руб.): 75%*0.85 отФОТ (176 руб.)	100 м2 покрытия	0,4261 42,61 / 100	892,26	405,19	68,16	5,91	380	173	29	3	48,76	20,78	0,4375	0,19
Уд	1. 101-0544	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм	м2	102 43,46	59,96				2605,86							
26	<b>ФССЦ-101-4207</b>	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	43,46	99,46				4323							
27	<b>ФЕР11-01-040-03</b>	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.): 129%*0.9 отФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 75%*0.85 отФОТ (18 руб.)	100 м плитуса	0,25 25 / 100	1479,5	70,31	14,05		370	18	4		7,659	1,91		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									19899	868	219	83		104,2		7,24
Накладные расходы									1019							
Сметная прибыль									567							
<b>Итого по разделу 2 Полы</b>									<b>21485</b>					<b>104,2</b>		<b>7,24</b>
<b>Раздел 3. Заземление</b>																
28	<b>ФЕРм08-02-472-06</b>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (20 руб.): 100% отФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% отФОТ (20 руб.)	100 м	0,365 36,5 / 100	74,39	53,58	20,81	0,77	27	20	7		5,7	2,08	0,057	0,02
29	<b>ФЕРм08-02-472-06</b>	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2// с присоединением НР (66 руб.): 100% отФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 65% отФОТ (66 руб.)	100 м	0,365 36,5 / 100	337,6	178,6	69,36	2,57	123	65	25	1	19	6,94	0,19	0,07
30	<b>ФССЦ-101-5430</b>	Сталь полосовая	кг	73 2*36,5	5,78				422							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									572	85	32	1		9,02		0,09
Накладные расходы									86							
Сметная прибыль									56							
<b>Итого по разделу 3 Заземление</b>									<b>714</b>					<b>9,02</b>		<b>0,09</b>
<b>Раздел 4. Стены</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Штукатурка стен рентгенозащитным раствором																
31	<b>ФЕР15-02-021-01</b>	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2115 руб.): 110%*0.9 отФОТ (2136 руб.) СП (999 руб.): 55%*0.85 отФОТ (2136 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7581 <i>(17,34+13,89+25,47+19,11) / 100</i>	33219,65	2559,51	442,08	258,91	25184	1940	335	196	296,24	224,58	24,5875	18,64
32	<b>ФЕР15-02-021-02</b>	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01 // до толщ. 35 мм (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23 руб.): 110%*0.9 отФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 55%*0.85 отФОТ (23 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1734 <i>17,34 / 100</i>	3356,04	80,68	82,49	52,16	582	14	14	9	9,338	1,62	5,0062	0,87
33	<b>ФЕР15-02-021-02</b>	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01 // до толщ. 15мм (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-101 руб.): 110%*0.9 отФОТ (-102 руб.) СП (-48 руб.): 55%*0.85 отФОТ (-102 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-0,2547 <i>-25,47 / 100</i>	10068,11	242,03	247,46	156,49	-2564	-62	-63	-40	28,014	-7,14	15,0188	-3,83
34	<b>ФЕР15-02-021-02</b>	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01 // до толщ. 45 мм (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (75 руб.): 110%*0.9 отФОТ (76 руб.) СП (36 руб.): 55%*0.85 отФОТ (76 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1911 <i>19,11 / 100</i>	10068,11	242,03	247,46	156,49	1924	46	47	30	28,014	5,35	15,0188	2,87
Окраска стен с учетом шпатлевки																
35	<b>ФЕР15-04-025-08</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен// с учетом шпатлевки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (399 руб.): 110%*0.9 отФОТ (403 руб.) СП (188 руб.): 55%*0.85 отФОТ (403 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,758 <i>75,8 / 100</i>	1531,91	532,06	12,38	0,18	1161	403	9		58,6615	44,47	0,0125	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
36	<b>ФЕР15-04-005-03</b>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен// с учетом шпатлевки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (187 руб.): 110%*0.9 отФОТ (189 руб.) СП (88 руб.): 55%*0.85 отФОТ (189 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0,4261 42,61 / 100	1715,27	442,53	17,13	0,34	731	189	7		49,335	21,02	0,025	0,01	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									27018	2530	349	195		289,9		18,57	
Накладные расходы									2698								
Сметная прибыль									1274								
<b>Итого по разделу 4 Стены</b>									<b>30990</b>					<b>289,9</b>		<b>18,57</b>	
<b>Раздел 5. Сантехнические работы</b>																	
37	<b>ФЕРр65-19-1</b>	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг НР (15 руб.): 78% отФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 50% отФОТ (19 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	935,72	865,7	70,02	30,24	19	18	1	1	110	2,2	2,24	0,04	
38	<b>ФЕР18-03-001-02</b>	Установка радиаторов: стальных// без учета стоимости радиаторов- ранее снятых 2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (24 руб.): 134%*0.9 отФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 83%*0.85 отФОТ (20 руб.)	100 кВт радиато ров и конвект оров	0,0288 (8*0,18*2) / 100	2172,14	676,69	290,86	21,6	63	19	8	1	75,44	2,17	1,6	0,05	
Уд	1. 301-0559	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	100 2,88	167				480,96								
39	<b>ФЕРр65-6-24</b>	Смена: умывальников 2 865,17 = 15 865,17 - 100 x 130,00 НР (21 руб.): 108% отФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60% отФОТ (19 руб.)	100 прибор ов	0,01 1 / 100	2865,17	1922,84	82,9	9,45	29	19	1		212	2,12	0,7	0,01	
Уд	1. 301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	100 1	130				130								
40	<b>ФССЦ-301-0829</b>	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм// прим. 600x500x170мм	компл.	1	230,2				230								
41	<b>ФССЦ-301-0554</b>	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	1	130,53				131								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
42	<b>ФЕРр65-5-7</b>	Смена смесителей: без душевой сетки <i>НР (19 руб.): 108% отФОТ (18 руб.)</i> <i>СП (11 руб.): 60% отФОТ (18 руб.)</i>	100 шт.	0,01 <i>1/100</i>	16280,74	1814	7,85		163	18			200	2			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									635	74	10	2		8,49		0,1	
Накладные расходы									79								
Сметная прибыль									46								
<b>Итого по разделу 5 Сантехнические работы</b>									<b>760</b>					<b>8,49</b>		<b>0,1</b>	
<b>Раздел 6. Прочие работы</b>																	
43	<b>ФЕРр63-7-5</b>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>НР (13 руб.): 81% отФОТ (16 руб.)</i> <i>СП (8 руб.): 50% отФОТ (16 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,025 <i>2,5/100</i>	748,3	584,74	163,56	21,23	19	15	4	1	74,3	1,86	1,99	0,05	
44	<b>ФЕР15-01-019-05</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (43 руб.): 110%*0.9 отФОТ (43 руб.)</i> <i>СП (20 руб.): 55%*0.85 отФОТ (43 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	0,0252 <i>2,52/100</i>	10916	1685,64	39,69	21,9	275	42	1	1	183,6205	4,63	2,0625	0,05	
45	<b>ФЕР10-05-009-02</b>	прим. Обшивка радиаторов - //Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (35 руб.): 124%*0.9 отФОТ (31 руб.)</i> <i>СП (17 руб.): 63%*0.85 отФОТ (31 руб.)</i>	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,044 <i>4,4/100</i>	6042,15	698,84	15,9		266	31	1		77,05	3,39			
46	<b>ФЕР15-04-025-08</b>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен// по ГКЛ с учетом шпатлевки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (23 руб.): 110%*0.9 отФОТ (23 руб.)</i> <i>СП (11 руб.): 55%*0.85 отФОТ (23 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044 <i>4,4/100</i>	1531,91	532,06	12,38	0,18	67	23	1		58,6615	2,58	0,0125		
47	<b>ФЕР10-01-058-02</b>	прим. Установка решеток радиаторных ПВХ//Установка дверных блоков: антресольных <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (8 руб.): 124%*0.9 отФОТ (7 руб.)</i> <i>СП (4 руб.): 63%*0.85 отФОТ (7 руб.)</i>	10 шт. блоков	0,2 <i>2/10</i>	47,53	31,25	16,28	1,01	10	7	3		3,7605	0,75	0,075	0,02	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	<b>ФССЦ-101-3053</b>	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м	м2	1,08 0,6*0,9*2	65				70							
49	<b>ФЕРр65-33-1</b>	Смена жалюзийных решеток 430,86 = 3 255,86 - 100 x 28,25 НР (9 руб.): 108% отФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 60% отФОТ (8 руб.)	100 жалюзи йных решеток	0,02 2 / 100	430,86	394	0,31	0,14	9	8			46,19	0,92	0,01	
Уд	1. 301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт	100 2	28,25				56,5							
50	<b>ФССЦ-301-4491</b>	Решетка вентиляционная пластмассовая : размером до 300x300 мм	шт.	2	18,67				37							
51	<b>ФЕР46-03-009-02</b>	Пробивка в кирпичных стенах гнезд-отверстий размером: до 260x260 мм (200x250мм) НР (7 руб.): 116%*0.9 отФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 70%*0.85 отФОТ (7 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	1962,43	489,29	1473,14	159,25	20	5	15	2	53,3	0,53	15,83	0,16
52	<b>ФЕР20-01-001-09</b>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 134%*0.9 отФОТ (15 руб.) СП (11 руб.): 83%*0.85 отФОТ (15 руб.)	100 м2 поверхности воздухо водов	0,01 1 / 100	2122,49	1544,74	143,51	6,93	21	15	1		176,7435	1,77	0,5125	0,01
53	<b>ФССЦ-301-1793</b>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	1	111,37				111							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									905	146	26	4		16,43		0,29
Накладные расходы									154							
Сметная прибыль									79							
<b>Итого по разделу 6 Прочие работы</b>									<b>1138</b>					<b>16,43</b>		<b>0,29</b>
<b>Раздел 7. Электромонтажные работы</b>																
54	<b>ФЕРр67-9-1</b>	Смена: выключателей НР (2 руб.): 89% отФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% отФОТ (2 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	840,59	218,59			8	2			24,1	0,24		
55	<b>ФЕРр67-9-2</b>	Смена: розеток НР (2 руб.): 89% отФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% отФОТ (2 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	778,59	218,59			8	2			24,1	0,24		
56	<b>ФЕРм10-06-037-13</b>	прим. Установка заглушки на распределительной коробке//Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) НР (1 руб.): 105% отФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% отФОТ (1 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	59,66	56,05			1	1			6,18	0,06		
57	<b>ФССЦ-509-0809</b>	Заглушки	10 шт.	0,1 1 / 10	19,9				2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	<b>ФЕРр67-3-1</b>	Демонтаж кабеля <i>НР (12 руб.): 89% отФОТ (14 руб.)</i> <i>СП (9 руб.): 65% отФОТ (14 руб.)</i>	100 м	0,18 <i>18 / 100</i>	75,5	75,19	0,31	0,14	14	14			9,64	1,74	0,01	
59	<b>ФЕРм08-02-390-01</b>	Демонтаж//Короба пластмассовые : шириной до 40 мм <i>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (8 руб.): 100% отФОТ (8 руб.)</i> <i>СП (5 руб.): 65% отФОТ (8 руб.)</i>	100 м	0,18 <i>18 / 100</i>	55,84	46,48	9,36	0,04	10	8	2		4,887	0,88	0,003	
60	<b>ФЕРм08-02-390-01</b>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>НР (36 руб.): 100% отФОТ (36 руб.)</i> <i>СП (23 руб.): 65% отФОТ (36 руб.)</i>	100 м	0,23 <i>(18+5) / 100</i>	237,65	154,92	31,2	0,14	55	36	7		16,29	3,75	0,01	
61	<b>ФССЦ-509-1831</b>	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм	100 м	0,2346 <i>(23*1,02) / 100</i>	171				40							
62	<b>ФЕРм08-02-399-01</b>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 <i>НР (1 руб.): 100% отФОТ (1 руб.)</i> <i>СП (1 руб.): 65% отФОТ (1 руб.)</i>	100 м	0,05 <i>5 / 100</i>	41,55	26,51	2,22	0,14	2	1			2,82	0,14	0,01	
63	<b>ФССЦ-501-8442</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0051 <i>(5*1,02) / 1000</i>	3036,7				15							
64	<b>ФЕРм08-02-399-02</b>	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 <i>НР (6 руб.): 100% отФОТ (6 руб.)</i> <i>СП (4 руб.): 65% отФОТ (6 руб.)</i>	100 м	0,18 <i>18 / 100</i>	51,16	35,34	2,22	0,14	9	6			3,76	0,68	0,01	
65	<b>ФССЦ-501-8443</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,01836 <i>(18*1,02) / 1000</i>	4814,02				88							
66	<b>ФЕРр67-3-1</b>	Демонтаж кабеля// пол <i>НР (4 руб.): 89% отФОТ (5 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 65% отФОТ (5 руб.)</i>	100 м	0,07 <i>7 / 100</i>	75,5	75,19	0,31	0,14	5	5			9,64	0,67	0,01	
67	<b>ФЕРм08-02-390-03</b>	Демонтаж//Короба пластмассовые : шириной до 120 мм- пол <i>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (4 руб.): 100% отФОТ (4 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 65% отФОТ (4 руб.)</i>	100 м	0,07 <i>7 / 100</i>	69,72	58	11,72	0,04	5	4	1		6,099	0,43	0,003	
68	<b>ФЕРм08-02-390-03</b>	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм <i>НР (14 руб.): 100% отФОТ (14 руб.)</i> <i>СП (9 руб.): 65% отФОТ (14 руб.)</i>	100 м	0,07 <i>7 / 100</i>	325,68	193,34	39,07	0,14	23	14	3		20,33	1,42	0,01	
69	<b>ФССЦ-509-1840</b>	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100х60 мм	100 м	0,0714 <i>(7*1,02) / 100</i>	1360				97							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
70	<b>ФЕРм08-02-399-02</b>	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2// без учета стоимости- ранее демонтированный НР (2 руб.): 100% отФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% отФОТ (2 руб.)	100 м	0,07 7 / 100	51,16	35,34	2,22	0,14	4	2			3,76	0,26	0,01		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									386	95	13			10,51			
Накладные расходы									92								
Сметная прибыль									62								
<b>Итого по разделу 7 Электромонтажные работы</b>									<b>540</b>					<b>10,51</b>			
<b>Раздел 8. Вывоз стойтельного мусора</b>																	
71	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	1 т груза	3	3,28		3,28		10		10						
72	<b>ФССЦпг-03-21-01-032</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	1 т груза	3	20,08		20,08		60		60						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									70		70						
<b>Итого по разделу 8 Вывоз стойтельного мусора</b>									<b>70</b>								
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									148769	4432	1331	296		502,82		27,35	
Накладные расходы									4687								
Сметная прибыль									2544								
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>156000</b>					<b>502,82</b>		<b>27,35</b>	

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред. 2014 г.) =

156.000,00 руб.

Текущая стоимость СМР определена с индексами по строке: "Объекты здравоохранения - больницы"

"И" з/пл.=25,61; "И" ЭММ=9,47; "И" мат.=5,47; согласно прил. №2 к прик. РСТ ХМАО-Югры от 13.01.2017 г. №01

с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС,

Стоимость в текущих ценах 1 кв. 2017 г. для целей планирования

без учета НДС 1.062.540 руб.

Стоимость в текущих ценах 1 кв. 2017 г. для целей планирования

с учетом НДС 1.253.797,20 руб.

21.03.2017г.

\_\_\_\_\_ / /