

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту коридора 3 этажа, двух лестничных пролетов со 2 по 3 этажи, трубопровода канализации мужского туалета

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость _____ **2151,693 тыс. руб.**

строительных работ _____ 1661,667 тыс. руб.

монтажных работ _____ 82,573 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 536,229 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3796,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г ГАУ ВО РЦЦС 3(88) 2017г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр57-2-3 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-3 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,29; ЗПМ=15,43	0,197 19,7/100	9433,1 9056,02	377,08 295,79		1858	1784	74 58		69,87	13,76
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	68%=80%*0.85 54%=68%*0.8				1253 995 4106					
2	ТЕР46-04-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Разборка покрытий полов: паркетных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-010-03 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,29; ЗПМ=15,43	1,87 187/100	5913,22 5452,34	460,88 361,52		11058	10196	862 676		46,01	86,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)				9132 5219 25409					
3	ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	1,28 128/100	446,7 446,7			572	572			3,77	4,83
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0.85 54%=68%*0.8				389 309 1270					
4	ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Снятие наличников (100 м наличников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-11-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	1 100/100	507,96 507,96			508	508			4,21	4,21
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	70%=82%*0.85 50%=62%*0.8				356 254 1118					
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	0,486 48,6/100	4377,65 4377,65			2128	2128			36,28	17,63
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	70%=82%*0.85 50%=62%*0.8				1490 1064 4682					
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,1; ЗПМ=15,43	0,17 17/100	23498,45 21828,51	1669,94 607,02		3995	3711	284 103		179,3	30,48
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	70%=82%*0.85 50%=62%*0.8				2670 1907 8572					
7	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-5 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,27; ЗПМ=15,43	0,1 10/100	2198,89 2177,94	20,95 16,36		220	218	2 2		17,89	1,79
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	72%=85%*0.85 52%=65%*0.8				158 114 492					
8	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж: выключателей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	0,07 7/100	692,04 692,04			48	48			5,84	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	72%=85%*0.85 52%=65%*0.8				35 25 108					
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр Применительно	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных фрамуг (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,29; ЗПМ=15,43	0,095 9,5/100	14805,49 12778,51	2026,98 1589,6		1407	1214	193 151		103,91	9,87
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	84%=110%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)				1147 655 3209					
Раздел 2. Ремонтные работы												
Стены												
10	ТЕРр61-2-7 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,29; ЗПМ=15,43; МАТ=10,4	4,18 418/100	39925,81 30724,37	175,49 137,64	9025,95	166890	128428	734 575	37728	228,35	954,5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	67%=79%*0.85 40%=50%*0.8				86432 51601 304923					
11	ТЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,94; ЗПМ=15,43; МАТ=11,11	4,18 418/100	1114,98 1100,69	12,18 2,51	2,11	4661	4601	51 10	9	7,5325	31,49
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				3689 1706 10056					
12	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг)	125,4 418*0,3	97,22		97,22	12191			12191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР10-04-011-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции (над дверным проемом) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-011-01 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,79; ЗПМ=15,43; МАТ=3,5	0,082 8,2/100	41392,47 29535,01	1260,23 133,47	10597,23	3394	2422	103 11	869	214,3485	17,58
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)				2190 1046 6630					
14	ТССЦ-101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (м2)	17,22	73,65		73,65	1268			1268		
15	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-027-05 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,85; ЗПМ=15,43; МАТ=5,86	4,344 434,4/100	3684,18 1993,59	29,98 2,51	1660,61	16004	8660	130 11	7214	13,7885	59,9
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				6937 3208 26149					
16	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=3,9	434,4	15,93 14,91	1,02		6920	6477	443		0,115	49,96
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)				4469 3109 14498					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,94; ЗПМ=15,43; МАТ=11,11	4,344 434,4/100	1114,98 1100,69	12,18 2,51	2,11	4843	4781	53 11	9	7,5325	32,72
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				3834 1773 10450					
18	ТССЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т)	0,0565	52658,87		52658,87	2975			2975		
19	ТЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-07 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,82; ЗПМ=15,43; МАТ=3,46	2,172 217,2/100	16476,75 11552,73	187,76 7,72	4736,26	35788	25093	408 17	10287	79,0625	171,72
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				20088 9291 65167					
20	ТЕР15-04-026-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-026-06 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,82; ЗПМ=15,43; МАТ=4,5	2,172 217,2/100	18017,62 13512,08	131,09 5,21	4374,45	39134	29348	285 11	9501	92,4715	200,85
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				23487 10863 73484					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-33-2 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,79; МАТ=3,78	0,018 1,8/100	10353,25 8760,23	7,12	1585,9	186	158		28	65,94	1,19
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	68%=80%*0.85 40%=50%*0.8				107 63 356					
Откосы												
22	ТЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-7-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,29; ЗПМ=15,43; МАТ=10,41	0,6808 68,08/100	70542,76 52190,74	303,78 238,24	18048,24	48026	35531	207 162	12288	383,06	260,79
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	67%=79%*0.85 40%=50%*0.8				23914 14277 86217					
23	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,94; ЗПМ=15,43; МАТ=11,11	0,6808 68,08/100	1114,98 1100,69	12,18 2,51	2,11	759	749	8 2	2	7,5325	5,13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				601 278 1638					
24	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг)	20,424 68,08*0,3	97,22		97,22	1986			1986		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-027-05 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,85; ЗПМ=15,43; МАТ=5,86	0,6808 68,08/100	3684,18 1993,59	29,98 2,51	1660,61	2508	1357	20 2	1131	13,7885	9,39
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				1087 503 4098					
26	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=3,9	68,08	15,93 14,91	1,02		1085	1016	69		0,115	7,83
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)				701 488 2274					
27	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,94; ЗПМ=15,43; МАТ=11,11	0,6808 68,08/100	1114,98 1100,69	12,18 2,51	2,11	759	749	8 2	2	7,5325	5,13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				601 278 1638					
28	ТССЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т)	0,0089	52658,87		52658,87	469			469		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-07 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,82; ЗПМ=15,43; МАТ=3,46	0,6808 68,08/100	16476,75 11552,73	187,76 7,72	4736,26	11217	7865	128 5	3224	79,0625	53,83
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				6296 2912 20425					
Потолок												
30	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43	0,288 28,8/100	2464,79 2464,79			710	710			20,8	5,99
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0.85 40%=50%*0.8				483 284 1477					
31	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-04 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=11,75; ЗПМ=15,43; МАТ=4,28	0,288 28,8/100	31597,99 10760,09	551,52 428,38	20286,38	9100	3099	159 123	5842	72,565	20,9
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				2578 1192 12870					
32	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг)	8,64 28,8*0,3	97,22		97,22	840			840		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-027-06 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,83; ЗПМ=15,43; МАТ=5,86	0,288 28,8/100	4502,3 2743,48	38,85 2,51	1719,97	1297	790	11 1	496	18,975	5,46
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				633 293 2223					
34	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=3,9	28,8	15,93 14,91	1,02		459	430	29		0,115	3,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)				297 206 962					
35	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,94; ЗПМ=15,43; МАТ=11,11	0,288 28,8/100	1375,47 1361,18	12,18 2,51	2,11	396	392	4 1		9,315	2,68
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				314 145 855					
36	ТССЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т)	0,0037	52658,87		52658,87	195			195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР15-04-005-08 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-08 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,82; ЗПМ=15,43; МАТ=3,49	0,288 28,8/100	20542,67 15027,82	205,62 7,72	5309,23	5916	4328	59 2	1529	102,8445	29,62
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				3464 1602 10982					
38	ТЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,78; ЗПМ=15,43; МАТ=5,42	1,72 172/100	51135,84 16835,63	4371,89 195,19	29928,32	87954	28957	7520 336	51477	117,829	202,67
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				23434 10838 122226					
Полы												
39	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,59; ЗПМ=15,43; МАТ=6,39	2,067 206,7/100	11433,3 5482,52	442,02 325,96	5508,76	23633	11332	914 674	11387	45,4365	93,92
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8)				11286 6123 41042					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+10 мм) (100 м2 стяжки) <i>(Добавить до общей толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР11-01-011-02 кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,96; ЗПМ=15,43; МАТ=6,47</i>	2,067 206,7/100	3013,02 138,76	151,03 108,01	2723,23	6228	287	312 223	5629	1,15	2,38
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8)				479 260 6967					
41	ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР11-01-047-01 кв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=12,02; ЗПМ=15,43; МАТ=2,49</i>	2,067 206,7/100	108080,97 47426,08	424,46 330,39	60230,43	223403	98030	877 683	124496	356,983	737,88
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8)				92790 50344 366537					
42	ТССЦ-101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (м2)	-210,8	412,63		412,63	-86982			-86982		
43	Цена поставщика	Гранит керамический размером 300x300x9 мм (м2)	210,8	550,85 650/1,18		550,85 650/1,18	116119			116119		
44	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг)	62,01 206,7*0,3	97,22		97,22	6029			6029		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР15-01-045-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (100 м2 поверхности облицовки) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР15-01-045-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,26; ЗПМ=15,43; МАТ=2,47</i>	0,2024 <i>20,24/100</i>	108446,49 60662,41	885,37 438,6	46898,71	21950	12278	179 89	9493	434,8955	88,02
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	80%=105%*(0.9*0.85)				9894					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	37%=55%*(0.85*0.8)				4576					
		<i>Всего с НР и СП</i>					36420					
46	ТССЦ-101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	-20,64	278,13		278,13	-5741			-5741		
47	Цена поставщика	Гранит керамический размером 300х300х9 мм (м2)	20,64	550,85 <i>650/1,18</i>		550,85 <i>650/1,18</i>	11370			11370		
48	ТЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР11-01-040-03 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,18; МАТ=1,56</i>	1,28 <i>128/100</i>	3940,56 1068,4	66,13	2806,03	5044	1368	85	3591	7,659	9,8
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	94%=123%*(0.9*0.85)				1286					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	51%=75%*(0.85*0.8)				698					
		<i>Всего с НР и СП</i>					7028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-039-04 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,79; МАТ=2,79	0,2 20/100	17430,06 3923,84	53,4	13452,82	3486	785	11	2690	27,14	5,43
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8)				738 400 4624					
50	ТЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-049-01 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=5,23; МАТ=3	0,206 20,6/100	2769,68 2542,25	106,82	120,61	571	524	22	25	19,136	3,94
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	94%=123%*(0.9*0.85) 51%=75%*(0.85*0.8)				493 267 1331					
51	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (м)	20,6	88,68		88,68	1827			1827		
Двери												
52	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 Экв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,18; ЗПМ=15,43; МАТ=5,21	0,1806 18,06/100	177215,85 16727,56	12956,04 2913,76	147532,25	32005	3021	2340 526	26644	119,922	21,66
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)				3192 1525 36722					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных (компл.)	9	273,97		273,97	2466			2466		
54	ТЕР10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка двойных блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-02 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,25; ЗПМ=15,43; МАТ=4,65	0,252 25,2/100	168856,55 15268,08	10177,73 2169,27	143410,74	42552	3848	2565 547	36139	106,858	26,93
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)				3956 1890 48398					
55	ТССЦ-101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двухполюсных (компл.)	16	313,61		313,61	5018			5018		
56	ТССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (компл.)	17	310,51		310,51	5279			5279		
57	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,79; МАТ=4,06	0,92 92/100	4524,57 1115,6	35,6	3373,37	4163	1026	33	3104	8,993	8,27
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)				923 441 5527					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-047-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,46; ЗПМ=15,43; МАТ=1,2	0,0672 6,72/100	730890,51 31101,14	4082,3 269,64	695707,07	49116	2090	274 18	46752	231,15	15,53
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)				1897 906 51919					
Откосы												
59	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-7-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=9,29; ЗПМ=15,43; МАТ=10,41	0,6394 63,94/100	70542,76 52190,74	303,78 238,24	18048,24	45105	33371	194 152	11540	383,06	244,93
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	67%=79%*0.85 40%=50%*0.8				22460 13409 80974					
60	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=3,9	63,94	15,93 14,91	1,02		1019	954	65		0,115	7,35
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	69%=90%*(0.9*0.85) 48%=70%*(0.85*0.8)				658 458 2135					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,94; ЗПМ=15,43; МАТ=11,11	0,6394 63,94/100	1114,98 1100,69	12,18 2,51	2,11	713	704	8 2	1	7,5325	4,82
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				565 261 1539					
62	ТССЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т)	0,0083	52658,87		52658,87	437			437		
63	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-027-05 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,85; ЗПМ=15,43; МАТ=5,86	0,6394 63,94/100	3684,18 1993,59	29,98 2,51	1660,61	2356	1275	19 2	1062	13,7885	8,82
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				1022 472 3850					
64	ТЕР15-04-005-07 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-07 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,82; ЗПМ=15,43; МАТ=3,46	0,6394 63,94/100	16476,75 11552,73	187,76 7,72	4736,26	10535	7387	120 5	3028	79,0625	50,55
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				5914 2735 19184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕРр62-10-6 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконников: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-10-6 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=8,98; ЗПМ=15,43; МАТ=4,21	0,0332 3,32/100	16029,16 12559,4	68,88 20,52	3400,88	532	417	2 1	113	95,76	3,18
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0.85 40%=50%*0.8				284 167 983					
Раздел 3. Электромонтажные работы												
66	ТЕРм08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-11 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,5; ЗПМ=15,43; МАТ=7,31	0,3 30/100	61732,09 38191,41	1621,28 203,37	21919,4	18520	11457	486 61	6577	253,6	76,08
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=95%*0.85 52%=65%*0.8				9330 5989 33839					
67	Маг. Сатурн артик. 169580	Светильники для подвесного потолка светодиодные 595x595x38 (упак=2 шт) (упак.)	15	1659,32 1958/1,18		1659,32 1958/1,18	24890			24890		
68	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-02 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,37; ЗПМ=15,43; МАТ=5,19	0,07 7/100	4052,17 3879,41	40,31 6,17	132,45	284	272	3	9	25,76	1,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=95%*0.85 52%=65%*0.8				220 141 645					
69	ТССЦ-509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.)	7	33,89		33,89	237			237		
70	ТЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-146-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,22; ЗПМ=15,43; МАТ=6,9	2 200/100	5621,16 1718,44	3372,11 802,98	530,61	11242	3437	6744 1606	1061	11,76	23,52
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	81%=95%*0.85 52%=65%*0.8				4085 2622 17949					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,2 200/1000	22057,64		22057,64	4412			4412		
Раздел 4. Санузел												
72	ТЕРр65-28-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка коробов из ГКЛ: одинарных (100 м ² поверхности коробов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-28-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,1; ЗПМ=15,43	0,03 3/100	8659,5 8238,85	420,65 152,91		260	247	13 5		64,1	1,92
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	63%=74%*0.85 40%=50%*0.8				159 101 520					
73	ТЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Применительно	Устройство короба из ГКЛ (100 м ² стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-03 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=4,82; МАТ=3,1	0,03 3/100	42670,34 12835,13	56,51	29778,7	1280	385	2	893	93,15	2,79
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%=118%*(0.9*0.85) 43%=63%*(0.85*0.8)				347 166 1793					
74	ТЕР15-01-019-08 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по коробу ГКЛ (100 м ² поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-08 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=10,45; ЗПМ=15,43; МАТ=4,2	0,03 3/100	99738,9 31974,52	616,29 459,04	67148,09	2992	959	18 14	2015	234,6805	7,04
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%=105%*(0.9*0.85) 37%=55%*(0.85*0.8)				778 360 4130					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=6,13; ЗПМ=15,43; МАТ=4,84	0,064 6,4/100	44506 32946,92	9661,26 3445,13	1897,82	2848	2109	618 220	121	218,776	14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8)				2282 1304 6434					
76	ТССЦ-301-0040	Хомуты для крепления труб (шт.)	3	27,23		27,23	82			82		
77	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; ЭМ=7,44; ЗПМ=15,43; МАТ=5,48	0,064 6,4/100	31958,82 11125,45	28,55 5,21	20804,82	2045	712	2	1331	73,876	4,73
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	98%=128%*(0.9*0.85) 56%=83%*(0.85*0.8)				698 399 3142					
78	ТССЦ-301-0040	Хомуты для крепления труб (шт.)	3	27,23		27,23	82			82		
Раздел 5. Погрузка и вывоз мусора												
79	ТЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-15-1 Зкв2017г к ТЕР ред 2014 ОЗП=15,43; МАТ=6,16	28,9593	314,53 112,48		202,05	9109	3257		5852	1,03	29,83
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	66%=78%*0.85 40%=50%*0.8				2150 1303 12562					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ГАУ ВО "РЦЦС" Волгоградской области Индексы цен в строительстве № 3(88) 2017 г. Книга 1 стр. 159	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	28,9593	389,4 389,4			11277	11277				
		<i>НР 0%=0%*0.85 от</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от</i> <i>Всего с НР и СП</i>					11277					
81	ГАУ ВО "РЦЦС" Волгоградской области Индексы цен в строительстве № 3(88) 2017 г. Книга 1 стр. 167	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	28,9593	95,12	95,12		2755		2755			
		<i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					2755					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1110272	529129	30505 7100	550638		3796,78
Накладные расходы							410150					
Сметная прибыль							223818					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							1661667					3693,18
Итого Монтажные работы							82573					103,6
Итого							1744240					3796,78
В том числе:												
Материалы							550638					
Машины и механизмы							30505					
ФОТ							536229					
Накладные расходы							410150					
Сметная прибыль							223818					
Утилизация строительного мусора (444,92 р. за 1 т) 444,92*28,9593							12885					
Охрана окружающей среды, 5 класс (1056,30 р за 1 т) 1056,30*28,9593							30590					
Итого							1787715					
Непредвиденные затраты 2%							35754					
Итого с непредвиденными							1823469					
НДС 18%							328224,42					
ВСЕГО по смете							2151693,42					3796,78

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)