

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« _____ » _____ Г.

« _____ » _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт ендов»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами .

Сметная стоимость работ: _____ 59 689 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 135 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 16 030 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт										
1	58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков [Накл.:k=0,94;83%;С метн.пр.:65%]	0,2 100 м	6523,34 2340,15	8,10 3,51	1305	468	2	151,27	30,25
2	999-9900	Строительный мусор	0,093 т	0,00		0				
3	58-18-2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм [Накл.:k=0,94;83%;С метн.пр.:65%]	0,3 100 м2	2350,28 980,06	21,51 4,99	705	294	6	65,12	19,54
4	999-9900	Строительный мусор	0,633 т	0,00		0				
5	58-17-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов [Накл.:k=0,94;83%;С метн.пр.:65%]	0,1 100 м2	361,12 360,24	0,88 0,00	36	36	0	24,39	2,44
6	999-9900	Строительный мусор	0,145 т	0,00		0				
Итого по разделу						2046	798	8		52,23
								2		0,12

Смета № 1099 от 22.12.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с учетом: ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2							2328	1077	11	70,51
k=1,35 на зарплату									3	0,16
k=1,35 на эксплуатацию машин										
k=1,35 на трудозатраты										
Итого в текущих ценах							13104	8174	69	70,51
{РЦЦС ЛО 11/10 Кровли из асбестоцементных листов}									23	0,16
k=7,59 на зарплату										
k=6,27 на эксплуатацию машин										
k=3,92 на материалы										
k=3,92 на основные материалы										
Строительные работы										
7 08-07-001-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м: трубчатых для кладки и облицовки [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;122%; Сметн.пр.:80%]	0,19 100 м2	1155,21 816,52	6,55 1,56	219	155	1 0	49,91 0,09	9,48 0,02	
8 12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;120%; Сметн.пр.:65%]	0,1 100 м2	1007,31 149,49	37,91 5,76	101	15	4 1	9,02 0,26	0,90 0,03	
9 12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;120%; Сметн.пр.:65%]	0,1 100 м2	3771,23 888,58	149,36 33,09	377	89	15 3	54,31 1,49	5,43 0,15	
10 12-01-007-04	На герметизацию соединений между асбестоцементным и листами добавлять (к 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03) [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;120%; Сметн.пр.:65%]	0,1 100 м2	241,63 34,25	0,94 0,22	24	3	0 0	2,09 0,01	0,21 0,00	
11 10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25;	0,03 1000 м2	4043,00 602,70	92,71 19,51	121	18	3 1	36,35 0,99	1,09 0,03	

Смета № 1099 от 22.12.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кэм=1,25; Ктр=1,15] [Накл.:k=0,94;118%; Сметн.пр.:63%]								
12	1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%; Сметн.пр.:60%]	1 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	8	8	0 2	0,00 0,00	0,00 0,00
13	ТССЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%; Сметн.пр.:60%]	1 т	22,91 0,00	22,91 0,00	23	0	23 0	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						873	288	46 7	17,12 0,22	
Итого с учетом: ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2 k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты						923	331	53 8	19,68 0,26	
Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 11/10 Кровли из асбестоцементных листов} k=7,59 на зарплату k=6,27 на эксплуатацию машин k=3,92 на материалы k=3,92 на основные материалы						4957	2512	332 61	19,68 0,26	
В с е г о						18061	10686	401 84	90,19 0,42	
Итого с учетом: Ремонт сложных кровель k=1,25 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,25 на трудозатраты						20833	13358	501 105	112,74 0,52	
Итого с учетом: Работа вблизи высокого напряжения k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты						23605	16030	601 126	135,29 0,63	

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

Итого				23 605
Накладные расходы (Ремонт кровли)	0,94		83	9 594
Накладные расходы (Кирпичная кладка)	0,94		122	2 325
Накладные расходы (Кровли)	0,94		120	1 647
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,94		118	278
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)	0,94		100	118
Итого накладных расходов				13 961
Итого				37 567
Сметная прибыль (Ремонт кровли)			65	7 993

Смета № 1099 от 22.12.2010

Сметная прибыль (Кирпичная кладка)	80	1 622
Сметная прибыль (Кровли)	65	949
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	63	158
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	60	75
Итого сметной прибыли		10 797
Итого		48 364
Зимнее удорожание	2,54	1 228
ИТОГО		49 592
Непредвиденные расходы	2	992
Итого		50 584
НДС	18	9 105
Итого		59 689
В С Е Г О		59 689

Составил _____

Проверил _____