

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Очистка от кустарников и вывоз мусора»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 22 077,16 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 61,03 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Строительные работы

1 01-02-119- 2	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	3,5 100 м2	71,59 71,59	0,00 0,00	250,56 250,56	250,56	0,00 0,00	4,43 0,00	15,51 0,00
2 01-02-123- 1 (прим)	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	0,035 1 га	285,01 0,00	285,01 67,81	9,98	0,00	9,98 2,37	0,00 2,77	0,00 0,10
3 01-02-099- 3	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	0,05 100 деревье в	155,44 150,76	4,68 0,00	7,77	7,54	0,23 0,00	8,46 0,00	0,42 0,00
4 01-02-111- 3	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	0,05 100 пней	605,57 605,57	0,00 0,00	30,28	30,28	0,00 0,00	41,00 0,00	2,05 0,00
5 01-02-027- 5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 [Накл.:k=0,85;80%;С метн.пр.:k=0,8;45%]	0,35 1000 м2	1987,68 1987,68	0,00 0,00	695,69	695,69	0,00 0,00	123,00 0,00	43,05 0,00
6 ТССЦ-3-2-1- 10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	10 т	22,91 0,00	22,91 0,00	229,10	0,00	229,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	10 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	76,00	76,00	0,00 21,10	0,00 0,00	0,00 0,00
Итого по разделу						1299,38	1060,07	239,31	61,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								23,47		0,10
		Итого в текущих ценах			9471,90	8141,34		1330,56		61,03
		{РЦЦС ЛО 03/11 Озеленение}						180,25		0,10
		k=7,68 на зарплату								
		k=5,56 на эксплуатацию машин								
		k=5,69 на материалы								
		k=5,69 на основные материалы								
		В с е г о			9471,90	8141,34		1330,56		61,03
								180,25		0,10

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			9 471,90
Накладные расходы (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)	0,85	80	5 151,58
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)	0,85	100	633,87
Итого накладных расходов			5 785,46
Итого			15 257,35
Сметная прибыль (Земляные 02-017...02-049,02-065...02-135)	0,8	45	2 727,31
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	60	357,95
Итого сметной прибыли			3 085,26
Итого			18 342,61
Непредвиденные расходы		2	366,85
Итого			18 709,46
НДС		18	3 367,70
Итого			22 077,16
В С Е Г О			22 077,16

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_