

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **работы по усилению перекрытий подвала в ГДОУ "Детский сад"**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 406,293 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 77,381 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 641,11 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2011г. Госэталан 1.1

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Временное крепление перекрытий												
1	ТЕРр53-01-022-01	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН (100 М СТОЕК) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.8 Деревянные конструкции декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,683; ЗПМ=10,749; МАТ=2,852 НР (1863 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (2548 руб.) СП (1427 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (2548 руб.)</i>	0,31	1117,86 765,49	9,6 1,61	342,77	347	237	3	107	77,4	23,99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							347	237	3	107		23,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							2870	2548	17	305		23,99
Накладные расходы							1863					
Сметная прибыль							1427					
Итого по разделу 1 Временное крепление перекрытий :												
Стены (ремонтно-строительные)							6160					23,99
Итого							6160					23,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
	Материалы						305					
	Машины и механизмы						17					
	ФОТ						2548					
	Накладные расходы						1863					
	Сметная прибыль						1427					
Итого по разделу 1 Временное крепление перекрытий							6160					23,99
Раздел 2. Восстановительный ремонт существующих железобетонных плит												
2	ТЕР46-04-003-04	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ: 250 (1 М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.1 КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,508; ЗПМ=10,749; МАТ=3,784 НР (8810 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ (10469 руб.) СП (4983 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (10469 руб.)	1,404	1594,14 442,44	1151,7 251,37		2238	621	1617 353		42,42	59,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕР13-06-003-01	<p>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ (1 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.1 КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,508; ЗПМ=10,749; МАТ=3,784 НР (1613 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (2343 руб.) СП (1115 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2343 руб.)</p>	14,976	14,58 14,58				218	218			1,3972	20,92
4	ТЕР46-01-008-03	<p>ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ (1 М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.1 КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,508; ЗПМ=10,749; МАТ=3,784 НР (35775 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ (42513 руб.) СП (20236 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (42513 руб.)</p>	14,04	1470,92 277,05	30,43 4,63	1163,44		20652	3890	427 65	16335	26,82	376,55
5	401-0207-009	БЕТОН W 6, B20 (M250), F100, ПЗ (КЗ 10 ММ) (прим.) (M3)	14,32	3543,43		3543,43		50742			50742		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРр52-01-001-01	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (100 М2 ПОВЕРХНОСТИ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.1 КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,508; ЗПМ=10,749; МАТ=3,784 НР (1759 руб.): 93%*0,85 от ФОТ (2225 руб.) СП (1335 руб.): 75%*0,8 от ФОТ (2225 руб.)	0,14976	1788,73 1284,74	335,17 98,75	168,82	268	192	50 15	26	107,51	16,1
7	101-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ О/Н БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400 (Т)	0,1333	3336,15		3336,15	445			445		
8	ТЕРр52-01-001-02	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ (100 М2 ПОВЕРХНОСТИ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 3.1 КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,508; ЗПМ=10,749; МАТ=3,784 НР (424 руб.): 93%*0,85 от ФОТ (537 руб.) СП (322 руб.): 75%*0,8 от ФОТ (537 руб.)	0,14976	594,41 289,91	164,44 46,95	140,06	89	43	25 7	21	24,26	3,63
9	101-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ О/Н БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400 (Т)	0,1333	3336,15		3336,15	445			445		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							178651	53358	11671 4729	113622		476,76
Накладные расходы							48380					
Сметная прибыль							27991					
Итого по разделу 2 Восстановительный ремонт существующих железобетонных плит :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							203390					476,76
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							51632					
Итого							255022					476,76
В том числе:												
Материалы							113622					
Машины и механизмы							11671					
ФОТ							58087					
Накладные расходы							48380					
Сметная прибыль							27991					
Итого по разделу 2 Восстановительный ремонт существующих железобетонных плит							255022					476,76
Раздел 3. Устройство фундаментов под колонны												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРр51-01-001-01	<p>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВНУТРИ ЗДАНИЯ В: КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (100 М3 ГРУНТА) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2 Земляные работы декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,324; ЗПМ=10,749; МАТ=4,001 НР (3344 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (5246 руб.) СП (1889 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (5246 руб.)</p>	0,0768	8613,61 6356,51	6,86 1,15	2250,24	662	488	1	173	667	51,23
11	ТЕР08-01-002-01	<p>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ПЕСЧАНОГО (1 М3 ОСНОВАНИЯ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2 Земляные работы декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,324; ЗПМ=10,749; МАТ=4,001 НР (943 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ (1010 руб.) СП (549 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (1010 руб.)</p>	2,352	55,56 35,63	19,39 4,3	0,54	131	84	46 10	1	3,5708	8,4
12	408-9040	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ (М3)	2,587	385,64		385,64	998			998		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР08-01-002-02	<p>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО (1 МЗ ОСНОВАНИЯ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2 Земляные работы декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,324; ЗПМ=10,749; МАТ=4,001 НР (1525 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ (1634 руб.) СП (889 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (1634 руб.)</p>	3,645	57,11 37,18	19,39 4,3	0,54	208	136	71 16	1	3,726	13,58
14	408-9136	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ (МЗ)	4,192	960,18		960,18	4025			4025		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР06-01-001-05	<p>УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: ДО 3 М3 (100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.</i> ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2 Земляные работы декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,324; ЗПМ=10,749; МАТ=4,001 НР (1062 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1322 руб.) СП (584 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1322 руб.)</p>	0,009	24071,67 12725,42	5486,25 852,41	5860	217	115	49 8	53	1220,0787	10,98
16	401-0207-009	БЕТОН W 6, В20 (М250), F100, ПЗ (КЗ 10 ММ) (прим.) (МЗ)	0,9135	3543,43		3543,43	3237			3237		
17	204-0021	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 10 ММ (Т)	0,021	30424,89		30424,89	639			639		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР08-01-003-02	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ (100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2 Земляные работы декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=6,324; ЗПМ=10,749; МАТ=4,001 НР (30 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ (32 руб.) СП (17 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (32 руб.)	0,015	2430,75 231,56	134,14 10,67	2065,05	36	3	2	31	22,2008	0,33
19	101-9123-007	УНИФЛЕКС ХПП (М2)	1,65	84,51		84,51	139			139		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							20022	8879	1069 365	10074		84,52
Накладные расходы							6904					
Сметная прибыль							3929					
Итого по разделу 3 Устройство фундаментов под колонны :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							21817					84,52
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							9038					
Итого							30855					84,52
В том числе:												
Материалы							10074					
Машины и механизмы							1069					
ФОТ							9244					
Накладные расходы							6904					
Сметная прибыль							3929					
Итого по разделу 3 Устройство фундаментов под колонны							30855					84,52
Раздел 4. Устройство колонн												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР08-02-003-01	<p>КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КОНСТРУКЦИЙ: СТОЛБОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ АРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (1 МЗ КЛАДКИ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.5 Конструкции из кирпича декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,62; ЗПМ=10,749; МАТ=5,592 НР (3220 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ (3450 руб.) СП (1877 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (3450 руб.)</p>	1,896	381,04 157,11	76,22 12,17	147,71	722	298	145 23	279	13,662	25,9
21	404-9017	КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ М 150 (1000 ШТ.)	0,766	11997,46		11997,46	9190			9190		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР06-01-041-08	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ: ДО 150 ММ (100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.5 Конструкции из кирпича декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,62; ЗПМ=10,749; МАТ=5,592</i> <i>НР (423 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ (526 руб.)</i> <i>СП (232 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ (526 руб.)</i>	0,0021	48611,94 22440,66	9819,5 1166,2	16351,78	102	47	21 2	34	2125,062	4,46
23	204-0019	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 6 ММ, ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (Т)	0,0011	30620,06		30620,06	34			34		
24	204-0021	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 10 ММ (Т)	0,001481	30424,89		30424,89	45			45		
25	204-9001	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ (Т)	0,0942	27565,51		27565,51	2597			2597		
26	401-0207-009	БЕТОН W 6, В20 (М250), F100, ПЗ (КЗ 10 ММ) (прим.) (МЗ)	0,21	3543,43		3543,43	744			744		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							19001	3708	933 268	14360		30,36
Накладные расходы							3643					
Сметная прибыль							2109					
Итого по разделу 4 Устройство колонн :												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						12143					30,36
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						12610					
	Итого						24753					30,36
	В том числе:											
	Материалы						14360					
	Машины и механизмы						933					
	ФОТ						3976					
	Накладные расходы						3643					
	Сметная прибыль						2109					
	Итого по разделу 4 Устройство колонн						24753					30,36
Раздел 5. Устройство балок												
27	ТЕР09-03-002-12	МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М (1 Т КОНСТРУКЦИЙ) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>3.4 Металлические конструкции декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,417; ЗПМ=10,749; МАТ=3,535</i> <i>НР (1021 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1483 руб.)</i> <i>СП (857 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (1483 руб.)</i>	0,3172	1409,18 353,88	888,71 81,83	166,59	447	112	282 26	53	28,3331	8,99
28	101-1807	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ № 16 - 22, СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ 18ПС (Т)	0,2426	41699,61		41699,61	10116			10116		
29	101-9350-025	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ТОЛЩ. 3-5 ММ, МАРКИ СТЗПС (Т)	0,0746	22732,67		22732,67	1696			1696		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР09-05-002-04	<p>ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) (10 Т КОНСТРУКЦИЙ)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.4 Металлические конструкции декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,417; ЗПМ=10,749; МАТ=3,535 НР (8 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 85%*(0,85*0,8) от ФОТ (11 руб.)</p>	0,000552	4248,93 1523,81	1740,17 0,57	984,95	2	1	1		97,9317	0,05
31	101-9350-004	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩ. 4,0-6,0 ММ (Т)	0,00482	171957,62		171957,62	829			829		
32	101-1399	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ДЛИНОЙ 600, 700 - 1050 ММ Цена: 15300*3,535=54085,5 (Т)	0,0007	54085,5		54085,5	38			38		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							15614	1215	1533 279	12866		9,04
Накладные расходы							1029					
Сметная прибыль							864					
Итого по разделу 5 Устройство балок :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							4828					9,04
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							12679					
Итого							17507					9,04
В том числе:												
Материалы							12866					
Машины и механизмы							1533					
ФОТ							1494					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						1029					
	Сметная прибыль						864					
	Итого по разделу 5 Устройство балок						17507					9,04
Раздел 6. Защита от коррозии												
33	ТЕР13-03-002-04	<p>ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.38 Защита от коррозии декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,374; ЗПМ=10,749; МАТ=3,262 НР (74 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (107 руб.) СП (51 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (107 руб.)</p>	0,095	406,68 107,34	9,74 0,41	289,6	39	10	1	28	8,2438	0,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР13-03-004-24	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2 (100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.38 Защита от коррозии декабрь 2011г. ОЗП=10,749; ЭМ=5,374; ЗПМ=10,749; МАТ=3,262 НР (1325 руб.): 90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1924 руб.) СП (916 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1924 руб.)	0,095	18948,65 1830,12	318,53 54,64	16800	1800	174	30 5	1596	164,8755	15,66
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1839	184	31 5	1624		16,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							7442	1978	167 54	5297		16,44
Накладные расходы							1399					
Сметная прибыль							967					
Итого по разделу 6 Защита от коррозии :												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							9808					16,44
Итого							9808					16,44
В том числе:												
Материалы							5297					
Машины и механизмы							167					
ФОТ							2032					
Накладные расходы							1399					
Сметная прибыль							967					
Итого по разделу 6 Защита от коррозии							9808					16,44
Раздел 7. Вывоз мусора												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную ; погрузка (1 т) <i>НР 100% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	1,2	54,59	54,59		66		66			
35	310-3025-1	Перевозка грузов на расстояние до 25 км; класс груза 1 (1 т) <i>НР 100% от ФОТ</i> <i>СП 60% от ФОТ</i>	1,2	121,05	121,05		145		145			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							211		211			
Итого по разделу 7 Вывоз мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках							211					
Итого							211					
В том числе:												
Машины и механизмы							211					
Итого по разделу 7 Вывоз мусора							211					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							243811	71686	15601 5695	156524		641,11
Накладные расходы							63216					
Сметная прибыль							37289					
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							258146					641,11
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							86170					
Итого							344316					641,11
В том числе:												
Материалы							156524					
Машины и механизмы							15601					
ФОТ							77381					
Накладные расходы							63216					
Сметная прибыль							37289					
НДС 18%							61977					
ВСЕГО по смете							406293					641,11

Составил
Проверил