

" _____ " _____ 2012 г.

" _____ " _____ 2012 г.

Молодцово
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Ремонт системы отопления в МКОУ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 52101,43 руб.

Средства на оплату труда _____ 10384,65 руб.

Сметная трудоемкость _____ 70,29 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 07.2012

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуата -	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Отопление												
1	ТЕРр65-9-5 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-9-5 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=5,37; ЗПМ=8,06; МАТ=4,06</i> <i>НР (5887,5 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ (7153,97 руб.)</i> <i>СП (3090,52 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ (7153,97 руб.)</i>	0,4	12622,56 2214,34	75,69 4,62	10332,53	5049,02	885,74	30,28 1,85	4133	121,4	48,56
2	ц.п.	Отводы диаметром условного прохода: 40 мм (шт)	28	85		85	2380			2380		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	8	52,7		52,7	421,6			421,6		
4	ТЕР16-02-001-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-02 Трубопроводы из стальных труб ОЗП=8,06; ЭМ=5,02; ЗПМ=8,06; МАТ=6,14 НР (413,31 руб.): 128%*0.85 * 0,94 от ФОТ (404,13 руб.) СП (205,28 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (404,13 руб.)</i>	0,06	4204,81 829,89	90,12 5,76	3284,8	252,29	49,79	5,41 0,35	197,09	45,4986	2,73
5	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1,2	52,7		52,7	63,24			63,24		
6	302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм (шт)	8	17,89		17,89	143,12			143,12		
7	ц.п.	Отводы 20 мм (шт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	8	101,69		101,69	813,52			813,52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР16-07-003-05 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм (1 врезка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-07-003-04 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=8,06; ЭМ=5,82; ЗПМ=8,06; МАТ=5,06</i> <i>НР (953,81 руб.): 128%*0.85 * 0,94 от ФОТ (932,62 руб.)</i> <i>СП (473,73 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (932,62 руб.)</i>	1	191,96 115,71	8,04	68,21	191,96	115,71	8,04	68,21	6,1548	6,15
9	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР16-07-005-01 Монтаж санитарно-технической арматуры и гидравлическое испытание систем ОЗП=8,06; ЭМ=5; ЗПМ=8,06; МАТ=3,08</i> <i>НР (578,58 руб.): 128%*0.85 * 0,94 от ФОТ (565,73 руб.)</i> <i>СП (287,37 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (565,73 руб.)</i>	0,46	223,51 152,59	66,92	4	102,81	70,19	30,78	1,84	6,9138	3,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							31591,57	9038,72	390,45 17,73	22162,4		60,62
Накладные расходы							7833,2					
Сметная прибыль							4056,9					
Итого по разделу 1 Отопление :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							39660,19					60,62
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							3821,48					
Итого							43481,67					60,62
В том числе:												
Материалы							22162,4					
Машины и механизмы							390,45					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						9056,45					
	Накладные расходы						7833,2					
	Сметная прибыль						4056,9					
	Итого по разделу 1 Отопление						43481,67					60,62
Раздел 2. Разные работы												
	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (трубы и радиаторы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР13-03-002-04 Покрытие лакокрасочными материалами ОЗП=8,06; ЭМ=4,12; ЗПМ=8,06; МАТ=3,1</i> <i>НР (78,88 руб.): 90%*0.85 * 0,94 от ФОТ (109,69 руб.)</i> <i>СП (46,99 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (109,69 руб.)</i>	0,0918	417,55 147,95	14,88 0,29	254,72	38,33	13,58	1,37 0,03	23,38	7,3278	0,67
10	ТЕР15-04-030-04 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (трубы и радиаторы) (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>п2.таблица 1 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР15-04-030-04 Малярные работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,07; ЗПМ=8,06; МАТ=3,79</i> <i>НР (1022,27 руб.): 105%*0.85 * 0,94 от ФОТ (1218,51 руб.)</i> <i>СП (410,15 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ (1218,51 руб.)</i>	0,0918	2062,58 1646,48	6,03 0,33	410,07	189,34	151,15	0,55 0,03	37,64	98,0628	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	СЦП1-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-19-1 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06</i> <i>НР 100%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 60%*0,9 от ФОТ</i>	0,5	7,6	7,6		3,8		3,8			
12	СЦПЗ-2-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр65-19-1 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,06; ЭМ=4,66; ЗПМ=8,06</i> <i>НР 0%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0%*0,9 от ФОТ</i>	0,5	22,91	22,91		11,46		11,46			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							242,93	164,73	17,18 0,06	61,02		9,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							1621,85	1327,72	78,99 0,48	215,14		9,67
Накладные расходы							1101,15					
Сметная прибыль							457,14					
Итого по разделу 2 Разные работы :												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							313,44					0,67
Отделочные работы							2795,59					9
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							17,71					
Перевозка автотранспортом							53,4					
Итого							3180,14					9,67
В том числе:												
Материалы							215,14					
Машины и механизмы							78,99					
ФОТ							1328,2					
Накладные расходы							1101,15					
Сметная прибыль							457,14					
Итого по разделу 2 Разные работы							3180,14					9,67
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							33213,42	10366,44	469,44 18,21	22377,54		70,29
Накладные расходы							8934,35					
Сметная прибыль							4514,04					
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						42840,33					70,29
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						3821,48					
	Итого						46661,81					70,29
	В том числе:											
	Материалы						22377,54					
	Машины и механизмы						469,44					
	ФОТ						10384,65					
	Накладные расходы						8934,35					
	Сметная прибыль						4514,04					
	Непредвиденные затраты 2%						933,24					
	Итого с непредвиденными						47595,05					
	НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18						4506,38					
	ВСЕГО по смете						52101,43					70,29