СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Герметизация межпанельных швов

(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____99801,04 руб.
Средства на оплату труда _____13071,38 руб.
Сметная трудоемкость _____61,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 07.2012

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Новый Раздел										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ТЕРр53-21-6** *Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10*	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «NeoFlex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (100 м восстановленной герметизации стыков) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр53-21-6 Стены ОЗП=8,06; ЭМ=4,96; ЗПМ=8,06* *НР (8687,66 руб.): 86%*0.85 отФОТ (11884,63 руб.)* *СП (6655,39 руб.): 70%*0.8 отФОТ (11884,63 руб.)*	1,798	4001,48 543,45	3458,03 276,64		7194,66	977,12	6217,54 497,40		29,36	52,79
2	**101-0602**	**Мастика герметизирующая нетвердеющая: морозостойкая Тегерон (т)**	**0,15**	**59888**		**59888**	**8983,2**			**8983,2**		
3	**ТЕР07-05-039-18** *Пр. Комитета по строит ЛО от 01.07.11 №10*	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо (100 м шва) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР07-05-039-18 Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий ОЗП=8,06; ЭМ=4,01; ЗПМ=8,06; МАТ=3,88* *НР (1407,19 руб.): 155%*(0.9*0.85) отФОТ (1186,75 руб.)* *СП (806,99 руб.): 100%*(0.85*0.8) отФОТ (1186,75 руб.)*	1,798	2437,26 81,89	16,49	2338,88	4382,19	147,24	29,65	4205,3	4,761	8,56
4	**СЦП3-2-10-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР07-01-037-02 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,48; ЭМ=4,54; ЗПМ=7,48; МАТ=5,9* *НР 0% отФОТ* *СП 0% отФОТ*	0,3	22,91	22,91		6,87		6,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**СЦП1-1-27**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР07-01-037-02 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,48; ЭМ=4,54; ЗПМ=7,48; МАТ=5,9* *НР 100% отФОТ* *СП 60% отФОТ*	0,3	7,6	7,6		2,28		2,28			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							65361,54	9062,34	30999,44 4009,04	25299,76		61,35
Накладные расходы							10094,85					
Сметная прибыль							7462,38					
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							73935,57					61,35
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							8983,2					
Итого							82918,77					61,35
В том числе:												
Материалы							25299,76					
Машины и механизмы							30999,44					
ФОТ							13071,38					
Накладные расходы							10094,85					
Сметная прибыль							7462,38					
Итого по разделу 1 Новый Раздел							**82918,77**					**61,35**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							65361,54	9062,34	30999,44 4009,04	25299,76		61,35
Накладные расходы							10094,85					
Сметная прибыль							7462,38					
Итоги по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							73935,57					61,35
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							8983,2					
Итого							82918,77					61,35
В том числе:												
Материалы							25299,76					
Машины и механизмы							30999,44					
ФОТ							13071,38					
Накладные расходы							10094,85					
Сметная прибыль							7462,38					
Непредвиденные затраты 2%							1658,38					
Итого с непредвиденными							**84577,15**					
НДС 18%							15223,89					
ВСЕГО по смете							**99801,04**					**61,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)