

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

Капитальный ремонт кабельных линий фидеров №36, №46

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01**

(локальная смета)

на Ретрофит вводных ячеек №2 и 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 326/42 – ЭТП-10/17-ЭРФ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 591,399 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 40,967 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 550,432 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,879 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 81,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г. (принимается 1 квартал 2018 г. без изменений)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>										
1	ФЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (шт) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 на1 кв-л 2018 г. СМР=6,12 НР (50 руб.): 95% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ	2	52,81 22,94	29,87 3,74	106	46	60 7	2,385	4,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
'2	ФЕРМ08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Металлические конструкции - рама под выключатель (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на1 кв-л 2018 г. СМР=6,12 НР (183 руб.): 95% от ФОТ СП (125 руб.): 65% от ФОТ	0,3	13013,71 598,36	431,51 43,67	3904	180	129 13	62,2	18,66
'3	ФЕРМ08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом, прим. ВВ/TEL-10-20/1000 с приводом БУ/TEL-220-10/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на1 кв-л 2018 г. СМР=6,12 НР (169 руб.): 95% от ФОТ СП (116 руб.): 65% от ФОТ	2	204,77 76,48	99,54 12,46	410	153	199 25	7,95	15,9
'4	ФЕРМ08-01-052-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на1 кв-л 2018 г. СМР=6,12 НР (53 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	12	7,02 4,43	1,78 0,26	84	53	21 3	0,46	5,52
'5	ФЕРМ08-01-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным, прим. ТКА №2/1000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на1 кв-л 2018 г. СМР=6,12 НР (237 руб.): 95% от ФОТ СП (162 руб.): 65% от ФОТ	2	181,42 119,29	42,82 5,01	363	239	86 10	12,4	24,8
'6	ФЕРМ08-03-571-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм - КУБ-2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на1 кв-л 2018 г. СМР=6,12 НР (90 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ	1,2	242,87 58,23	167,09 21,08	291	70	201 25	5,87	7,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
'7	ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм - БМРЗ-103- 2-С-ВВ-01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на1 кв-л 2018 г. СМР=6,12 НР (52 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	2	65,16 23,51	38,65 3,97	130	47	77 8	2,37	4,74
'8 О	ФССЦ-62.1.01.06-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатели автоматические: серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I- 6300А, прим. Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000- У2 в составе: 1.Комплект установки блока управления КУБ-2; 2.Комплект адаптации для модернизации выкатных элементов ТКА №2/1000; 3.Блок управления вакуумным выключателем БУ/TEL-220-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на 1 кв-л 2018 г. - Оборудование СМР=4,43	2	49967,62		99935				
'9 О	ФССЦ-62.1.01.09-0255 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ- 103-2-С-ВВ-01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы Минстроя от 04.04.2018 г. № 13606- ХМ/09 на 1 кв-л 2018 г. - Оборудование СМР=4,43	2	12157,78		24316				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						129539	788	773		81,43
Накладные расходы						835				
Сметная прибыль						571				
Итого по разделу 1 Монтажные работы						591399,00				81,43
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						129539	788	773		81,43
Накладные расходы						835				
Сметная прибыль						571				
Итого по смете:										
Итого Монтажные работы						40967				81,43
Итого Оборудование						550432				
Итого						591399				81,43
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						3727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					773				
	ФОТ					879				
	Оборудование					124251				
	Накладные расходы					835				
	Сметная прибыль					571				
	ВСЕГО по смете					591399,00				81,43

Составил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*