СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"____" _____200_ г.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт приточной вентиляции с рекуперацией в курсантской столовой
(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____851,201 тыс.руб.
строительных работ _____626,443 тыс.руб.
монтажных работ _____94,914 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____87,766 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____665,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1: Капитальный ремонт приточной вентиляции столовой									**Раздел №1 Вентиляция**							
1	**ТЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (диффузоров) *25,08 =30,30 - 21,12 x 0,27 + 1,78 x 0,27* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (5101,34 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (4710,9 руб.)* *СП, (3323,54 руб.): 83%*0.85 отФОТ (4710,9 руб.)*	1 решетка	21	28,29	19,93	3,08		594,18	418,52	64,58		1,679	35,26	0,01	0,21
Уд	*1. 330206*	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,27 5,67*	*21,12*		*21,12*		*119,75*		*119,75*					
Д	2.	Дрели электрические	маш.час	0,27 5,67	1,78		1,78		10,09		10,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Н	3. 300-9390	Решетки жалюзийные	шт	1 21												
2	**Прайс**	**Вентиляционная решетка наружная АПН 400*400 1679,38*1,012=1712,97**	**шт**	**1**	**1699,53**				**1699,53**							
3	**Прайс**	**Приточные диффузоры VS 200 569,49*1,012=580,88**	**шт**	**14**	**231,56**				**3241,84**							
4	**Прайс**	**Вентиляционные решетки АМР 655,89*1,02=669,01**	**шт**	**6**	**442,75**				**2656,5**							
5	**ТЕР20-01-001-01**	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81* *НР, (2263,07 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (2089,86 руб.)* *СП, (1474,4 руб.): 83%*0.85 отФОТ (2089,86 руб.)*	100 м2 поверхности воздуховодов	0,095	2788,79	1945,5	173,2	8,9	264,94	184,82	16,45	0,85	167,86	15,95	1,3	0,12
Н	1. 300-9066	Воздуховоды металлические	м2	100 9,5												
Н	2. 300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0												
Н	3. 300-9240	Крепления	кг	0												
Н	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
Н	5. 300-9520	Шиберы	шт	0												
Н	6. 300-9640	Заглушки питометражных лючков	шт	0												
6	**Прайс**	**Гибкие неизолированные воздуховоды 98,77*1,02=100,75**	**м**	**15**	**99,96**				**1499,4**							
7	**ТЕР20-01-001-09**	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81* *НР, (67395,31 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (62237,1 руб.)* *СП, (43908,27 руб.): 83%*0.85 отФОТ (62237,1 руб.)*	100 м2 поверхности воздуховодов	2,69	2890,74	2048,46	172,91	7,02	7776,1	5510,36	465,13	18,88	176,7435	475,44	1,02	2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Н	1. 300-9066	Воздуховоды металлические	м2	100 269												
Н	2. 300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0												
Н	3. 300-9240	Крепления	кг	0												
Н	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
Н	5. 300-9640	Заглушки питометражных лючков	шт	0												
8	**СЦМ-300-9066-57**	Воздуховоды на фальцевом соединении из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	м2	269	286,12				76966,28							
9	**СЦМ-300-9240-2**	Крепления для воздуховодов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	кг	62,76	15,01				942,03							
10	**ТЕР20-02-007-01**	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (639,74 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (590,78 руб.)* *СП, (416,8 руб.): 83%*0.85 отФОТ (590,78 руб.)*	1 шт.	1	122,85	52,06	12,28	0,42	122,85	52,06	12,28	0,43	4,6115	4,61	0,06	0,06
Н	1. 300-9175	Клапаны воздушные утепленные КВУ	шт	1 1												
11	**Прайс**	**Клапан отсечной ZR 70-40 2403,35*1,02=2451,41**	**шт**	**1**	**2432,19**				**2432,19**							
12	**Прайс**	**Электропривод для отсечного клапана DAF 2.06 3643,86*1,02=3716,73**	**шт**	**1**	**3687,58**				**3687,58**							
13	**ТЕР20-04-002-01**	Установка калориферов массой до 0,1 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (848,11 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (783,2 руб.)* *СП, (552,55 руб.): 83%*0.85 отФОТ (783,2 руб.)*	1 калорифер	1	149,7	68,94	19,71	0,64	149,71	68,94	19,71	0,64	6,1065	6,11	0,08	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Н	1. 300-9150	Калориферы	шт	1 1												
14	**Прайс**	**Воздухонагреватель электрический ELN 70x40/60 20955,78 *1,02=21374,89**	**шт**	**1**	**21207,24**				**21207,24**							
15	**ТЕР20-03-001-01**	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (1037,68 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (958,26 руб.)* *СП, (676,05 руб.): 83%*0.85 отФОТ (958,26 руб.)*	1 вентилятор	1	133,69	84,92	9,75	0,21	133,69	84,92	9,75	0,21	7,521	7,52	0,02	0,02
Н	1. 300-9011	Вентиляторы радиальные	шт	1 1												
Н	2. 300-9091	Вставки гибкие	шт	2 2												
16	**Прайс**	**Вентилятор канальный WRW 70/40/35.D 30254,24*1,02=30859,32**	**шт**	**1**	**30617,29**				**30617,29**							
17	**ТЕР20-02-018-01**	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (1055,91 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (975,09 руб.)* *СП, (687,93 руб.): 83%*0.85 отФОТ (975,09 руб.)*	1 м2	1,3	73,06	66,64	1		94,98	86,63	1,3		5,75	7,48	0,01	0,01
Н	1. 300-9092	Вставки гибкие	м2	1 1,3												
18	**СЦМ-300-0231-26**	Вставки гибкие КОРФ WG 70-40 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61*	шт	2	421,91				843,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	**ТЕР20-02-016-07**	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-1, ВП 3-1, размером пластин 400?500х750 мм *31,01 =468,58 - 437,57* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (174,13 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (160,8 руб.)* *СП, (113,44 руб.): 83%*0.85 отФОТ (160,8 руб.)*	1 пластина	1	34,08	14,29	6,02		34,08	14,29	6,03		1,219	1,22	0,03	0,03
Уд	*1. 300-0526*	*Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ППЗ-1, ВПЗ-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг*	*шт*	*1* *1*	*437,57*				*437,57*							
Н	2. 300-9240	Крепления	кг	0												
20	**Прайс**	**Шумоглушитель пластичный SG 70-40 5413.73*1.02=5522**	**шт**	**1**	**5478,69**				**5478,69**							
21	**ТЕР20-06-005-01**	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час *198,93 = 6 597,24 - 6 398,31* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (1819,97 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (1680,68 руб.)* *СП, (1185,72 руб.): 83%*0.85 отФОТ (1680,68 руб.)*	1 фильтр	1	222,22	148,97	19,29	0,34	222,22	148,97	19,29	0,34	11,684	11,68	0,05	0,05
Н	1. 300-9240	Крепления	кг	0												
Уд	*2. 300-9614-11*	*Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час*	*шт*	*1* *1*	*6398,31*				*6398,31*							
22	**Прайс**	**Фильтр кассетный FK 70х40 1970,89*1,02=2010,3**	**шт**	**1**	**1994,54**				**1994,54**							
23	**Прайс**	**Фильтрующая вставка WKF 70х40 G3 1106.77*1.02=128,91**	**шт**	**1**	**1120,05**				**1120,05**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	*СЦМ-300-9240-2*	*Крепления для воздуховодов* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.19 Прочие сантехнические работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=2,98*	*кг*	*30*	*15,01*				*450,3*							
25	**ТЕР20-02-019-01**	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.19 Прочие сантехнические работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=2,98* *НР, (513,45 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (474,15 руб.)* *СП, (334,51 руб.): 83%*0.85 отФОТ (474,15 руб.)*	100 кг изделия	0,5	1316,68	84,25	16,05		658,34	42,12	8,03		6,923	3,46	0,04	0,02
		Низковольтные устройства														
26	**ТЕРм08-03-572-03**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-03-572-03 2.08.3.4 Низковольтные комплектные устройства ОЗП=10,72; ЭМ=4,2; ЗПМ=10,72; МАТ=3,49* *НР, (322,32 руб.): 95%*0,94 отФОТ (360,94 руб.)* *СП, (234,61 руб.): 65% отФОТ (360,94 руб.)*	шт.	1	253	30,48	35,72	1,59	253	30,48	35,72	1,59	2,32	2,32	0,2	0,2
27	**Прайс**	**Блок управления CHUT -E60-30 48210.13*1.02=49174.33**	**шт**	**1**	**48788,65**				**48788,65**							
28	**ТЕРм11-03-001-01**	Прибор, устанавливаемый на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (датчиков) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм11-03-001-01 2.11.7 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах ОЗП=10,72; МАТ=1,59* *НР, (173,4 руб.): 80%*0,94 отФОТ (230,59 руб.)* *СП, (138,35 руб.): 60% отФОТ (230,59 руб.)*	шт.	3	8,83	6,83			26,49	20,49			0,52	1,56		
29	**Прайс**	**Датчик внутреннего воздухф STK-1 1110,78*1,02=1132,99**	**шт**	**1**	**1124,1**				**1124,1**							
30	**Прайс**	**Датчик наружного воздуха STN-1 526,16*1,02=536,68**	**шт**	**1**	**532,47**				**532,47**							
31	**Прайс**	**Датчик давления DPD 993,85*1,02=1013,73**	**шт**	**1**	**1005,77**				**1005,77**							
		Раздел 2. Изоляционные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	**ТЕР26-01-054-01**	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2.1 Вентиляция (административные здания): изоляционные работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,6* *НР, (2670,95 руб.): 100%*0.9 * 0,94 отФОТ (3157,15 руб.)* *СП, (1878,5 руб.): 70%*0.85 отФОТ (3157,15 руб.)*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,7	1225,41	420,73	72,36		857,79	294,51	50,65		36,777	25,74	0,47	0,33
Н	1. 101-9234	Рулонные материалы	м2	115 80,5												
33	*СЦМ-104-0004*	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2.1 Вентиляция (административные здания): изоляционные работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,6*	*м3*	*4,025* *80,5*0,05*	*1293,81*				*5207,59*							
34		**Изовер**	**м3**	**4,025**	**1000,23**				**4025,93**							
35	**ИЕР26-01-055-1А**	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой *676,95 = 890,85 - 1,86 х 115* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2.1 Вентиляция (административные здания): изоляционные работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,6* *НР, (1215,08 руб.): 100%*0.9 * 0,94 отФОТ (1436,27 руб.)* *СП, (854,58 руб.): 70%*0.85 отФОТ (1436,27 руб.)*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,7	708,14	191,39	31,14		495,7	133,98	21,8		16,514	11,56	0,25	0,18
Уд	*1. 101-9462-2*	*Пленка полиэтиленовая*	*м2*	*115* *80,5*	*1,86*				*149,73*							
36	**СЦМ-104-0039**	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2.1 Вентиляция (административные здания): изоляционные работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,6*	10 м2	8,05	370,53				2982,77							
		Раздел 3. Ремонт вытяжной вентиляции В1 (туалеты)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	*ТЕР20-03-001-01*	*Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (988,23 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (912,59 руб.)* *СП, (643,83 руб.): 83%*0.85 отФОТ (912,59 руб.)*	*1 вентилятор*	*1*	*133,69*	*84,92*	*9,75*	*0,21*	*133,69*	*84,92*	*9,75*	*0,21*	*7,521*	*7,52*	*0,02*	*0,02*
Н	1. 300-9011	Вентиляторы радиальные	шт	1 1												
Н	2. 300-9091	Вставки гибкие	шт	2 2												
38	***Прайс***	***Вентилятор канальный WNK 200/1 3287.92*1.02=3353.68***	***шт***	***1***	***3353,68***				***3353,68***							
39	*ТЕР20-02-016-07*	*Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-1, ВП 3-1, размером пластин 400?500х750 мм* *31,01 =468,58 - 437,57* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (165,89 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (153,19 руб.)* *СП, (108,08 руб.): 83%*0.85 отФОТ (153,19 руб.)*	*1 пластина*	*1*	*34,08*	*14,29*	*6,02*		*34,08*	*14,29*	*6,03*		*1,219*	*1,22*	*0,03*	*0,03*
Уд	*1. 300-0526*	*Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг*	*шт*	*1* *1*	*437,57*				*437,57*							
Н	2. 300-9240	Крепления	кг	0												
40	***Прайс***	***Шумоглушитель пластичный CSA 200/900 2486,2*1,02=2535,9***	***шт***	***1***	***2535,9***				***2535,9***							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	*ТЕР20-02-002-01*	*Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (диффузоров)* *25,08 = 30,30 - 21,12 х 0,27 + 1,78 х 0,27* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (925,43 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (854,6 руб.)* *СП, (602,92 руб.): 83%*0.85 отФОТ (854,6 руб.)*	*1 решетка*	*4*	*28,29*	*19,93*	*3,08*		*113,18*	*79,72*	*12,3*		*1,679*	*6,72*	*0,01*	*0,04*
Уд	*1. 330206*	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,27* *1,08*	*21,12*		*21,12*		*22,81*		*22,81*					
Д	2.	Дрели электрические	маш.час	0,27 1,08	1,78		1,78		1,92		1,92					
Н	3. 300-9390	Решетки жалюзийные	шт	1 4												
42	***Прайс***	***Приточные диффузоры VE125 262,5*1,02=267,75***	***шт***	***4***	***267,75***				***1071***							
43	*ТЕР20-01-001-02*	*Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81* *НР, (5215,11 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (4815,96 руб.)* *СП, (3397,66 руб.): 83%*0.85 отФОТ (4815,96 руб.)*	*100 м2 поверхности воздуховодов*	*0,2*	*3123,92*	*2237,32*	*216,5*	*8,9*	*624,78*	*447,47*	*43,3*	*1,78*	*193,039*	*38,61*	*1,3*	*0,26*
Н	1. 300-9066	Воздуховоды металлические	м2	100 20												
Н	2. 300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0												
Н	3. 300-9240	Крепления	кг	0												
Н	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
Н	5. 300-9520	Шиберы	шт	0												
Н	6. 300-9640	Заглушки питометражных лючков	шт	0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	*СЦМ-300-9066-55*	*Воздуховоды на фальцевом соединении из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	*м2*	*20*	*276,4*				*5528*							
45	*СЦМ-300-9240-2*	*Крепления для воздуховодов* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	*кг*	*5*	*15,01*				*75,05*							
46	*ТЕР20-02-006-01*	*Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (258,29 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (238,52 руб.)* *СП, (168,28 руб.): 83%*0.85 отФОТ (238,52 руб.)*	*1 шт*	*1*	*42,74*	*22,25*	*2,8*		*42,74*	*22,25*	*2,8*		*1,8745*	*1,87*	*0,01*	*0,01*
Н	1. 300-9130	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1 1												
47	***Прайс***	***Клапан обратный КОК 200 480,51*1,02=490,12***	***шт***	***1***	***490,12***				***490,12***							
		Низковольтные устройства														
48	*ТЕРм08-03-530-04*	*Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-03-530-04 2.08.3.3 Устройства пускорегулирующие ОЗП=10,72; ЭМ=4,36; ЗПМ=10,72; МАТ=3,63* *НР, (374,49 руб.): 95%*0,94 отФОТ (419,36 руб.)* *СП, (272,58 руб.): 65% отФОТ (419,36 руб.)*	*шт*	*1*	*242,15*	*39,02*	*2,91*	*0,1*	*242,15*	*39,02*	*2,91*	*0,1*	*3,17*	*3,17*	*0,012*	*0,01*
49	***Прайс***	***Регулятор скорости VRS 1.5 N 1425,51*1,02=1454,02***	***шт***	***1***	***1454,02***				***1454,02***							
		Раздел 4. Ремонт вытяжной вентиляции В2 (душевые)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	*ТЕР20-03-001-01*	*Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (988,23 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (912,59 руб.)* *СП, (643,83 руб.): 83%*0.85 отФОТ (912,59 руб.)*	*1 вентилятор*	*1*	*133,69*	*84,92*	*9,75*	*0,21*	*133,69*	*84,92*	*9,75*	*0,21*	*7,521*	*7,52*	*0,02*	*0,02*
Н	1. 300-9011	Вентиляторы радиальные	шт	1 1												
Н	2. 300-9091	Вставки гибкие	шт	2 2												
51	***Прайс***	***Вентилятор канальный WNK 250/1 3565,55*1.02=3636,86***	***шт***	***1***	***3636,86***				***3636,86***							
52	*ТЕР20-02-016-05*	*Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 2-2, ВП 2-2, размером пластин 200?500?1000 мм* *21,74 =373,74 - 352,00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (145,69 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (134,54 руб.)* *СП, (94,92 руб.): 83%*0.85 отФОТ (134,54 руб.)*	*1 пластина*	*1*	*24,06*	*12,55*	*3,4*		*24,06*	*12,55*	*3,4*		*1,0695*	*1,07*	*0,01*	*0,01*
Уд	*1. 300-0524*	*Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг*	*шт*	*1* *1*	*352*				*352*							
Н	2. 300-9240	Крепления	кг	0												
53	***Прайс***	***Шумоглушитель пластичный CSA 250/900 3087,71*1,02=3149,47***	***шт***	***1***	***3149,47***				***3149,47***							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	*ТЕР20-02-002-01*	*Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (диффузоров)* *25,08 = 30,30 - 21,12 х 0,27 + 1,78 х 0,27* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (1388,14 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (1281,9 руб.)* *СП, (904,38 руб.): 83%*0.85 отФОТ (1281,9 руб.)*	*1 решетка*	*6*	*28,29*	*19,93*	*3,08*		*169,77*	*119,58*	*18,45*		*1,679*	*10,07*	*0,01*	*0,06*
Уд	*1. 330206*	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,27* *1,62*	*21,12*		*21,12*		*34,21*		*34,21*					
Д	2.	Дрели электрические	маш.час	0,27 1,62	1,78		1,78		2,88		2,88					
Н	3. 300-9390	Решетки жалюзийные	шт	1 6												
55	***Прайс***	***Приточные диффузоры VE160 332,8*1,02=339,45***	***шт***	***6***	***339,45***				***2036,7***							
56	*ТЕР20-01-001-02*	*Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81* *НР, (6518,86 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (6019,93 руб.)* *СП, (4247,06 руб.): 83%*0.85 отФОТ (6019,93 руб.)*	*100 м2 поверхности воздуховодов*	*0,25*	*3123,92*	*2237,32*	*216,5*	*8,9*	*780,98*	*559,33*	*54,13*	*2,23*	*193,039*	*48,26*	*1,3*	*0,33*
Н	1. 300-9066	Воздуховоды металлические	м2	100 25												
Н	2. 300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0												
Н	3. 300-9240	Крепления	кг	0												
Н	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
Н	5. 300-9520	Шиберы	шт	0												
Н	6. 300-9640	Заглушки питометражных лючков	шт	0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	*СЦМ-300-9066-55*	*Воздуховоды на фальцевом соединении из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	*м2*	*25*	*276,4*				*6910*							
58	*СЦМ-300-9240-2*	*Крепления для воздуховодов* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	*кг*	*7*	*15,01*				*105,07*							
59	*ТЕР20-02-006-01*	*Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (258,29 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (238,52 руб.)* *СП, (168,28 руб.): 83%*0.85 отФОТ (238,52 руб.)*	*1 шт*	*1*	*42,74*	*22,25*	*2,8*		*42,74*	*22,25*	*2,8*		*1,8745*	*1,87*	*0,01*	*0,01*
Н	1. 300-9130	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1 1												
60	***Прайс***	***Клапан обратный КОК 250*** ***542,8*1,02=553,65***	***шт***	***1***	***553,65***				***553,65***							
		Низковольтные устройства														
61	*ТЕРм08-03-530-04*	*Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-03-530-04 2.08.3.3 Устройства пускорегулирующие ОЗП=10,72; ЭМ=4,36; ЗПМ=10,72; МАТ=3,63* *НР, (374,49 руб.): 95%*0,94 отФОТ (419,36 руб.)* *СП, (272,58 руб.): 65% отФОТ (419,36 руб.)*	*шт*	*1*	*242,15*	*39,02*	*2,91*	*0,1*	*242,15*	*39,02*	*2,91*	*0,1*	*3,17*	*3,17*	*0,012*	*0,01*
62	***Прайс***	***Регулятор скорости VRS 1.5 N*** ***1425,51*1,02=1454,02***	***шт***	***1***	***1454,02***				***1454,02***							
		Раздел 5. Ремонт вытяжной вентиляции В3 (зал+мойки)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	*ТЕР20-02-002-01*	*Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2* *25,08 = 30,30 - 21,12 х 0,27 + 1,78 х 0,27* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (1388,14 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (1281,9 руб.)* *СП, (904,38 руб.): 83%*0.85 отФОТ (1281,9 руб.)*	*1 решетка*	*6*	*28,29*	*19,93*	*3,08*		*169,77*	*119,58*	*18,45*		*1,679*	*10,07*	*0,01*	*0,06*
Уд	*1. 330206*	*Дрели электрические*	*маш.-ч*	*0,27* *1,62*	*21,12*		*21,12*		*34,21*		*34,21*					
Д	2.	Дрели электрические	маш.час	0,27 1,62	1,78		1,78		2,88		2,88					
Н	3. 300-9390	Решетки жалюзийные	шт	1 6												
64	***Прайс***	***Вентиляционные решетки АМП 200*300 655,89*1,02=669,01***	***шт***	***6***	***669,01***				***4014,06***							
65	*ТЕР20-01-001-10*	*Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81* *НР, (8260,24 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (7628,03 руб.)* *СП, (5381,58 руб.): 83%*0.85 отФОТ (7628,03 руб.)*	*100 м2 поверхности воздуховодов*	*0,4*	*2526,87*	*1772,43*	*161,5*	*6,51*	*1010,75*	*708,97*	*64,6*	*2,6*	*152,927*	*61,17*	*0,95*	*0,38*
Н	1. 300-9066	Воздуховоды металлические	м2	100 40												
Н	2. 300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0												
Н	3. 300-9240	Крепления	кг	0												
Н	4. 300-9430	Сетки в рамках	м	0												
Н	5. 300-9640	Заглушки питометражных лючков	шт	0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	*СЦМ-300-9066-57*	*Воздуховоды на фальцевом соединении из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	*м2*	*40*	*286,12*				*11444,8*							
67	*СЦМ-300-9240-2*	*Крепления для воздуховодов* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.7 Воздуховоды ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,81*	*кг*	*9,5*	*15,01*				*142,6*							
68	*ТЕР20-02-007-01*	*Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (609,33 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (562,69 руб.)* *СП, (396,98 руб.): 83%*0.85 отФОТ (562,69 руб.)*	*1 шт*	*1*	*122,85*	*52,06*	*12,28*	*0,42*	*122,85*	*52,06*	*12,28*	*0,43*	*4,6115*	*4,61*	*0,06*	*0,06*
Н	1. 300-9175	Клапаны воздушные утепленные КВУ	шт	1 1												
69	***Прайс***	***Клапан отсечной ZR 50-25 1715,42*1,02=1749,73***	***шт***	***1***	***1749,73***				***1749,73***							
70	***Прайс***	***Электропривод для отсечного клапана DAF 2.06 3643,86*1,02=3716,73***	***шт***	***1***	***3716,73***				***3716,73***							
71	*ТЕР20-03-001-01*	*Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (988,23 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (912,59 руб.)* *СП, (643,83 руб.): 83%*0.85 отФОТ (912,59 руб.)*	*1 вентилятор*	*1*	*133,69*	*84,92*	*9,75*	*0,21*	*133,69*	*84,92*	*9,75*	*0,21*	*7,521*	*7,52*	*0,02*	*0,02*
Н	1. 300-9011	Вентиляторы радиальные	шт	1 1												
Н	2. 300-9091	Вставки гибкие	шт	2 2												
72	***Прайс***	***Вентилятор канальный WRW 50/25/22-4E 12002,03*1,02=12242,07***	***шт***	***1***	***12242,07***				***12242,07***							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	*ТЕР20-02-018-01*	*Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (1005,64 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (928,67 руб.)* *СП, (655,18 руб.): 83%*0.85 отФОТ (928,67 руб.)*	*1 м2*	*1,3*	*73,06*	*66,64*	*1*		*94,98*	*86,63*	*1,3*		*5,75*	*7,48*	*0,01*	*0,01*
Н	1. 300-9092	Вставки гибкие	м2	1 1,3												
74	*СЦМ-300-0231-22*	*Вставки гибкие КОРФ WG 50-25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61*	*шт*	*2*	*328,15*				*656,3*							
75	*ТЕР20-02-016-04*	*Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 2-1, ВП 2-1, размером пластин 200?500?750 мм* *21,74 =321,74 - 300,00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.2 Вентиляция (административные здания) ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=3,61* *НР, (145,69 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (134,54 руб.)* *СП, (94,92 руб.): 83%*0.85 отФОТ (134,54 руб.)*	*1 пластина*	*1*	*24,06*	*12,55*	*3,4*		*24,06*	*12,55*	*3,4*		*1,0695*	*1,07*	*0,01*	*0,01*
Уд	*1. 300-0523*	*Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг*	*шт*	*1* *1*	*300*				*300*							
Н	2. 300-9240	Крепления	кг	0												
76	***Прайс***	***Шумоглушитель пластичный SG 50-25 3429,41*1.02=3497,99***	***шт***	***1***	***3497,99***				***3497,99***							
77	*СЦМ-300-9240-2*	*Крепления для воздуховодов* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.19 Прочие сантехнические работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=2,98*	*кг*	*8*	*15,01*				*120,08*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	*ТЕР20-02-019-01*	*Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1.72.19 Прочие сантехнические работы ОЗП=10,72; ЭМ=3,15; ЗПМ=10,72; МАТ=2,98* *НР, (195,6 руб.): 128%*0.9 * 0,94 отФОТ (180,63 руб.)* *СП, (127,43 руб.): 83%*0.85 отФОТ (180,63 руб.)*	*100 кг изделия*	*0,2*	*1316,68*	*84,25*	*16,05*		*263,34*	*16,85*	*3,21*		*6,923*	*1,38*	*0,04*	*0,01*
		Низковольтные устройства														
79	*ТЕРм08-03-530-04*	*Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-03-530-04 2.08.3.3 Устройства пускорегулирующие ОЗП=10,72; ЭМ=4,36; ЗПМ=10,72; МАТ=3,63* *НР, (374,49 руб.): 95%*0,94 отФОТ (419,36 руб.)* *СП, (272,58 руб.): 65% отФОТ (419,36 руб.)*	*шт*	*1*	*242,15*	*39,02*	*2,91*	*0,1*	*242,15*	*39,02*	*2,91*	*0,1*	*3,17*	*3,17*	*0,012*	*0,01*
80	***Прайс***	***Регулятор скорости VRS 1.5 N 1425,51*1,02=1454,02***	***шт***	***1***	***1454,02***				***1454,02***							
		Раздел 6. Общестроительные работы														
81	**ТЕР46-03-009-04**	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-03-009-04 1.46.3.7 Пробивка проемов, гнезд отверстий, борозд в конструкциях, устройство ниш ОЗП=10,72; ЭМ=4,01; ЗПМ=10,72* *НР, (542,3 руб.): 110%*0.9 * 0,94 отФОТ (582,74 руб.)* *СП, (346,73 руб.): 70%*0.85 отФОТ (582,74 руб.)*	100 шт.	0,05 *0,02+0,03*	3061,64	818,07	2243,57	269,15	153,08	40,9	112,18	13,46	67,22	3,36	21,11	1,06
82	**ТЕР10-04-013-01**	Установка: деревянных дверных блоков *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-04-013-01 1.10.4.13 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ОЗП=10,72; ЭМ=4,9; ЗПМ=10,72; МАТ=3,27* *НР, (150,47 руб.): 118%*0.9 * 0,94 отФОТ (150,73 руб.)* *СП, (80,72 руб.): 63%*0.85 отФОТ (150,73 руб.)*	100 м2 проемов	0,014	1529,48	974,84	513,85	29,31	21,41	13,65	7,19	0,41	84,111	1,18	4,2875	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	компл	0												
Н	2. 203-9057	Блоки дверные	м2	100 1,4												
83	**ТЕР10-01-060-01**	Установка и крепление наличников *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Новый коэффициентОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР10-01-060-01 1.10.1.60 Установка и крепление наличников ОЗП=10,72; ЭМ=6,5; ЗПМ=10,72; МАТ=4,08* *НР, (48,91 руб.): 118%*0.9 * 0,94 отФОТ (48,99 руб.)* *СП, (26,23 руб.): 63%*0.85 отФОТ (48,99 руб.)*	100 м коробок блоков	0,047	569,92	97,21	4,99		26,79	4,57	0,23		8,993	0,42	0,05	
84	**СЦМ-203-0198**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3.7 Ремонтдверных блоков ОЗП=8,03; ЭМ=2,55; ЗПМ=8,03; МАТ=3,77*	м2	1,4	203				284,2							
85	**СЦМ-101-0889**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3.7 Ремонтдверных блоков ОЗП=8,03; ЭМ=2,55; ЗПМ=8,03; МАТ=3,77*	комплект	1	89,68				89,68							
86	**ТЕР15-04-025-04**	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3.11.2 Внутренняя отделка: малярные работы ОЗП=8,03; ЭМ=3,06; ЗПМ=8,03; МАТ=1,78* *НР, (281,61 руб.): 105%*0.9 * 0,94 отФОТ (317,02 руб.)* *СП, (148,21 руб.): 55%*0.85 отФОТ (317,02 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0308 *0,014*2,2*	2409,33	1281,8	11,49	0,15	74,21	39,48	0,35		106,6395	3,28	0,125	
87	**ТЕРр53-02-01**	Разборка кладки стен из: кирпича *3 486,59 = 4 251,09 - 27,80 х 27,5* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр53-02-01 3.53.2 Разборка каменной кладки ОЗП=10,72; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,72* *НР, (1013,67 руб.): 86%*0,94 отФОТ (1253,92 руб.)* *СП, (877,74 руб.): 70% отФОТ (1253,92 руб.)*	10 м3 кладки	0,05	3486,59	2160,21	1326,38	179,19	174,33	108,01	66,32	8,96	212,41	10,62	15,35	0,77
Д	1.	Стоимость сжатого воздуха	маш.час	27,5 1,38	-27,8		-27,8		-38,36		-38,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	**ТЕРр61-02-03**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр61-02-03 3.61.2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ОЗП=10,72; ЭМ=6,26; ЗПМ=10,72; МАТ=4,36* *НР, (274,09 руб.): 79%*0,94 отФОТ (369,09 руб.)* *СП, (184,55 руб.): 50% отФОТ (369,09 руб.)*	100 м2 отремонтируемой поверхности	0,02	3160,9	1713,4	14,74	7,87	63,22	34,27	0,29	0,16	146,07	2,92	0,67	0,01
89	**ТЕРр61-02-04**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр61-02-04 3.61.2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ОЗП=10,72; ЭМ=6,26; ЗПМ=10,72; МАТ=4,36* *НР, (39,25 руб.): 79%*0,94 отФОТ (52,85 руб.)* *СП, (26,43 руб.): 50% отФОТ (52,85 руб.)*	100 м2 отремонтируемой поверхности	0,02	964,72	242,34	7,48	4	19,29	4,85	0,15	0,08	20,66	0,41	0,34	0,01
		Раздел 7. Электромонтажные работы														
90	**ТЕРм08-02-147-10**	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-147-10 2.08.2.1 Кабельные линии до 500 кВ ОЗП=10,72; ЭМ=4,06; ЗПМ=10,72; МАТ=3,94* *НР, (2296,65 руб.): 95%*0,94 отФОТ (2571,84 руб.)* *СП, (1671,7 руб.): 65% отФОТ (2571,84 руб.)*	100 м кабеля	0,84	1025,92	224,4	705,25	61,2	861,77	188,5	592,41	51,41	17,6	14,78	4,68	3,93
Н	1. 500-9031	Скобы	10шт	10,2 8,568												
91	**СЦМ-501-0001-46**	Кабели силовые на напряжение 660 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил и сечением - 4х10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2.08.2.1 Кабельные линии до 500 кВ (ТЕРм08-02-141 - ТЕРм08-02-182) ОЗП=10,72; ЭМ=4,06; ЗПМ=10,72; МАТ=3,94*	1000 м	0,084	17885,09				1502,35							
92	**ИЕРм08-02-396-20А**	Короба пластмассовые шириной до 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ИЕРм08-02-396-20А 2.08.2.9 Кабель-каналы пластиковые (ИЭСНм08-02-396-(20,21,22)) ОЗП=10,72; ЭМ=4,59; ЗПМ=10,72* *НР, (1652,68 руб.): 95%*0,94 отФОТ (1850,7 руб.)* *СП, (1202,96 руб.): 65% отФОТ (1850,7 руб.)*	100 м	0,84	282,15	203,87	20	1,66	237,01	171,25	16,8	1,39	15,99	13,43	0,28	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Н	1. 500-9098	Короба пластмассовые	м	101,7 85,43												
	2. 500-9099	Соединительные элементы	шт	0												
93	**СЦМ-500-9714-6**	Кабель-канал пластик с перегородкой 40х12,5 L=2м, код 30020 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ИЕРм08-02-396-20А 2.08.2.9 Кабель-каналы пластиковые (ИЭСНм08-02-396-(20,21,22)) ОЗП=10,72; ЭМ=4,59; ЗПМ=10,72*	м	85,43	53,57				4576,49							
94	**СЦМ-500-9714-20**	Накладка на стык для кабель-канала 34/50х100, код 30858 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ИЕРм08-02-396-20А 2.08.2.9 Кабель-каналы пластиковые (ИЭСНм08-02-396-(20,21,22)) ОЗП=10,72; ЭМ=4,59; ЗПМ=10,72*	шт	50	32,8				1640							
95	**ТЕРм08-02-144-01**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-144-01 2.08.2.1 Кабельные линии до 500 кВ* *ОЗП=10,72; ЭМ=4,06; ЗПМ=10,72; МАТ=3,94* *НР, (58,59 руб.): 95%*0,94 отФОТ (65,61 руб.)* *СП, (42,65 руб.): 65% отФОТ (65,61 руб.)*	100 шт.	0,04	153	153			6,12	6,12			12	0,48		
96	**ТЕРм08-03-574-03**	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 35 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-03-574-03 2.08.3.4 Низковольтные комплектные устройства ОЗП=10,72; ЭМ=4,2; ЗПМ=10,72; МАТ=3,49* *НР, (586,06 руб.): 95%*0,94 отФОТ (656,28 руб.)* *СП, (426,58 руб.): 65% отФОТ (656,28 руб.)*	100 жил	0,12	777,91	509,83	23,76	0,32	93,35	61,18	2,85	0,04	38,8	4,66	0,04	
Н	1. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	102 12,24												
97	**СЦМ-500-9062-1**	Наконечник СРТА 35 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2.08.3.4 Низковольтные комплектные устройства (ТЕРм08-03-571 - ТЕРм08-03-575) ОЗП=10,72; ЭМ=4,2; ЗПМ=10,72; МАТ=3,49*	шт	12,24	140,18				1715,8							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									568368,32	86693,65	5715,35	1072,01		665,45		10,13
Накладные расходы									92174,86							
Сметная прибыль									60813,82							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									626442,95					628,22		5,76
Итого Монтажные работы									94914,05					37,23		4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									721357					665,45		10,13
В том числе:																
Материалы									475959,32							
Машины и механизмы									5715,35							
ФОТ									87765,66							
Накладные расходы									92174,86							
Сметная прибыль									60813,82							
НДС 18%									129844,26							
ВСЕГО по смете									**851201,26**					**665,45**		**10,13**

Составил

Проверил