СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____ "_____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ "_____2012 г.

,

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Монтаж металлических конструкций зданий

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект "Автомойка легкового транспорта, магазин, кафе" 7/2012-КМ
Сметная стоимость строительных работ _____2586,021 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____1622,5 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. КЖ										
1	**ТЕР09-01-005-03** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (1 т конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (27770,99 руб.): 90% от ФОТ (30856,66 руб.)* *СП (26228,16 руб.): 85% от ФОТ (30856,66 руб.)*	55,18	1726,93 467,37	580,07 91,83	679,49	95292	25789,48	32008,26 5067,18	37494,26	24,86	1371,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТСЦ-101-1065** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь: спокойная, № 20-24, 26-40 (колонны 30К2,) (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	33,45	5242,35		5242,35	175356,61			175356,61		
3	**ТСЦ-101-1053** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: спокойная, № 26-40 (балки Б2) (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	17,09	5625,16		5625,16	96133,98			96133,98		
4	**ТСЦ-101-1052** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: спокойная, № 20-24 (балки Б1) (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	4,51	5684,4		5684,4	25636,64			25636,64		
5	**ц.п.**	**ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 80Х80Х5,0 ММ (элемент СВ-1)** **(М)**	**10,970464**	**266,99**		**266,99**	**2929**			**2929**		
6	**ТЕР09-03-029-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (1269,05 руб.): 90% от ФОТ (1410,06 руб.)* *СП (1198,55 руб.): 85% от ФОТ (1410,06 руб.)*	1,5704	2013,44 666,62	1243,17 231,28	103,65	3161,91	1046,86	1952,27 363,20	162,78	37,39	58,72
7	**ТСЦ-101-1977** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Болты с гайками и шайбами строительные (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	75	15,63		15,63	1172,25			1172,25		
8	**ТСЦ-101-1103** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Швеллеры № 18 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	1,16	5694,25		5694,25	6605,33			6605,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТСЦ-101-1844** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Сталь угловая (уголок 100*10 - 26,4 кг, 50*5 - 40,68 кг, 160*160*12 - 268,8 кг) (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	0,33588	5134,83		5134,83	1724,69			1724,69		
10	**ТСЦ-201-0773** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина 500*250*8 - 4 шт., пластина 200*120*8 - 16 шт., пластина 300*70*10 - 8 шт.) (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	0,07328	10074,99		10074,99	738,3			738,3		
11	**ТЕР07-05-015-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Устройство лестниц из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (2497,83 руб.): 155% от ФОТ (1611,5 руб.)* *СП (1611,5 руб.): 100% от ФОТ (1611,5 руб.)*	0,79	2317,96 2024,78	179,74 15,09	113,44	1831,19	1599,58	141,99 11,92	89,62	117,72	93
12	**ТСЦ-403-1277** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Ступени лестничные: ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38*	79	78,18		78,18	6176,22			6176,22		
Итоги по разделу 1 КЖ :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							2552300,03					1523,49
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							2929					
Итого							2555229,03					1523,49
Итого по разделу 1 КЖ							**2555229,03**					**1523,49**
		Раздел 2. Защита от коррозии сварных швов										
13	**ТЕР13-06-003-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (953,55 руб.): 90% от ФОТ (1059,5 руб.)* *СП (741,65 руб.): 70% от ФОТ (1059,5 руб.)*	72,8176	14,55 14,55			1059,5	1059,5			0,9	65,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**ТЕР13-06-004-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (106,17 руб.): 90% от ФОТ (117,97 руб.)* *СП (82,58 руб.): 70% от ФОТ (117,97 руб.)*	72,8176	1,89 1,62	0,27		137,63	117,97	19,66		0,1	7,28
15	**ТЕР13-07-001-02** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (98,73 руб.): 90% от ФОТ (109,7 руб.)* *СП (76,79 руб.): 70% от ФОТ (109,7 руб.)*	0,728176	448,18 150,46	3,46 0,19	294,26	326,35	109,56	2,52 0,14	214,27	9,08	6,61
16	**ТЕР13-03-002-04** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (70,39 руб.): 90% от ФОТ (78,21 руб.)* *СП (54,75 руб.): 70% от ФОТ (78,21 руб.)*	0,728176	371,85 107,21	9,92 0,19	254,72	270,77	78,07	7,22 0,14	185,48	5,31	3,87
17	**ТЕР13-03-004-26** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (86,6 руб.): 90% от ФОТ (96,22 руб.)* *СП (67,35 руб.): 70% от ФОТ (96,22 руб.)*	0,728176	1120,38 131,76	13,4 0,38	975,22	815,83	95,94	9,76 0,28	710,13	7,66	5,58
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2610,08	1461,04	39,16 0,56	1109,88		88,88
Накладные расходы							1315,44					
Сметная прибыль							1023,12					
Итоги по разделу 2 Защита от коррозии сварных швов :												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1							4948,64					88,88
Итого							4948,64					88,88
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38"							26623,68					88,88
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							1109,88					
Машины и механизмы							39,16					
ФОТ							1461,6					
Накладные расходы							1315,44					
Сметная прибыль							1023,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Защита от коррозии сварных швов							**26623,68**					**88,88**
		Раздел 3. Разные работы										
18	**ТЕР46-03-010-03** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (113,41 руб.): 110% от ФОТ (103,1 руб.)* *СП (72,17 руб.): 70% от ФОТ (103,1 руб.)*	0,02	10913,18 3989,68	6923,5 1165,32		218,26	79,79	138,47 23,31		221,28	4,43
19	**ТЕР46-03-017-03** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (89,21 руб.): 110% от ФОТ (81,1 руб.)* *СП (56,77 руб.): 70% от ФОТ (81,1 руб.)*	0,07	2890,14 1158,64	51,97	1679,53	202,31	81,1	3,64	117,57	75,58	5,29
20	**ТЕР06-01-015-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (косоур ЛК5) (1 т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (3,33 руб.): 105% от ФОТ (3,17 руб.)* *СП (2,06 руб.): 65% от ФОТ (3,17 руб.)*	0,0006	14542,52 5289,02	75,81 6,4	9177,69	8,73	3,17	0,05	5,51	315,01	0,19
21	**ТЕРр69-2-1** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Сверление отверстий: электроперфоратором диаметром до 20 мм (косоур ЛК5) (100 отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38* *НР (2,77 руб.): 78% от ФОТ (3,55 руб.)* *СП (1,78 руб.): 50% от ФОТ (3,55 руб.)*	0,04	99,09 88,77	10,32		3,96	3,55	0,41		5,49	0,22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							433,26	167,61	142,57 23,31	123,08		10,13
Накладные расходы							208,72					
Сметная прибыль							132,78					
Итоги по разделу 3 Разные работы :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49)							752,13					9,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1)							14,12					0,19
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-							8,51					0,22
Итого							774,76					10,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Минрегион 3 кв. 2012 СМР=5,38"							4168,21					10,13
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							123,08					
Машины и механизмы							142,57					
ФОТ							190,92					
Накладные расходы							208,72					
Сметная прибыль							132,78					
Итого по разделу 3 Разные работы							**4168,21**					**10,13**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итоги по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							2583091,92					1622,5
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							2929					
Итого							2586020,92					1622,5
ВСЕГО по смете							**2586020,92**					**1622,5**

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)