СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2012 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт проезда от магазина до переулка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____411485,64 руб.
Средства на оплату труда _____13808,65 руб.
Сметная трудоемкость _____55,76 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 07.2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате-	Всего	оплаты	эксплуата -	мате-		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы		труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Планировка участка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ТЕР01-01-036-02** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР01-01-036-02 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.)* *ОЗП=7,54; ЭМ=6,75; ЗПМ=7,54* *НР (54,55 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (67,56 руб.)* *СП (22,97 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (67,56 руб.)*	1,05 *350*3/1000*	29,61	29,61 8,53		31,09		31,09 8,96			
2	**ТЕР27-04-003-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (1000 м2 основания или покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР27-04-003-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=8,06; ЭМ=4,95; ЗПМ=8,06; МАТ=3,2* *НР (16585,5 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (13741,09 руб.)* *СП (8876,74 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (13741,09 руб.)*	1,05 *д*	4714,58 843,87	3848,03 779,8	22,68	4950,31	886,06	4040,43 818,79	23,82	53,107	55,76
3	**408-0003**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм** **(м3)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	**158,76** ***д*0,12*1,26*1000***	**1819,8**		**1819,8**	**288911,45**			**288911,45**		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							316339,3	7141,64	20209,99 6667,01	288987,67		55,76
Накладные расходы							16640,05					
Сметная прибыль							8899,71					
Итоги по разделу 1 Планировка участка :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							52967,61					55,76
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							288911,45					
Итого							341879,06					55,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы							288987,67					
Машины и механизмы							20209,99					
ФОТ							13808,65					
Накладные расходы							16640,05					
Сметная прибыль							8899,71					
Итого по разделу 1 Планировка участка							**341879,06**					**55,76**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							316339,3	7141,64	20209,99 6667,01	288987,67		55,76
Накладные расходы							16640,05					
Сметная прибыль							8899,71					
Итоги по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							52967,61					55,76
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							288911,45					
Итого							341879,06					55,76
В том числе:												
Материалы							288987,67					
Машины и механизмы							20209,99					
ФОТ							13808,65					
Накладные расходы							16640,05					
Сметная прибыль							8899,71					
Непредвиденные затраты 2%							6837,58					
Итого с непредвиденными							**348716,64**					
НДС 18%							62769					
ВСЕГО по смете							**411485,64**					**55,76**

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13