Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2012 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт фасада здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____299825 руб.
Средства на оплату труда _____60680,71 руб.
Сметная трудоемкость _____467,36 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате-	Всего	оплаты	эксплуата -	мате-		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы		труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Ремонт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ТЕР08-07-001-02** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,63* *НР (18079,41 руб.): 122% от ФОТ (14819,19 руб.)* *СП (11855,35 руб.): 80% от ФОТ (14819,19 руб.)*	2,4	1146,62 818,92	9,66	318,04	2751,89	1965,41	23,18	763,3	50,025	120,06
2	**ТЕРр62-41-1** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр62-41-1 Малярные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54* *НР (4811,18 руб.): 80% от ФОТ (6013,98 руб.)* *СП (3006,99 руб.): 50% от ФОТ (6013,98 руб.)*	2,2546	353,77 353,77			797,61	797,61			23,92	53,93
3	**ТЕРр61-10-3** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% от площади окрашиваемых стен) (100 м2 отремонтированной поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр61-10-3 Штукатурные работы ОЗП=7,54; ЭМ=5,86; ЗПМ=7,54; МАТ=5,25* *НР (4047,04 руб.): 79% от ФОТ (5122,83 руб.)* *СП (2561,42 руб.): 50% от ФОТ (5122,83 руб.)*	0,1894	4790,55 3587,2	1,39	1201,96	907,33	679,42	0,26	227,65	216,4875	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ТЕРр62-25-7** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр62-25-7 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,99; ЗПМ=7,54; МАТ=3,14* *НР (5968,24 руб.): 80% от ФОТ (7460,3 руб.)* *СП (3730,15 руб.): 50% от ФОТ (7460,3 руб.)*	2,2546	1172,39 438,85	2,96	730,58	2643,27	989,43	6,67	1647,17	27,14	61,19
5	**ТЕРр62-26-4** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр62-26-4 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=4,19; ЗПМ=7,54; МАТ=3,86* *НР (3735,44 руб.): 80% от ФОТ (4669,3 руб.)* *СП (2334,65 руб.): 50% от ФОТ (4669,3 руб.)*	2,2546	1450,99 274,67	118,7	1057,62	3271,4	619,27	267,62	2384,51	16,7785	37,83
6	**ТЕР46-04-008-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=4,39; ЗПМ=7,54* *НР (464,96 руб.): 110% от ФОТ (422,69 руб.)* *СП (295,88 руб.): 70% от ФОТ (422,69 руб.)*	0,2292	292,36 244,58	47,78		67,01	56,06	10,95		16,537	3,79
7	**ТЕРр58-16-2** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр58-16-2 Крыши, кровли ОЗП=7,54; ЭМ=3,52; ЗПМ=7,54; МАТ=6,21* *НР (459,67 руб.): 83% от ФОТ (553,82 руб.)* *СП (359,98 руб.): 65% от ФОТ (553,82 руб.)*	0,05	2023,79 1453,93	81,54 14,9	488,32	101,19	72,7	4,08 0,75	24,41	86,595	4,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ТЕР12-01-004-04** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-004-04 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=6,18; ЗПМ=7,54; МАТ=4,63* *НР (1264,45 руб.): 120% от ФОТ (1053,71 руб.)* *СП (684,91 руб.): 65% от ФОТ (1053,71 руб.)*	0,191	11277,31 710,77	125,7 20,88	10440,84	2153,97	135,76	24,01 3,99	1994,2	40,825	7,8
9	**ТЕР12-01-016-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (покрытие с примыканиями) (100 м2 кровли) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-016-01 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,45* *НР (176,89 руб.): 120% от ФОТ (147,41 руб.)* *СП (95,82 руб.): 65% от ФОТ (147,41 руб.)*	0,23	379,47 84,99	5,52	288,96	87,28	19,55	1,27	66,46	5,129	1,18
10	**ТЕР12-01-002-09** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-002-09 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=4,78; ЗПМ=7,54; МАТ=4,59* *НР (622,86 руб.): 120% от ФОТ (519,05 руб.)* *СП (337,38 руб.): 65% от ФОТ (519,05 руб.)*	0,2292	8950 294,45	55,22 5,89	8600,33	2051,34	67,49	12,66 1,35	1971,19	16,514	3,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕРр58-3-1** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (карнизная планка) (100 м труб и покрытий) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр58-3-1 Крыши, кровли ОЗП=7,54; ЭМ=5,86; ЗПМ=7,54* *НР (184,99 руб.): 83% от ФОТ (222,88 руб.)* *СП (144,87 руб.): 65% от ФОТ (222,88 руб.)*	0,191	155,02 154,78	0,24		29,61	29,56	0,05		10,465	2
12	**ТЕР12-01-010-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карнизная планка) (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=6,95; ЗПМ=7,54; МАТ=3,14* *НР (908,41 руб.): 120% от ФОТ (757,01 руб.)* *СП (492,06 руб.): 65% от ФОТ (757,01 руб.)*	0,04775	9904,52 2096,65	32,41 5,89	7775,46	472,94	100,12	1,55 0,28	371,27	129,6625	6,19
13	**ТЕР12-01-010-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание к стене из стали оц.) (100 м2 покрытия) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=6,95; ЗПМ=7,54; МАТ=3,14* *НР (159,79 руб.): 120% от ФОТ (133,16 руб.)* *СП (86,55 руб.): 65% от ФОТ (133,16 руб.)*	0,0084	9904,52 2096,65	32,41 5,89	7775,46	83,2	17,61	0,27 0,05	65,32	129,6625	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**ТЕРр58-10-1** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (пластиковые) (100 м) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр58-10-1 Крыши, кровли ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,03* *НР (192,69 руб.): 83% от ФОТ (232,16 руб.)* *СП (150,9 руб.): 65% от ФОТ (232,16 руб.)*	0,045	6506,59 684,32	17,93	5804,34	292,8	30,79	0,81	261,2	42,32	1,9
15	**ц.п.**	**крепления водосточных труб (шт)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	**4**	**67,8**		**67,8**	**271,2**			**271,2**		
16	**ТЕРр58-10-3** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (пластиковые) (100 шт.) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр58-10-3 Крыши, кровли ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,03* *НР (74,35 руб.): 83% от ФОТ (89,58 руб.)* *СП (58,23 руб.): 65% от ФОТ (89,58 руб.)*	0,01	4321,48 1188,25	11,04	3122,19	43,21	11,88	0,11	31,22	73,485	0,73
17	**ТЕРр58-10-6** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Устройство воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (пластиковые) (100 шт.) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр58-10-6 Крыши, кровли ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=3,19* *НР (61,77 руб.): 83% от ФОТ (74,42 руб.)* *СП (48,37 руб.): 65% от ФОТ (74,42 руб.)*	0,01	7039,65 987,42	11,04	6041,19	70,4	9,87	0,11	60,42	61,065	0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**ТЕР46-04-003-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков (разборка отмостки) (1 м3) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-003-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54* *НР (8715,5 руб.): 110% от ФОТ (7923,18 руб.)* *СП (5546,23 руб.): 70% от ФОТ (7923,18 руб.)*	3,771	767,13 179,81	587,32 98,85		2892,85	678,06	2214,79 372,76		11,1205	41,94
19	**ТЕР01-02-057-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР01-02-057-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54* *НР (1826,13 руб.): 80% от ФОТ (2282,66 руб.)* *СП (1027,2 руб.): 45% от ФОТ (2282,66 руб.)*	0,15084	2007 2007			302,74	302,74			135,7	20,47
20	**ТЕР27-04-001-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (15 см) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,54; ЭМ=5,35; ЗПМ=7,54; МАТ=3,2* *НР (400,87 руб.): 142% от ФОТ (282,3 руб.)* *СП (268,19 руб.): 95% от ФОТ (282,3 руб.)*	0,056565	2999,71 274,78	2714,13 387,08	10,8	169,68	15,54	153,52 21,90	0,62	18,078	1,02
21	**408-9040-003**	**Песок для строительных работ природный, карьерный** **(м3)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	**6,22215**	**478,62**		**478,62**	**2978,05**			**2978,05**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (15 см) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,54; ЭМ=5,56; ЗПМ=7,54; МАТ=3,2* *НР (629,13 руб.): 142% от ФОТ (443,05 руб.)* *СП (420,9 руб.): 95% от ФОТ (443,05 руб.)*	0,056565	4657,64 426,45	4216,06 612,39	15,13	263,46	24,12	238,48 34,64	0,86	27,8185	1,57
23	**408-9080**	**Щебень** **(м3)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	**7,12719**	**537,87**		**537,87**	**3833,5**			**3833,5**		
24	**ТЕР06-01-001-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Устройство бетонной подготовки (10 см) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=8,18; ЗПМ=7,54; МАТ=5,76* *НР (1072,11 руб.): 105% от ФОТ (1021,06 руб.)* *СП (663,69 руб.): 65% от ФОТ (1021,06 руб.)*	0,03771	41561,79 3061,53	2093,31 529,51	36406,95	1567,3	115,45	78,94 19,97	1372,91	207	7,81
25	**ТЕР06-01-015-10** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11* *НР (140,5 руб.): 68,08% от ФОТ (206,37 руб.)* *СП (72,97 руб.): 35,36% от ФОТ (206,37 руб.)*	0,11	5619,19 244,06	53,49 4,7	5321,64	618,11	26,85	5,88 0,52	585,38	14,536	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ТСЦ-204-0100** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11*	-0,11	5079,72		5079,72	-558,77			-558,77		
27	**ц.п.** ***ячейки 100*100 мм д=5мм***	**Сетка из проволоки холоднотянутой (т)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	**0,11**	**30632,9**		**30632,9**	**3369,62**			**3369,62**		
28	**ТЕР27-07-005-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР27-07-005-01 Дорожки и тротуары ОЗП=7,54; ЭМ=5,97; ЗПМ=7,54; МАТ=3,35* *НР (8847,45 руб.): 142% от ФОТ (6230,6 руб.)* *СП (5919,07 руб.): 95% от ФОТ (6230,6 руб.)*	3,771	239,86 217,72	18,22 1,41	3,92	904,51	821,02	68,71 5,32	14,78	12,075	45,53
29	**ц.п.**	**ПЛИТКИ ТРОТУАРНЫЕ 'БРУСЧАТКА' 7П.8 (197Х97Х80 ММ) СЕРЫЕ (М2)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	**38,4642**	**406,58**		**406,58**	**15638,77**			**15638,77**		
32	**СЦП1-1-27**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=4,39; ЗПМ=7,54* *НР 100% от ФОТ* *СП 60% от ФОТ*	15	8,74	8,74		131,1		131,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**СЦП3-2-10-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=4,39; ЗПМ=7,54* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	15	26,35	26,35		395,25		395,25			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							146101,24	57200,77	14161,86 3479,94	74738,61		467,36
Накладные расходы							62843,84					
Сметная прибыль							40161,76					
Итоги по разделу 1 Ремонт :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							223015,7					467,36
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							26091,14					
Итого							249106,84					467,36
В том числе:												
Материалы							74738,61					
Машины и механизмы							14161,86					
ФОТ							60680,71					
Накладные расходы							62843,84					
Сметная прибыль							40161,76					
Итого по разделу 1 Ремонт							**249106,84**					**467,36**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							146101,24	57200,77	14161,86 3479,94	74738,61		467,36
Накладные расходы							62843,84					
Сметная прибыль							40161,76					
Итоги по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							223015,7					467,36
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							26091,14					
Итого							249106,84					467,36
В том числе:												
Материалы							74738,61					
Машины и механизмы							14161,86					
ФОТ							60680,71					
Накладные расходы							62843,84					
Сметная прибыль							40161,76					
Непредвиденные затраты 2%							4982,14					
Итого с непредвиденными							**254088,98**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%							45736,02					
ВСЕГО по смете							**299825**					**467,36**

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)