СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2012 г.

, _____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Крыльцо гимназия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____44866,4 руб.
Средства на оплату труда _____9592,04 руб.
Сметная трудоемкость _____68,58 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Новый Раздел										
1	**ТЕРр68-12-19** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (100 м2 площади разборки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр68-12-19 Благоустройство ОЗП=7,48; ЭМ=3,85; ЗПМ=7,48; МАТ=3,9* *НР (5760,88 руб.): 104% от ФОТ* *СП (3323,59 руб.): 60% от ФОТ*	0,14	8796,12 4681,46	3602,56 608,24	512,1	1231,46	655,4	504,36 85,15	71,7	302,42	42,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕР46-04-003-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-003-01 Разборка конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=3,18; ЗПМ=7,48* *НР (1993,81 руб.): 110% от ФОТ* *СП (1268,79 руб.): 70% от ФОТ*	1	667,07 156,36	510,71 85,96		667,07	156,36	510,71 85,96		9,67	9,67
3	**ТЕР06-01-001-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=8,13; ЗПМ=7,48; МАТ=5,76* *НР (285,73 руб.): 105% от ФОТ* *СП (176,88 руб.): 65% от ФОТ*	0,01	41743,82 3061,53	2275,34 575,55	36406,95	417,44	30,62	22,75 5,76	364,07	207	2,07
4	**ТЕР27-07-005-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (ступени и площадка) (10 м2) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР27-07-005-01 Дорожки и тротуары ОЗП=7,48; ЭМ=5,94; ЗПМ=7,48; МАТ=3,35* *НР (2794,65 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1869,66 руб.): 95% от ФОТ*	1,2	241,45 217,72	19,8 1,54	3,93	289,74	261,26	23,76 1,85	4,72	12,08	14,5
5	**ц.п.**	**ПЛИТКИ ТРОТУАРНЫЕ 'БРУСЧАТКА' 7П.8 (197Х97Х80 ММ) СЕРЫЕ** **(М2)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	**12,24**	**430**		**430**	**5263,2**			**5263,2**		
Итого по разделу 1 Новый Раздел							**37276,83**					**68,58**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							19802,84	8255,22	3891,94 1336,82	7655,68		68,58
Накладные расходы							10835,07					
Сметная прибыль							6638,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							32013,63					68,58
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							5263,2					
Итого							37276,83					68,58
В том числе:												
Материалы							7655,68					
Машины и механизмы							3891,94					
ФОТ							9592,04					
Накладные расходы							10835,07					
Сметная прибыль							6638,92					
Непредвиденные затраты 2%							745,54					
Итого с непредвиденными							**38022,37**					
НДС 18%							6844,03					
ВСЕГО по смете							**44866,4**					**68,58**

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13