Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2012 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт крылец в МОУ детская музыкальная школа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 138,690 тыс. руб.
строительных работ _____ 112,975 тыс. руб.
монтажных работ _____ 2,255 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 19,162 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 122,58 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата -	мате-	Всего	оплаты	эксплуата -	мате-		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	риалы		труда	в т.ч. оплаты труда	риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Разборка										
1	**ТЕР12-01-012-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Демонтаж перил (100 м ограждения) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-012-01 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=6,13; ЗПМ=7,54; МАТ=3,49* *НР (93,16 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (101,48 руб.)* *СП (44,85 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (101,48 руб.)*	0,161	123,28 78,39	44,89 5,19		19,85	12,62	7,23 0,84		4,669	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕР46-04-014-02** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разборка ступеней: на сплошном основании (100 м ступеней) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-014-02 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54* *НР (1152,75 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1369,87 руб.)* *СП (652,06 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1369,87 руб.)*	0,12	1634,53 1489,58	144,95 24,4		196,14	178,75	17,39 2,93		92,12	11,05
3	**ТЕР46-04-003-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-003-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54* *НР (7687,49 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9135,46 руб.)* *СП (4348,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9135,46 руб.)*	5	667,07 156,36	510,71 85,96		3335,35	781,8	2553,55 429,80		9,67	48,35
4	**ТЕР01-02-057-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР01-02-057-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЗПМ=7,54* *НР (219,84 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (359,21 руб.)* *СП (109,92 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (359,21 руб.)*	0,0273	1745,22 1745,22			47,64	47,64			118	3,22
Итого по разделу 1 Разборка							**30276,79**					**63,37**
Раздел 2. Устройство												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕР01-02-005-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР01-02-005-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,46; ЗПМ=7,54* *НР (38,96 руб.): 95%*(0.9*0.85) от ФОТ (53,61 руб.)* *СП (18,23 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (53,61 руб.)*	0,0273	544,26 202,61	341,65 57,94		14,86	5,53	9,33 1,58		12,53	0,34
6	**ТЕР08-01-002-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР08-01-002-01 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,37; ЗПМ=7,54; МАТ=3,37* *НР (349,25 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (374,21 руб.)* *СП (203,57 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (374,21 руб.)*	1,2	189,45 35,6	38,71 5,76	115,14	227,34	42,72	46,45 6,91	138,17	2,3	2,76
7	**ТЕР08-01-002-02** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР08-01-002-02 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,07; ЗПМ=7,54; МАТ=2,88* *НР (570,29 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (611,05 руб.)* *СП (332,41 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (611,05 руб.)*	1,7	436,36 37,15	64,03 10,52	335,18	741,81	63,16	108,85 17,88	569,8	2,4	4,08
8	**ТЕР06-01-001-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Устройство бетонной подготовки (основание бетонное) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=8,18; ЗПМ=7,54; МАТ=5,76* *НР (100,42 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (125,02 руб.)* *СП (55,26 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (125,02 руб.)*	0,00531	40889,42 2662,2	1820,27 460,44	36406,95	217,12	14,14	9,67 2,44	193,31	180	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТЕР06-01-015-10** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11* *НР (42,21 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (52,55 руб.)* *СП (23,23 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (52,55 руб.)*	0,032242	5580,38 212,23	46,51 4,09	5321,64	179,92	6,84	1,5 0,13	171,58	12,64	0,41
10	**ТСЦ-101-0816** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11*	-0,0009	8640		8640	-7,78			-7,78		
11	**ТСЦ-204-0100** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Горячекатаная арматурная сталь класса: A-I, A-II, A-III (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=4,86; ЗПМ=7,54; МАТ=4,11*	-0,0322	5079,72		5079,72	-163,57			-163,57		
12	**204-0084**	**Сетка из проволоки холоднотянутой (т)**	**0,0322**	**30674,77**		**30674,77**	**987,73**			**987,73**		
13	**ТЕР08-01-003-07** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР08-01-003-07 Конструкции из бутового камня, гидроизоляция и основания под фундаменты ОЗП=7,54; ЭМ=4,41; ЗПМ=7,54; МАТ=5,29* *НР (147,92 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (158,49 руб.)* *СП (86,22 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (158,49 руб.)*	0,055	1530,35 382,24	83,64	1064,47	84,17	21,02	4,6	58,55	21,2	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**ТЕР06-01-001-22** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим)Бетонирование площадки и ступеней с армированием (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-001-22 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,54; ЭМ=7,35; ЗПМ=7,54; МАТ=4,08* *НР (3087,85 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3844,19 руб.)* *СП (1699,13 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3844,19 руб.)*	0,062	105250,48 7489,01	4177,56 734,21	93583,91	6525,53	464,32	259,01 45,52	5802,2	446,04	27,65
15	**ТЕР46-05-008-03** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (уголок по ступеням 12мп) (1 т металлоконструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-05-008-03 Временные защитные ограждения и устройства при производстве работ ОЗП=7,54; ЭМ=3,45; ЗПМ=7,54; МАТ=2,95* *НР (163,89 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (194,76 руб.)* *СП (92,71 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (194,76 руб.)*	0,01752	1855,1 1474,45	280,56	100,09	32,5	25,83	4,92	1,75	84,69	1,48
16	**101-3715**	**Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32х32х3 мм (т)**	**0,01752**	**30561,78**		**30561,78**	**535,44**			**535,44**		
17	**ТЕР11-01-011-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР11-01-011-01 Полы ОЗП=7,54; ЭМ=4,67; ЗПМ=7,54; МАТ=5,85* *НР (486,13 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (516,64 руб.)* *СП (263,49 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (516,64 руб.)*	0,11	1744,26 595,02	57,58 27,91	1091,66	191,87	65,45	6,33 3,07	120,09	39,51	4,35
18	**ТЕР11-01-015-08** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР11-01-015-08 Полы ОЗП=7,54; ЭМ=4,34; ЗПМ=7,54; МАТ=7,64* *НР (153,53 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (163,17 руб.)* *СП (83,22 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (163,17 руб.)*	0,11	245,86 194,72	7,92 2,02	43,22	27,04	21,42	0,87 0,22	4,75	10,8	1,19
Итого по разделу 2 Устройство							**45715,3**					**44,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3. Ограждение крыльца										
19	**ТЕР07-05-016-04** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство металлических ограждений: без поручней (ограждение площадки: проф. труба 25*25*5 мм - 25 м.п., полоса стальная 20*20*3 мм - 10 м.п., труба стальная 15 мм - 17 м.п.) (100 м ограждения) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР07-05-016-04 Жилые, общественные и административно-бытовые здания промышленных предприятий ОЗП=7,54; ЭМ=4,22; ЗПМ=7,54; МАТ=7,54* *НР (1183,54 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (998,14 руб.)* *СП (678,74 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (998,14 руб.)*	0,161	25960,42 813,94	329,13 8,35	24817,35	4179,63	131,04	52,99 1,34	3995,6	45,65	7,35
20	**ТЕР13-03-002-04** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР13-03-002-04 Покрытие лакокрасочными материалами ОЗП=7,54; ЭМ=3,97; ЗПМ=7,54; МАТ=3,14* *НР (17,96 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (26,09 руб.)* *СП (12,42 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (26,09 руб.)*	0,0322	371,85 107,21	9,92 0,19	254,72	11,97	3,45	0,32 0,01	8,2	5,31	0,17
21	**ТЕР15-04-030-04** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-04-030-04 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,94; ЗПМ=7,54; МАТ=3,64* *НР (232,76 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (289,77 руб.)* *СП (108,37 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (289,77 руб.)*	0,0322	1607,19 1193,1	4,02 0,22	410,07	51,75	38,42	0,13 0,01	13,2	71,06	2,29
Итого по разделу 3 Ограждение крыльца							**33963,55**					**9,81**
		Раздел 4. Козырек										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**ТЕРр58-17-1** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия кровли) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр58-17-1 Крыши, кровли ОЗП=7,54; ЭМ=5,86; ЗПМ=7,54* *НР (22,77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (32,27 руб.)* *СП (16,78 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (32,27 руб.)*	0,0276	155,58 155,15	0,43		4,29	4,28	0,01		10,49	0,29
23	**ТЕРр62-31-5** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц (окраска каркаса козырька) (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр62-31-5 Малярные работы ОЗП=7,54; ЭМ=3,86; ЗПМ=7,54; МАТ=2,59* *НР (59,32 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (87,24 руб.)* *СП (34,9 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (87,24 руб.)*	0,02	1205,13 578,52	1,2	625,41	24,1	11,57	0,02	12,51	35,34	0,71
24	**ТЕР09-04-002-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	(прим) Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР09-04-002-01 Ограждающие конструкции зданий и сооружений ОЗП=7,54; ЭМ=5,38; ЗПМ=7,54; МАТ=3,36* *НР (94,48 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (137,23 руб.)* *СП (79,32 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (137,23 руб.)*	0,0276	1388,52 588,24	528,51 70,94	271,77	38,32	16,24	14,59 1,96	7,49	35,5	0,98
25	**ц.п.**	**профилированный лист С-35, 0,7 мм (м2)**	**3,036**	**338,98**		**338,98**	**1029,14**			**1029,14**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ТЕР12-01-010-01** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) длина - 2,3 м.п., 0,25 м - ширина (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-010-01 Кровли ОЗП=7,54; ЭМ=6,95; ЗПМ=7,54; МАТ=3,14* *НР (72,75 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (79,25 руб.)* *СП (35,03 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (79,25 руб.)*	0,00575	9626,82 1823,17	28,18 5,12	7775,47	55,35	10,48	0,16 0,03	44,71	112,75	0,65
Итого по разделу 4 Козырек							**2043,17**					**2,63**
		Раздел 5. Светильник										
27	**ТЕРм08-02-369-03** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Демонтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-369-03 Электроосвещение наружное ОЗП=7,54; ЭМ=4,7; ЗПМ=7,54; МАТ=10,79* *НР (84,33 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (104,43 руб.)* *СП (54,3 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (104,43 руб.)*	1	29,87 10,93	18,94 2,92		29,87	10,93	18,94 2,92		0,549	0,55
28	**ТЕРм08-02-369-03** *Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-369-03 Электроосвещение наружное ОЗП=7,54; ЭМ=4,7; ЗПМ=7,54; МАТ=10,79* *НР (280,93 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (347,9 руб.)* *СП (180,91 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (347,9 руб.)*	1	129,06 36,42	63,15 9,72	29,49	129,06	36,42	63,15 9,72	29,49	1,83	1,83
29	**509-1355**	**Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом (шт)**	**1**	**593**		**593**	**593**			**593**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**СЦП1-1-27**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-003-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54* *НР 100% от ФОТ* *СП 60% от ФОТ*	10	7,6	7,6		76		76			
31	**СЦП3-2-10-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР46-04-003-01 Разборка конструкций ОЗП=7,54; ЭМ=3,2; ЗПМ=7,54* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	10	22,91	22,91		229,1		229,1			
Итого по разделу 5 Светильник							**3230,83**					**2,38**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							89673,56	15186,1	12677,61 3975,93	61809,85		122,58
Накладные расходы							16342,54					
Сметная прибыль							9213,53					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							112975,12					120,2
Итого Монтажные работы							2254,51					2,38
Итого							115229,63					122,58
В том числе:												
Материалы							61809,85					
Машины и механизмы							12677,61					
ФОТ							19162,03					
Накладные расходы							16342,54					
Сметная прибыль							9213,53					
Непредвиденные затраты 2%							2304,59					
Итого с непредвиденными							**117534,22**					
НДС 18%							21156,16					
ВСЕГО по смете							**138690,38**					**122,58**

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)