

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Ремонт металлической кровли котельной»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 1 355 947,90 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 2 379,37 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Кровля**

1	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (включая контробрезетку) [ФЕР к ФЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;120%; Сметн.пр.:k=0,8;65 %]	4,4 100 м2 кровли	13509,93 947,61	70,72 8,44	59443,69	4169,48	311,17 37,14	104,48 0,63	459,70 2,75
2	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Накл.:k=0,765;120%; ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	-3,828 Т	11200,00		-42873,60				
3	(Цена поставщика)	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) НС-35	3,828 Т	(58000,00)		(222024,00)				
4	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг [Накл.:k=0,765;120%; ;Сметн.пр.:k=0,68;6 5%]	-0,2288 Т	5989,00		-1370,28				
5	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек) [ФЕР к ФЕРр: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;120%; Сметн.пр.:k=0,8;65 %]	0,22 100 м2 покрытия	10025,82 1106,02	29,22 3,38	2205,68	243,32	6,43 0,74	129,66 0,25	28,53 0,06
6	ФЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий к	0,763 100 м	2185,17 792,10	5,36 0,70	1667,28	604,37	4,09 0,53	92,86 0,06	70,85 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вытяжным трубам [Накл.:k=0,85;83%;C метн.пр.:k=0,8;65%]								
7	509-9900	Строительный мусор	0,13734 Т	0,00		0,00				
8	ФЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий к парапетам [Накл.:k=0,85;83%;C метн.пр.:k=0,8;65%]	0,4 100 м	2185,17 792,10	5,36 0,70	874,06	316,84	2,14 0,28	92,86 0,06	37,14 0,02
9	509-9900	Строительный мусор	0,072 Т	0,00		0,00				
10	ФЕР09-03-039-04 (прим)	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов (хомуты на примыканиях труб) [Накл.:k=0,85;90%;C метн.пр.:k=0,8;85%]	0,3 1 т конструкций	1291,73 976,74	89,34 1,62	387,51	293,02	26,80 0,49	108,89 0,12	32,67 0,04
11	{Цена поставщика}	Конструкции стальные хомутов	0,3 Т	(24084,68)		(7225,40)				
Итого по разделу						20334,34	5627,03	350,63 39,18		628,89 2,91
В том числе основные материалы в базовых ценах						-44243,88				
Основные материалы в текущих ценах						229249,40				
Итого в текущих ценах						340782,55	67805,71	1949,50 472,12		628,89 2,91
{РЦЦС ЛО 07/11 Кровли металлические}										
k=12,05 на зарплату										
k=5,56 на эксплуатацию машин										
k=2,91 на материалы										
k=2,91 на основные материалы										
<b>Защита древесины</b>										
12	ФЕР26-02-013-01 (прим)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций (контробрешетки) [ФЕР к ФЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,85;100%; Сметн.пр.:k=0,8;70 %]	6,4 100 м2 обработываемо	18541,89 1764,53	847,14 0,00	118668,10	11292,99	5421,70 0,00	199,16 0,00	1274,60 0,00
Итого по разделу						118668,10	11292,99	5421,70 0,00		1274,60 0,00
Итого в текущих ценах						462909,60	136080,53	30144,65 0,00		1274,60 0,00
{РЦЦС ЛО 07/11 Кровли металлические}										
k=12,05 на зарплату										
k=5,56 на эксплуатацию машин										
k=2,91 на материалы										
k=2,91 на основные материалы										
Всего						803692,15	203886,24	32094,15 472,12		1903,49 2,91
В том числе основные материалы						100499,71				
Итого с учетом: Ремонт сложных кровель						862687,25	254857,80	40117,69 590,15		2379,37 3,64
k=1,25 на зарплату										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

k=1,25 на эксплуатацию машин  
k=1,25 на трудозатраты

В том числе основные материалы

100499,71

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			862 687,25
Накладные расходы (Кровли)	0,85	120	68 379,15
Накладные расходы (Ремонт кровли)	0,85	83	9 797,93
Накладные расходы (Металлоконструкции)	0,85	90	3 382,06
Накладные расходы (Теплоизоляция)	0,85	100	144 585,56
Итого накладных расходов			226 144,69
Итого			1 088 831,94
Сметная прибыль (Кровли)	0,8	65	34 859,96
Сметная прибыль (Ремонт кровли)	0,8	65	7 221,72
Сметная прибыль (Металлоконструкции)	0,8	85	3 006,27
Сметная прибыль (Теплоизоляция)	0,8	70	95 256,37
Итого сметной прибыли			140 344,32
Итого			1 229 176,25
Понижающий коэффициент			1 229 176,25
ИТОГО			1 229 176,25
Непредвиденные расходы		2	24 583,53
Итого			1 253 759,78
НДС от стоимости материалов		18	102 188,12
В С Е Г О			1 355 947,90

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_