Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2012 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт отмостки здания МОУ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____165676,95 руб.
Средства на оплату труда _____39025,4 руб.
Сметная трудоемкость _____279,62 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Новый Раздел										
1	**ТЕРр57-2-4**	(прим) разборка отмостки (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр57-2-4 Полы ОЗП=7,48; ЭМ=3,48; ЗПМ=7,48* *НР (13275,28 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (11298,11 руб.): 68%*0.8 от ФОТ*	1,26	3855,18 1798,1	2057,08 405,51		4857,53	2265,61	2591,92 510,94		111,2	140,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ТЕР01-02-057-02**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48* *НР (3381,33 руб.): 80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (1798,58 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,3	2619,31 2619,31			785,79	785,79			177,1	53,13
3	**ТЕР27-04-001-01**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,48; ЭМ=5,32; ЗПМ=7,48; МАТ=3,2* *НР (1062,44 руб.): 142%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (604,93 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,18	3235,72 274,78	2950,14 420,74	10,8	582,43	49,46	531,03 75,73	1,94	18,08	3,25
4	**408-9040-001**	**Песок для строительных работ природный, карьерный** **(м3)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	**22,68**	**235,65**		**235,65**	**5344,54**			**5344,54**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия ОЗП=7,48; ЭМ=5,53; ЗПМ=7,48; МАТ=3,2* *НР (1112,17 руб.): 142%*0.85 * 0,94 от ФОТ* *СП (633,24 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,12	5024,25 426,45	4582,68 665,64	15,12	602,91	51,17	549,92 79,88	1,82	27,82	3,34
6	**408-9080**	**Щебень** **(м3)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	**15,12**	**537,87**		**537,87**	**8132,59**			**8132,59**		
7	**ТЕР12-01-016-02**	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР12-01-016-02 Кровли ОЗП=7,48; ЭМ=3,84; ЗПМ=7,48; МАТ=3,11* *НР (433,95 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (222,27 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	1,26	290,7 53,36	6	231,34	366,28	67,23	7,56	291,49	3,22	4,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ТЕР06-01-080-04**	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 15 (М 200) (100 м3 бетона) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-080-04 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=5,12; ЗПМ=7,48; МАТ=4,77* *НР (3580,5 руб.): 66%*0,94 от ФОТ* *СП (2308,51 руб.): 40% от ФОТ*	0,126	48357,82 5131,63	3259,51 991,84	39966,68	6093,09	646,59	410,7 124,97	5035,8	346,97	43,72
9	**ТЕР06-01-001-01**	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=8,13; ЗПМ=7,48; МАТ=5,76* *НР (2588,22 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (1515,11 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,126	41743,82 3061,53	2275,34 575,55	36406,95	5259,72	385,75	286,69 72,52	4587,28	207	26,08
10	**ТСЦ-401-0061**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=8,13; ЗПМ=7,48; МАТ=5,76*	-12,85	336,51		336,51	-4324,15			-4324,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕР06-01-015-10**	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=4,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,11* *НР (574,16 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ* *СП (336,11 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ*	0,408	5623,84 244,06	58,14 5,11	5321,64	2294,53	99,58	23,72 2,08	2171,23	14,54	5,93
12	**ТСЦ-204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР06-01-015-10 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=4,84; ЗПМ=7,48; МАТ=4,11*	-0,408	5079,72		5079,72	-2072,53			-2072,53		
13	**204-9184**	**Сетка из проволоки холоднотянутой (т)** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	**0,408**	**30550,85**		**30550,85**	**12464,75**			**12464,75**		
Итого по разделу 1 Новый Раздел							**149537,66**					**279,62**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							104812,74	32546,82	19463,42 6478,58	52802,5		279,62
Накладные расходы							26008,06					
Сметная прибыль							18716,86					
Итоги по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							123595,78					279,62
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							25941,88					
Итого							149537,66					279,62
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						52802,5					
	Машины и механизмы						19463,42					
	ФОТ						39025,4					
	Накладные расходы						26008,06					
	Сметная прибыль						18716,86					
Непредвиденные затраты 2%							2990,75					
Итого с непредвиденными							**152528,41**					
НДС по УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18							13148,54					
ВСЕГО по смете							**165676,95**					**279,62**