(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

от 18.07.2011

«Ремонтпроезда к

Основание: чертежи № Техническое задание

Составлен в базовых ценах: *ТЕРЛО- 2001, с индексами января 2011 г.*

Сметная стоимость работ:_____ **2259821,75** ***Руб.***

Трудоемкость работ: _____ 435,73 *Чел.час.*

Средства на оплату труда: _____ 64439,68 *Руб.*

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дороги												
1	68-12- 2 прим	Разборка покрытий щебеночных [Накл.:104%;Сметн.пр.:60%]	2,376 100 м3 конструкций	932,13 273,35	658,78 136,84	0,00	2215	649	1565 325	1	18,37 43,64712	
2	27-04-001-1	Устройство слоев оснований из песка [: (Кз=1,15; Кэм=1,25)] [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,68;95%]	0,891 100 м3	2762,3 274,61	2476,89 400,16	10,8	2461	245	2207 357	9	15,72 14,00652	
	(408-9040-	Песок для строительных работ	98,01	(478,60)	0	(478,60)	(46908)	0	0	(46908)	0	

003)	природный. карьерный намывной (ТССЦ 1.2011 Ленинградская область 1 зона)	м3	0	0				0		0
3	27-04-001-4	Устройство слоев оснований из щебня толщиной 25 см [: (Кз=1,15; Кэм=1,25)] [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,68;95%]	1,485 100 м3	4425,02 426,18	3983,72 616,28	15,12	6571	633	5916 915	22	24,19 35,92215
(408-0010)	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фр. 5-20 (ТССЦ 1.2011 Ленинградская область 1 зона)	187,11 м3	(489,05) 0	0 0	(489,05)	(91506)	0	0 0	(91506)	0 0
4	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 [: (Кз=1,15; Кэм=1,25)] [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,68;95%]	2,478 1000 м2	3398,74 803,38	2273,4 606,31	321,96	8422	1991	5633 1502	798	38,3 94,9074
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная горячая плотная крупнозернистая марки 1 тип А (ТССЦ 1.2011 Ленинградская область 1 зона)	239,3748 т	(2334,77) 0	0 0	(2334,77)	(558885)	0	0 0	(558885)	0 0
5	27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 [: (Кз=1,15; Кэм=1,25)] [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,68;95%]	2,478 1000 м2	3398,74 803,38	2273,4 606,31	321,96	8422	1991	5633 1502	798	38,3 94,9074
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная горячая плотная крупнозернистая марки 1 тип А (ТССЦ 1.2011 Ленинградская область 1 зона)	239,3748 т	(2334,77) 0	0 0	(2334,77)	(558885)	0	0 0	(558885)	0 0
6	27-03-001-2	Испр.осн.щебен. без добав. нового	1,859	8805,3	4680,32	3008,35	16369	2076	8701	5592	63,38

	материала [: (Кз=1,15; Кэм=1,25)] [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,68;95%]	1000 м2	1116,63	1219,04				2266		117,82342
7	27-03-009-2	Срезка 10 см слоя асф/бет. дорож. покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см [: (Кз=1,15; Кэм=1,25)] [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,68;95%]	5,94 100 м2	4861,86 107,97	4742,44 259,79	11,45	28879	641	28170 1543	68	5,81 34,5114
	Итого по разделу						73339,00	8226,00	57825,00 8410,00	7288,00	435,72541
	Основные материалы в текущих ценах						1256184,00			1256184,00	
	Итого в текущих ценах { Севзапстройцена 01-2011} k=7,68 на зарплату k=5,71 на эксплуатацию машин k=3,38 на материалы k=3,38 на основные материалы k=0 на оборудование						1674173,87	63175,68	330180,75 64588,80	1280817,44	100 435,72541
	Итого						**1674 173,87**				
	Накладные расходы (Благоустройство) (104%)						7 779,20				
	Накладные расходы (Автодороги) (k=0,85; 142%)						145 184,00				
	Итого накладных расходов						152 963,20				
	Итого						**1827 137,07**				
	Сметная прибыль (Благоустройство) (60%)						4 488,00				
	Сметная прибыль (Автодороги) (k=0,68; 95%)						77 704,11				
	Итого сметной прибыли						82 192,11				
	Итого						**1909 329,18**				
	НДС (18%)						343 679,25				
	Итого по разделу						***2253 008,43***				
	Разные работы										
8	1-27-а	Погрузка мусора при	166,32	7,60	0,00	0,00	1264	1264	0	0	0

	автоперевозках [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%]	т.	7,6	2,11				351		0
9 ТССЦ-3-1-05	Перевозка груза на расстояние до 5км [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%]	166,32 т	11,58 0	11,58 0	0	1926	0	1926 0	0	0 0
Итого по разделу						3190,00	1264,00	1926,00 351,00	0,00	0
Итого						**3 190,00**				
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы) (100%)						1 615,00				
Итого накладных расходов						1 615,00				
Итого						**4 805,00**				
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы) (60%)						969,00				
Итого сметной прибыли						969,00				
Итого						**5 774,00**				
НДС (18%)						1 039,32				
Итого по разделу						***6 813,32***				
Всего						**2259 821,75**	**64439,68**	**332106,75** **64939,80**	**1280817,44**	**435,72541**
В том числе основные материалы						1256184,00			1256184,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Всего по смете			**2259 821,75**

Составил _____

Проверил _____