Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт воинских захоронений (братских могил)

Сметная стоимость работ:_____ **135 824** ***Руб.***

Трудоемкость работ: _____ 284 *Чел.час.*

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По улице №1										
1	61-25- 4 (прим)	Очистка мемоpальных плит [Накл.:k=0,85;79%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,096 100 м2	1051,58 367,82	677,55 205,94	101	35	65 20	21,92 10,96	2,10 1,05
2	62-25- 4 (прим)	Огрунтовка памятников [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,25 100 м2	445,05 82,78	21,05 0,18	111	21	5 0	5,06 0,01	1,26 0,00
3	62-26-10 (прим)	Окраска памятников [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,25 100 м2	1414,93 275,99	78,58 1,78	354	69	20 0	16,87 0,10	4,22 0,03
4	61-13- 5 (прим)	Ремонт памятников [Накл.:k=0,85;79%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,25 100 м2	12325,03 9888,08	1,89 0,00	3081	2472	0 0	548,12 0,00	137,03 0,00
5	999-9900	Строительный мусор	2,45 т	0,00		0				
6	13-03-003-11 (Прим)	Побелка бортовых камней [Накл.:k=0,85;90%;Сметн.пр.:k=0,8;70%]	0,31 100 м2	651,73 79,81	4,06 0,38	202	25	1 0	4,64 0,02	1,44 0,01
7	13-03-003-22 (прим)	Побелка бортовых камней [Накл.:k=0,85;90%;Сметн.пр.:k=0,8;70%]	0,31 100 м2	2151,76 128,14	7,40 0,73	667	40	2 0	7,45 0,04	2,31 0,01
8	15-04-030- 4	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [Накл.:k=0,85;105%;Сметн.пр.:k=0,8;55%]	1,09 100 м2	1646,07 1192,39	2,58 0,74	1795	1300	3 1	71,06 0,04	77,46 0,04
9	68-5- 8	Вырезка сухих ветвей ели диаметром до 150 мм [Накл.:k=0,85;104%;Сметн.пр.:k=0,8;60%]	40 1 дерево	2,72 2,72	0,00 0,00	109	109	0 0	0,17 0,00	6,80 0,00
10	27-04-001-2	Устройство подстилающих и выравнивающих	0,005 100 м3	2327,82 238,79	2073,91 340,75	11	1	10 2	15,72 14,81	0,08 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев оснований: из песчано- гравийной смеси, дресвы (подсыпка отсевом) [Накл.:k=0,85;142%; Сметн.пр.:k=0,8;95 %]								
11	(Цена поставщика)	Отсев	0,5 м3	(334,41)		(167)				
		Итого по разделу				6431	4072	106 23		232,70 1,22
		Основные материалы в текущих ценах				167				
		По улице №2								
12	61-25- 4 (прим)	Очистка мемориальных плит [Накл.:k=0,85;79%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,25 100 м2	1051,58 367,82	677,55 205,94	263	92	169 51	21,92 10,96	5,48 2,74
13	13-03-003-22 (прим)	Побелка бортовых камней [Накл.:k=0,85;90%;Сметн.пр.:k=0,8;70%]	0,15 100 м2	2151,76 128,14	7,40 0,73	322	19	1 0	7,45 0,04	1,12 0,01
14	15-04-030- 4	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [Накл.:k=0,85;105%; Сметн.пр.:k=0,8;55 %]	0,55 100 м2	1646,07 1192,39	2,58 0,74	905	656	1 0	71,06 0,04	39,08 0,02
15	68-5- 8	Вырезка сухих ветвей ели диаметром до 150 мм [Накл.:k=0,85;104%; Сметн.пр.:k=0,8;60 %]	30 1 дерево	2,72 2,72	0,00 0,00	82	82	0 0	0,17 0,00	5,10 0,00
16	06-01-001- 1 (прим)	Устройство бетонной подготовки (ремонт основания ограждения) [Накл.:k=0,85;105%; Сметн.пр.:k=0,8;65 %]	0,005 100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле	6716,68 2658,60	1975,15 442,96	33	13	10 2	180,00 18,00	0,90 0,09
17	(401-0003)	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	0,51 м3	(2359,33)		(1203)				
		Итого по разделу				1605	862	181 53		51,68 2,86
		Основные материалы в текущих ценах				1203				
		Всего				8036	4934	287 76		284,38 4,07
		Основные материалы в текущих ценах				1370				
		Итого в текущих ценах				66083	38683	1624		284,38
{РЦЦС ЛО 05/11 Озеленение}								596		4,07
k=7,84 на зарплату										
k=5,66 на эксплуатацию машин										
k=8,67 на материалы										
k=8,67 на основные материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе основные материалы					1370				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			66 083
Накладные расходы (Штукатурные работы)	0,85	79	14 057
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	0,85	80	480
Накладные расходы (Защита от коррозии)	0,85	90	504
Накладные расходы (Отделка)	0,85	105	13 694
Накладные расходы (Благоустройство)	0,85	104	1 323
Накладные расходы (Автодороги)	0,85	142	29
Накладные расходы (Бетонные работы монолитные)	0,85	105	105
Итого накладных расходов			30 192
Итого			96 275
Сметная прибыль (Штукатурные работы)	0,8	50	8 373
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	0,8	50	282
Сметная прибыль (Защита от коррозии)	0,8	70	369
Сметная прибыль (Отделка)	0,8	55	6 751
Сметная прибыль (Благоустройство)	0,8	60	719
Сметная прибыль (Автодороги)	0,8	95	18
Сметная прибыль (Бетонные работы монолитные)	0,8	65	61
Итого сметной прибыли			16 574
ИТОГО			112 848
Непредвиденные расходы		2	2 257
Итого			115 105
НДС		18	20 719
Итого			135 824
В С Е Г О			135 824

Составил _____

Проверил _____