Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

«____»_____г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Стяжка полов и демонтаж старых ворот гаража»

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: *ТЕР 2001, с индексами .*

Сметная стоимость работ:_____ **96 300** ***Руб.***

Трудоемкость работ: _____ 184,20 *Чел.час.*

Средства на оплату труда: _____ 21 852,18 *Руб.*

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Полы									
1	57-2- 4	Разборка покрытий полов цементных [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:68%]	0,72 100 м2	3034,51 1796,99	1237,52 397,07	2185	1294	891 286	111,20 21,00	80,06 15,12
2	999-9900	Строительный мусор	4,752 т	0,00		0				
3	11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%]	0,72 100 м2	1833,49 683,82	58,01 29,46	1320	492	42 21	45,44 1,46	32,71 1,05
4	11-01-011-2	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 [к=2: (Кз=4; Кзм=4; Кэм=4; Км=4; Ком=4; Коб=4; Ктр=2); ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;123%	0,72 100 м2	1158,82 34,64	40,10 19,50	835	25	29 14	1,15 0,48	0,83 0,35

Смета № **1074** от **18.10.2010**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		;Сметн.пр.:k=0,85;75%]								
	Итого по разделу					4340,00	1811,00	962,00 321,00		113,61 16,52
	Итого в текущих ценах					26726,83	13365,18	5040,88		113,61
	{РЦЦС ЛО 09/10 Полы бетонные и цементные}							2368,98		16,52
	k=7,38 на зарплату									
	k=5,24 на эксплуатацию машин									
	k=5,31 на материалы									
	k=5,31 на основные материалы									
	Ворота и козырьки									
5	09-06-001-1	Демонтаж Монтаж: конструкций ворот [Д5: (Кз=0,6; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0,5; Ком=0,5; Коб=0; Ктр=0,6)] [Накл.:k=0,846;90%; Сметн.пр.:k=0,85;85%]	0,4 1 т	980,41 867,70	91,75 17,50	392	347	37 7	53,69 0,85	21,48 0,34
6	09-06-001-1 (прим)	Монтаж: конструкций ворот [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;90%; Сметн.пр.:k=0,85;85%]	0,4 1 т	1868,84 1663,08	163,84 28,75	748	665	66 12	102,91 1,40	41,17 0,56
7	201-9002	Стальные конструкции	0,4 т	12920,79		5168				
8	09-01-001- 1 (прим)	Монтаж каркаса козырька [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;90%; Сметн.пр.:k=0,85;85%]	0,15 1 т	1368,93 469,87	563,60 85,89	205	70	85 13	25,76 0,02	3,86 0,00
9	201-9002	Стальные конструкции	0,15 т	12920,79		1938				
10	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;90%; Сметн.пр.:k=0,85;85%]	0,1 100 м2	1504,28 676,88	555,41 85,01	151	68	56 9	40,82 3,37	4,08 0,34
11	101-9910	Стальной гнутый профиль(профилированный настил)	0 т	0,00		0				
12	101-9911	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0 т	0,00		0				
	Итого по разделу					8602,00	1150,00	244,00 41,00		70,59 1,24

Смета № **1074** от **18.10.2010**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе основные материалы в базовых ценах				7106,00				
		Итого в текущих ценах				39852,20	8487,00	1307,84		70,59
		{РЦЦС ЛО 09/10 Металлоконструкции}						302,58		1,24
		k=7,38 на зарплату								
		k=5,36 на эксплуатацию машин								
		k=4,17 на материалы								
		k=4,17 на основные материалы								
		В с е г о				66579,03	21852,18	6348,72		184,20
								2671,56		17,76
		В том числе основные материалы				29632,02				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			66 579,03
Накладные расходы (Ремонт полов)	0,94	80	8 769,07
Накладные расходы (Полы)	0,846	123	4 238,28
Накладные расходы (Металлоконструкции)	0,846	90	6 692,71
Итого накладных расходов			19 700,06
Итого			86 279,10
Сметная прибыль (Ремонт полов)		68	7 929,48
Сметная прибыль (Полы)	0,85	75	2 596,54
Сметная прибыль (Металлоконструкции)	0,85	85	6 350,78
Итого сметной прибыли			16 876,79
Непредвиденные расходы		2	1 777,38
Итого			81 610,17
НДС		18	14 689,83
Итого			96 300
В С Е Г О			96 300

Составил _____

Проверил _____