Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

_____
" _____ " _____ 2012 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

_____
"_____ " _____2012 г.

_____

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Установка забора у МДОУ

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость _____595203,28 руб.
строительных работ _____340124,27 руб.
монтажных работ _____154394,91 руб.
Средства на оплату труда _____127369,08 руб.
Сметная трудоемкость _____914,5 чел.час

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация | материалы | | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | в т.ч. оплаты труда | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1. Демонтаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР01-02-119-02** | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР01-02-119-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48*<br>*НР (942,7 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (471,35 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 2,5 | 82,37<br>82,37 | | | 205,93 | 205,93 | | | 5,09 | 12,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ТЕР27-09-001-06** | (прим) Разборка ограждений: из сетки (100 м)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР27-09-001-06 Обустройство дорог ОЗП=7,48; ЭМ=5,19; ЗПМ=7,48; МАТ=2,57*<br>*НР (17892,86 руб.): 142%*0.85 от ФОТ*<br>*СП (9576,46 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 1,859 | 1887,8<br>907,62 | 980,18<br>158,46 | | 3509,42 | 1687,27 | 1822,15<br>294,58 | | 54,78 | 101,84 |
| 3 | **СЦП1-1-27** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРр57-13-1 Полы ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48; МАТ=3,76*<br>*НР 100% от ФОТ*<br>*СП 60% от ФОТ* | 6 | 7,6 | 7,6 | | 45,6 | | 45,6 | | | |
| 4 | **СЦП3-2-10-1** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 (1 т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРр57-13-1 Полы ОЗП=7,48; ЗПМ=7,48; МАТ=3,76*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 6 | 22,91 | 22,91 | | 137,46 | | 137,46 | | | |
| **Итого по разделу 1 Демонтаж** | | | | | | | **52684,53** | | | | | **114,57** |
| | | **Раздел 2. Изготовление и монтаж ограждения** | | | | | | | | | | |
| 5 | **ТЕР06-01-001-01** | Устройство бетонной подготовки (фундамент под ограждение и ворота) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР06-01-001-01 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=7,48; ЭМ=8,13; ЗПМ=7,48; МАТ=5,76*<br>*НР (546,34 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (300,63 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 0,025 | 41743,82<br>3061,53 | 2275,34<br>575,55 | 36406,95 | 1043,6 | 76,54 | 56,88<br>14,39 | 910,18 | 207 | 5,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **ТЕРм38-01-003-04** | (прим) Изготовление секций ограждения и столбов. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)<br>(1 т конструкций)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72*<br>*НР (41930,22 руб.): 66% от ФОТ*<br>*СП (25412,25 руб.): 40% от ФОТ* | 3,83 | 8097,74<br>2188,8 | 433,41<br>28,8 | 5475,53 | 31014,34 | 8383,1 | 1659,96<br>110,30 | 20971,28 | 120 | 459,6 |
| 7 | **ТСЦ-101-1026** | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72* | -3,95256 | 4967,89 | | 4967,89 | -19635,88 | | | -19635,88 | | |
| **8** | **101-1641** | **Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСТ3КП2, размером 50*50*5 мм (645,3 мп)**<br>**(т)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **2,48** | **25571,19** | | **25571,19** | **63416,55** | | | **63416,55** | | |
| **9** | **103-0357** | **Трубы бесшовные горячедеформированные 57*3,5 мм**<br>**(м)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **248,472** | **258,49** | | **258,49** | **64227,53** | | | **64227,53** | | |
| **10** | **101-0975** | **Прокат горячекатанный полосовой из углеродистой стали обыкновенного качества, толщиной 10-75 мм, шириной 100-200мм, сталь марки СТ0 (перемычки)**<br>**(т)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **0,07** | **22151,55** | | **22151,55** | **1550,61** | | | **1550,61** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **101-0975** | **Прокат горячекатанный полосовой из углеродистой стали обыкновенного качества, толщиной 10-75 мм, шириной 100-200мм, сталь марки СТ0 (заглушки) (т)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **0,01** | **22151,55** | | **22151,55** | **221,52** | | | **221,52** | | |
| 12 | **ТЕР27-09-001-06** | (прим) Устройство ограждений: из сетки (100 м)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР27-09-001-06 Обустройство дорог ОЗП=7,48; ЭМ=5,19; ЗПМ=7,48; МАТ=2,57*<br>*НР (28926,32 руб.): 142%*0.85 от ФОТ*<br>*СП (15481,69 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 1,806 | 5387,9<br>1491,09 | 1750,31<br>282,96 | 2146,5 | 9730,55 | 2692,91 | 3161,06<br>511,03 | 3876,58 | 89,99 | 162,52 |
| **13** | **408-9080** | **Щебень (м3)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **1,74** | **537,87** | | **537,87** | **935,89** | | | **935,89** | | |
| 14 | **ТЕР13-03-002-04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР13-03-002-04 Покрытие лакокрасочными материалами ОЗП=7,48; ЭМ=3,95; ЗПМ=7,48; МАТ=3,09*<br>*НР (827,03 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (571,78 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 1,3 | 390,41<br>123,29 | 12,4<br>0,24 | 254,72 | 507,53 | 160,28 | 16,12<br>0,31 | 331,13 | 6,11 | 7,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **ТЕР15-04-030-04** | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (окраска ограждения)<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР15-04-030-04 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,92; ЗПМ=7,48; МАТ=3,65*<br>*НР (10719,12 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (4990,91 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 1,3 | 1787,16<br>1372,07 | 5,03<br>0,28 | 410,06 | 2323,31 | 1783,69 | 6,54<br>0,36 | 533,08 | 81,72 | 106,24 |
| **Итого по разделу 2 Изготовление и монтаж ограждения** | | | | | | | **411554,84** | | | | | **741,48** |
| | | **Раздел 3. Изготовление и монтаж ворот и калитки** | | | | | | | | | | |
| 16 | **ТЕРм38-01-003-04** | (прим) Изготовление столбов ворот и калитки. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)<br>(1 т конструкций)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72*<br>*НР (566,55 руб.): 66% от ФОТ*<br>*СП (343,36 руб.): 40% от ФОТ* | 0,051751 | 8097,74<br>2188,8 | 433,41<br>28,8 | 5475,53 | 419,07 | 113,27 | 22,43<br>1,49 | 283,37 | 120 | 6,21 |
| 17 | **ТСЦ-101-1026** | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72* | -0,053407 | 4967,89 | | 4967,89 | -265,32 | | | -265,32 | | |
| **18** | **ц.п.** | **ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 60Х60Х3,5 ММ**<br>**(М)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **8,568** | **164,41** | | **164,41** | **1408,66** | | | **1408,66** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **101-0975** | **Прокат горячекатанный полосовой из углеродистой стали обыкновенного качества, толщиной 10-75 мм, шириной 100-200мм, сталь марки СТ0 (заглушки) (т)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **0,001** | **22151,55** | | **22151,55** | **22,15** | | | **22,15** | | |
| 20 | **ТЕРм38-01-003-04** | (прим) Изготовление ворот. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72*<br>*НР (874,06 руб.): 66% от ФОТ*<br>*СП (529,73 руб.): 40% от ФОТ* | 0,07984 | 8097,74<br>2188,8 | 433,41<br>28,8 | 5475,53 | 646,52 | 174,75 | 34,6<br>2,30 | 437,17 | 120 | 9,58 |
| 21 | **ТСЦ-101-1026** | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп (т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72* | -0,082395 | 4967,89 | | 4967,89 | -409,33 | | | -409,33 | | |
| **22** | **103-9067-044** | **ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 30Х30Х3,0 ММ (М)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **17,34** | **69,24** | | **69,24** | **1200,62** | | | **1200,62** | | |
| **23** | **103-9067-009** | **ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 20Х20Х2,0 ММ (М)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **36,72** | **32,29** | | **32,29** | **1185,69** | | | **1185,69** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **ц.п.** | **Петли приварные воротные (шт)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **4** | **296,61** | | **296,61** | **1186,44** | | | **1186,44** | | |
| **25** | **ц.п.** | **Замок врезной (шт)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **1** | **1016,95** | | **1016,95** | **1016,95** | | | **1016,95** | | |
| 26 | **ТЕРм38-01-003-04** | (прим) Изготовление калитки. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72*<br>*НР (238,4 руб.): 66% от ФОТ*<br>*СП (144,48 руб.): 40% от ФОТ* | 0,021775 | 8097,74<br>2188,8 | 433,41<br>28,8 | 5475,53 | 176,33 | 47,66 | 9,44<br>0,63 | 119,23 | 120 | 2,61 |
| 27 | **ТСЦ-101-1026** | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп (т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕРм38-01-003-04 Изготовление металлических конструкций ОЗП=7,48; ЭМ=5,68; ЗПМ=7,48; МАТ=6,72* | -0,022472 | 4967,89 | | 4967,89 | -111,64 | | | -111,64 | | |
| **28** | **103-9067-044** | **ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 30Х30Х3,0 ММ (М)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **5,1** | **69,24** | | **69,24** | **353,12** | | | **353,12** | | |
| **29** | **103-9067-009** | **ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРНЫЕ 20Х20Х2,0 ММ (М)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **9,18** | **32,29** | | **32,29** | **296,42** | | | **296,42** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **ц.п.** | **Петли приварные для калитки (шт)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **2** | **127,12** | | **127,12** | **254,24** | | | **254,24** | | |
| **31** | **ц.п.** | **Замок врезной (шт)**<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* | **1** | **1016,95** | | **1016,95** | **1016,95** | | | **1016,95** | | |
| 33 | **ТЕР07-01-055-01** | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических<br>(100 шт.)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР07-01-055-01 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,48; ЭМ=5,95; ЗПМ=7,48; МАТ=5,73*<br>*НР (3328,96 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (1934,78 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 0,01 | 74274,08<br>41300,07 | 18571,16<br>3451,18 | 14402,85 | 742,74 | 413 | 185,71<br>34,51 | 144,03 | 2231,23 | 22,31 |
| 34 | **ТЕР07-01-055-08** | Устройство калиток: с установкой столбов металлических<br>(100 шт.)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР07-01-055-08 Производственные здания и сооружения ОЗП=7,48; ЭМ=4,35; ЗПМ=7,48; МАТ=5,41*<br>*НР (1376,27 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (799,88 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 0,01 | 21348,74<br>18499,15 | 580,06<br>2,2 | 2269,53 | 213,49 | 184,99 | 5,8<br>0,02 | 22,7 | 984 | 9,84 |
| 35 | **ТЕР13-03-002-04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР13-03-002-04 Покрытие лакокрасочными материалами ОЗП=7,48; ЭМ=3,95; ЗПМ=7,48; МАТ=3,09*<br>*НР (57,27 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (39,59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 0,09 | 390,41<br>123,29 | 12,4<br>0,24 | 254,72 | 35,14 | 11,1 | 1,12<br>0,02 | 22,92 | 6,11 | 0,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **ТЕР15-04-030-04** | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (окраска ворот и калитки) (100 м2 окрашиваемой поверхности)<br>*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*<br>*При ремонте и реконструкции ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*ТЕР15-04-030-04 Малярные работы ОЗП=7,48; ЭМ=3,92; ЗПМ=7,48; МАТ=3,65*<br>*НР (742,15 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ*<br>*СП (345,55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ* | 0,09 | 1787,16<br>1372,07 | 5,03<br>0,28 | 410,06 | 160,84 | 123,49 | 0,45<br>0,03 | 36,9 | 81,72 | 7,35 |
| **Итого по разделу 3 Изготовление и монтаж ворот и калитки** | | | | | | | **30279,81** | | | | | **58,45** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 324608,47 | 120113,7 | 37540,17<br>7255,38 | 166954,6 | | 914,5 |
| Накладные расходы | | | | | | | 108968,25 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 60942,46 | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | 340124,27 | | | | | 436,5 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | 154394,91 | | | | | 478 |
| Итого | | | | | | | 494519,18 | | | | | 914,5 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 166954,6 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 37540,17 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 127369,08 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 108968,25 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 60942,46 | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | 9890,38 | | | | | |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | **504409,56** | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | 90793,72 | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **595203,28** | | | | | **914,5** |