

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Устройство площадки из природного камня»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 99 862,26 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 222,38 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Строительные работы

1 01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;45%]	0,48 100 м3	3003,21 3003,21	0,00 0,00	1441,54 1441,54	1441,54	0,00 0,00	189,00 0,00	90,72 0,00
2 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,8;95%]	0,36 100 м3	2231,10 238,79	1981,51 320,13	803,19	85,96	713,34 115,25	15,72 13,88	5,66 5,00
3 (408-9040-001)	Песок для строительных работ природный, карьерный	37,8 м3	(235,66)		(8907,95)				
4 27-07-005-01 (прим)	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт 40 [Накл.:k=0,85;142%;Сметн.пр.:k=0,8;95%]	12 10 м2	208,59 189,42	14,14 1,86	2503,08	2273,04	169,68 22,32	10,50 0,06	126,00 0,72
5 (Цена поставщика)	Камень натуральный	122,4 м2	(338,98)		(41491,15)				
6 1-27-а	Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%]	10 т.	7,60 7,60	0,00 2,11	76,00	76,00	0,00 21,10	0,00 0,00	0,00 0,00
7 ТССЦ-3-2-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%;	10 т	22,91 0,00	22,91 0,00	229,10	0,00	229,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметн.пр.:k=0,8;60  
%]

Итого по разделу 5052,91 3876,54 1112,12 222,38  
158,67 5,72

Основные материалы в текущих ценах 50399,10

Итого в текущих ценах 86719,90 29771,83 6183,39 222,38  
{РЦЦС ЛО 03/11 Озеленение} 1218,59 5,72

k=7,68 на зарплату  
k=5,56 на эксплуатацию машин  
k=5,69 на материалы  
k=5,69 на основные материалы

Всего 86719,90 29771,83 6183,39 222,38  
1218,59 5,72

В том числе основные материалы 50399,10

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			86 719,90
Накладные расходы (Земляные 02-055...02-064)	0,85	80	7 528,30
Накладные расходы (Автодороги)	0,85	142	23 142,61
Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы)	0,85	100	633,87
Итого накладных расходов			31 304,78
Итого			118 024,68
Сметная прибыль (Земляные 02-055...02-064)	0,8	45	3 985,57
Сметная прибыль (Автодороги)	0,8	95	14 571,98
Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы)	0,8	60	357,95
Итого сметной прибыли			18 915,50
Итого			136 940,18
Понижающий коэффициент	0,618		84 629,03
ИТОГО			84 629,03
НДС		18	15 233,23
Итого			99 862,26
В С Е Г О			99 862,26

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_