

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Устройство покрытия беговой дорожки стадиона»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлен в базовых ценах: ТЕР 2001, с индексами.

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 524 675,03 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 134,71 Чел. час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 18 591,65 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Земляные работ</b>												
1 01-01-013- 8		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 [Накл.:k=0,85;95%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,1874 1000 м3 грунта	4454,66 168,53	4276,35 810,04	9,78	835	32	801 152	2	11,41 2,14	
2 ТССЦ-3-2-1- 05		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,85;100%;Сметн.пр.:k=0,8;60%]	298 т	13,19 0,00	13,19 0,00	0,00	3931	0	3931 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							4766,00	32,00	4732,00 152,00	2,00	2,14	
<b>дорожные работы</b>												
3 27-04-		Устройство	0,719	2231,10	1981,51	10,80	1605	172	1425	8	15,72	

Смета № 1073 от 11.11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	001-1	подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (15см) [Накл.:k=0,85;14 2%;Сметн.пр.:k=0,8;95%]	100 м3	238,79	320,13				230		11,30	
4 (408-9040)		Песок для строительных работ природный	79,09 м3	(478,61) 0,00	0,00	(478,61)	(37853)	0	0 0	(37853)	0,00 0,00	
5 27-04-001-4		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (15см) [Накл.:k=0,85;14 2%;Сметн.пр.:k=0,8;95%]	0,719 100 м3	3572,69 370,59	3186,98 493,02	15,12	2568	266	2291 354	11	24,19 17,39	
6 (408-9080)		Щебень	90,5772 45 м3	(573,91) 0,00	0,00	(573,91)	(51983)	0	0 0	(51983)	0,00 0,00	
7 27-06-020- 1		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2, 9 т/м3 (длина 114м, ширина 6м) [Накл.:k=0,85;14 2%;Сметн.пр.:k=0,8;95%]	0,719 1000 м2	2839,27 698,59	1818,72 485,05	321,96	2041	502	1308 349	231	38,30 27,54	
8 (410-9010)		Смесь асфальтобетонная	69,4554 т	(2420,03) 0,00	0,00	(2420,03)	(168084)	0	0 0	(168084)	0,00 0,00	
9 27-06-021- 1		При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 (длина 114м, ширина 6м) [k=4; (Kз=4; Kзм=4; Kэм=4; Kм=4; Ком=4; Коб=4; Kтр=4)] [Накл.:k=0,85;14 2%;Сметн.пр.:k=0,8;95%]	0,719 1000 м2	16,04 6,56	0,28 0,00	9,20	12	5	0 0	7	0,36 0,26	
10 (410-9010)		Смесь асфальтобетонная	8,6999 т	(2420,25) 0,00	0,00	(2420,25)	(21056)	0	0 0	(21056)	0,00 0,00	
11 27-02-010-2		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий [Накл.:k=0,85;14	1 100 м	5394,69 1218,04	86,23 17,36	4090,42	5394	1218	86 17	4090	76,08 76,08	

Смета № 1073 от 11.11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2%;Сметн.пр.:k =0,8;95%]										
12 (ц.п.)	Камни бортовые		100 м	(124,00) 0,00	0,00 0,00	(124,00)	(12400)	0	0 0	(12400)	0,00 0,00	
Итого по разделу							11620,00	2163,00	5110,00 950,00	4347,00	132,57	
Основные материалы в текущих ценах							291376,00			291376,00		
Всего							16386,00	2195,00	9842,00 1102,00	4349,00	134,71	
Основные материалы в текущих ценах							291376,00			291376,00		
Итого в текущих ценах							390897,30	18591,65	61315,66 9333,94	310989,99	102 134,71	
{Строительство автомобильных дорог}												
k=8,47 на зарплату												
k=6,23 на эксплуатацию машин												
k=4,51 на материалы												
k=4,51 на основные материалы												
В том числе основные материалы							291376,00			291376,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			390 897,30
Накладные расходы (Земляные 01-001...01-138, 02-001...02-011)		0,85	1 258,09
Накладные расходы (Автодороги)		0,85	31 823,76
Итого накладных расходов			33 081,85
Итого			423 979,14
Сметная прибыль (Земляные 01-001...01-138, 02-001...02-011)		0,8	623,20
Сметная прибыль (Автодороги)		0,8	20 038,16
Итого сметной прибыли			20 661,36
Итого			444 640,50
Непредвиденные затраты			0,00
ИТОГО			444 639,86
НДС			80 035,17
ИТОГО			524 675,03
В С Е Г О			524 675,03

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_