Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО _____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ _____

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Внутренние отделочные работы в медицинском вытрезвителе

Основание: чертежи № _____

Составлен в базовых ценах: *ТЕР 2001, с индексами .*

Сметная стоимость работ:_____ **479 307** ***Руб.***

Трудоемкость работ: _____ 704 *Чел.час.*

Средства на оплату труда: _____ 93 460 *Руб.*

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стены									
1	10-04-010-3	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в: один слой с изоляцией [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;63%]	0,37 100 м2	11552,56 5001,97	188,38 40,44	4275	1851	70 15	290,81 1,98	107,60 0,73
2	(101-9162)	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	77,7 м2	(91,94)		(7144)				
3	10-04-012-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом общественных зданий [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;118% ;Сметн.пр.:k=0,68;63%]	0,02 100 шт	4833,24 1543,13	13,26 1,79	97	31	0 0	86,59 0,10	1,73 0,00
4	15-01-	Гладкая облицовка	0,68	4913,38	30,87	3341	2698	21	228,00	155,04

Смета № **1105** от **11.01.2011**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	019- 1	стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по: кирпичу и бетону [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%]	100 м2 повехности облицовки	3967,20	17,33			12	0,86	0,58
5	(101-9049)	Плитки рядовые	68 м2	(384,13)		(26121)				
6	46-04-001-4	Разборка: стен кирпичных [Накл.:k=0,85;110%;Сметн.пр.:k=0,8;70%]	2,52 1 м3	209,80 138,27	71,53 21,61	528	348	180 54	8,24 1,15	20,76 2,90
7	63-6- 1	Смена обоев обыкновенного качества [Накл.:k=0,85;77%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]	0,51 100 м2	993,60 860,86	10,84 3,80	507	439	6 2	52,62 0,20	26,84 0,10
8	(101-9265)	Обои	5,7 10 м2	(105,97)		(604)				
9	15-01-050- 3	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%]	1,52 100 м2	1313,44 777,79	48,52 12,71	1996	1182	74 19	44,70 0,70	67,94 1,06
10	(Цена поставщика)	Стеновые панели ПВХ	154,74 м2	(226,00)		(34971)				
11	15-06-001- 1	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%]	1,15 100 м2	764,68 648,96	1,35 0,48	880	746	2 1	38,67 0,03	44,48 0,03
12	101-9265	Обои	12,995 10 м2	21,40		278				
13	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%	1,15 100 м2 покрытия	139,71 137,39	1,36 0,48	161	158	2 1	7,53 0,03	8,66 0,03

Смета № **1105** от **11.01.2011**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		;Сметн.пр.:k=0,68;55%]								
14	(101-9732)	Грунтовка	0,01495 т	(79574,00)		(1190)				
15	15-04-005- 5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%]	1,15 100 м2	1480,07 496,77	9,78 2,48	1702	571	11 3	29,22 0,14	33,60 0,16
16	46-04-006-1 (прим)	Разборка деревянных коробов [Накл.:k=0,85;110%;Сметн.пр.:k=0,8;70%]	0,04 100 м2	862,29 613,76	248,53 149,46	35	25	10 6	42,86 7,41	1,71 0,30
17	53-14- 1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором [Накл.:k=0,85;86%;Сметн.пр.:k=0,8;70%]	0,4 10 м	56,61 46,07	0,00 0,00	22	18	0 0	2,71 0,00	1,08 0,00
		Итого по разделу				13822	8067	376 113		469,46 5,89
		В том числе основные материалы в базовых ценах				278				
		Основные материалы в текущих ценах				70030				
		Итого в текущих ценах				166737	61955	1940 868		469,46 5,89

{РЦЦС ЛО 12/10 Внутренние отделочные работы}
k=7,68 на зарплату
k=5,16 на эксплуатацию машин
k=6,1 на материалы
k=6,1 на основные материалы

Потолок

18	15-07-030-1	Облицовка потолков плитами типа армстронг на металлическом каркасе из Т-образных профилей при высоте помещения:до 3,5 м [ТЕР к ТЕРр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,765;105%;Сметн.пр.:k=0,68;55%]	1,14 100 м2 потолков	6517,33 2206,03	295,60 98,11	7430	2515	337 112	125,20 0,00	142,73 0,00
19	101-3440	Плитки потолочные декоративные типа Армстронг, OASIS	117,42 м2	63,52		7459				
		Итого по разделу				14889	2515	337		142,73

Смета № **1105** от **11.01.2011**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								112		0,00
		В том числе основные материалы в базовых ценах				7459				
		Итого в текущих ценах				94480	19315	1739		142,73
		{РЦЦС ЛО 12/10 Внутренние отделочные работы}						860		0,00
		k=7,68 на зарплату								
		k=5,16 на эксплуатацию машин								
		k=6,1 на материалы								
		k=6,1 на основные материалы								
		В с е г о				261217	81270	3679		612,19
								1728		5,89
		В том числе основные материалы				117226				
		Итого с учетом: ОУ ТЕРр ЛО п.2.2 таб.п.2				273959	93460	4231		704,02
		k=1,15 на зарплату						1987		6,78
		k=1,15 на эксплуатацию машин								
		k=1,15 на трудозатраты								
		В том числе основные материалы				117226				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			273 959
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,765	118	15 124
Накладные расходы (Отделка)	0,765	105	56 881
Накладные расходы (Реконструкция)	0,85	110	3 576
Накладные расходы (Стекольные работы)	0,85	77	2 549
Накладные расходы (Стены)	0,85	86	116
Итого накладных расходов			78 247
Итого			352 205
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,68	63	7 177
Сметная прибыль (Отделка)	0,68	55	26 484
Сметная прибыль (Реконструкция)	0,8	70	2 142
Сметная прибыль (Стекольные работы)	0,8	50	1 558
Сметная прибыль (Стены)	0,8	70	89
Итого сметной прибыли			37 451
Итого			389 655
Зимнее удорожание		2,2	8 572
ИТОГО			398 227
Непредвиденные расходы		2	7 965
Итого			406 192
НДС		18	73 115
Итого			479 307
В С Е Г О			479 307

Составил _____

Проверил _____