_____
"_____"_____ 2017 г.

"_____"_____ 2017 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-17 0151

(локальный сметный расчет)

Замена пассажирского лифта г/п 630 кг на 5 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	текущая цена	
Сметная стоимость	3 363,88	тыс.руб
Оборудование	1 639,37	тыс.руб
Средства на оплату труда	648,52	тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 Мосгосэкспертиза Ремонт март 2017 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАЗДЕЛ 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	6.53-2-4	Разборка кладки стен из мелкоблочных камней	*10 м3 кладки*	0,002						
		ЗП			1 733,49		1	3,47	17,89	62,02
		ЭМ			2 061,47		1	4,12	8,2	33,81
		в т.ч. ЗПМ			608,14		1	*1,22*	17,89	*21,76*
		НР от ЗП	%	80				2,78	72	44,65
		СП от ЗП	%	55				1,91	44	27,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,14	167	36,34
		ЗТР	*чел-ч*	164,78			1	0,33		
								14,42		**204,11**
2	6.69-3-1	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия до 150 мм	*100 отверстий*	0,03						
		ЗП			799,22		1	23,98	17,89	428,94
		ЭМ			1 491,17		1	44,74	8,14	364,14
		в т.ч. ЗПМ			445,22		1	*13,36*	17,89	*238,95*
		НР от ЗП	%	91				21,82	77	330,28
		СП от ЗП	%	70				16,79	44	188,73
		НР и СП от ЗПМ	%	175				23,38	167	399,05
		ЗТР	*чел-ч*	73,39			1	2,20		
								130,71		**1 711,14**
3	6.69-3-2	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия до 250 мм	*100 отверстий*	0,01						
		ЗП			2 210,31		1	22,10	17,89	395,42
		ЭМ			2 086,75		1	20,87	8,14	169,86
		в т.ч. ЗПМ			623,04		1	*6,23*	17,89	*111,46*
		НР от ЗП	%	91				20,11	77	304,47
		СП от ЗП	%	70				15,47	44	173,98
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,90	167	186,14
		ЗТР	*чел-ч*	201,12			1	2,01		
								89,45		**1 229,87**
4	6.57-2-8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	*100 м2 покрытия*	0,035						
		ЗП			275,03		1	9,63	17,89	172,21
		ЭМ			465,71		1	16,30	8,14	132,68
		в т.ч. ЗПМ			139,05		1	*4,87*	17,89	*87,07*
		НР от ЗП	%	80				7,70	72	123,99
		СП от ЗП	%	55				5,30	44	75,77
		НР и СП от ЗПМ	%	175				8,52	167	145,41
		ЗТР	*чел-ч*	24,6			1	0,86		
								47,45		**650,06**
5	6.57-2-16	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к позиции 6.57-2-8	*100 м2 покрытия*	0,14						
		ЗП			33,54		1	4,70	17,89	84,00
		НР от ЗП	%	80				3,76	72	60,48
		СП от ЗП	%	55				2,59	44	36,96
		ЗТР	*чел-ч*	3			1	0,42		
								11,05		**181,44**
6	6.69-5-6	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2	*100 м борозд*	0,0525						
		ЗП			530,19		1	27,83	17,89	497,97
		ЭМ			607,34		1	31,89	9,32	297,17
		в т.ч. ЗПМ			175,94		1	*9,24*	17,89	*165,25*
		НР от ЗП	%	91				25,33	77	383,44
		СП от ЗП	%	70				19,48	44	219,11
		НР и СП от ЗПМ	%	175				16,17	167	275,97
		ЗТР	*чел-ч*	43			1	2,26		
								120,70		**1 673,66**
7	6.69-10-4	Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	*100 м борозд*	0,0525						
		ЗП			318,68		1	16,73	17,89	299,31
7,1	1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	*м3*	0,005775	481,69		1	2,78	6,28	17,47
		НР от ЗП	%	91				15,22	77	230,47
		СП от ЗП	%	70				11,71	44	131,70
		ЗТР	*чел-ч*	23,8			1	1,25		
								46,44		**678,95**

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	6.69-41-1	Заделка в железобетонных перекрытиях отверстий площадью до 0,1 м2	*1 м3*	0,01						
		ЗП			584,70		1	5,85	17,89	104,60
		МР			172,09		1	1,72	3,85	6,63
8,1	1.3-1-41	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В25 (М350): П3. фракция 5-20. F150. W6	*м3*	0,0104	745,24		1	7,75	5,07	39,30
		НР от ЗП	%	91				5,32	77	80,54
		СП от ЗП	%	70				4,10	44	46,02
		ЗТР	*чел-ч*	55,16			1	0,55		
								24,74		**277,09**
9	6.69-24-3	Сверление сквозных отверстий в железобетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм (для анкеров в машинном помещении и приямке)	*100 отверстий*	0,22						
		ЗП			95,48		1	21,01	17,89	375,79
		ЭМ			13,58		1	2,99	3,14	9,38
		в т.ч. ЗПМ			0,77		1	*0,17*	17,89	*3,03*
9,1	1.7-3-25	Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм	*шт.*	2,2	290,18		1	638,40	2,26	1 442,77
		НР от ЗП	%	91				19,12	77	289,36
		СП от ЗП	%	70				14,71	44	165,35
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,30	167	5,06
		ЗТР	*чел-ч*	8,54			1	1,88		
								696,53		**2 287,71**
10	3.9-72-2	Установка распорных анкеров в готовые отверстия	*100 шт.*	0,22						
		ЗП			194,79	)*1,15	1	49,28	17,89	881,65
		ЭМ			0,30	)*1,25	1	0,08	8,23	0,68
		в т.ч. ЗПМ			0,06	)*1,25	1	*0,02*	17,89	*0,30*
10,1	1.7-5-157	Анкер-шпилька распорный, оцинкованный, для установки в бетон, "Hilti", HST М12х115/20	*шт.*	22	30,87		1	679,14	5,49	3 728,48
		НР от ЗП	%	85				41,89	72	634,79
		СП от ЗП	%	70				34,50	44	387,93
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,04	167	0,50
		ЗТР	*чел-ч*	13,4		)*1,15	1	3,39		
								804,93		**5 634,03**
11	6.56-38-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	*100 м2*	0,01672						
		ЗП			966,19		1	16,15	17,89	289,01
		НР от ЗП	%	80				12,92	72	208,09
		СП от ЗП	%	55				8,88	44	127,16
		ЗТР	*чел-ч*	91,15			1	1,52		
								37,95		**624,26**
12	6.56-36-2	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов	*1 м2*	1,672						
		ЗП			29,21		1	48,84	17,89	873,73
		ЭМ			12,76		1	21,33	5,92	126,30
		в т.ч. ЗПМ			0,78		1	*1,30*	17,89	*23,33*
		МР			23,49		1	39,28	4,01	157,49
12,1	1.7-2-23	Блоки дверные металлические машинных помещений лифтов	*шт.*	1	1 542,93		1	1 542,93	5,61	8 655,84
		НР от ЗП	%	85				41,51	72	629,09
		СП от ЗП	%	70				34,19	44	384,44
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,28	167	38,96
		ЗТР	*чел-ч*	2,27			1	3,80		
								1 730,36		**10 865,85**
13	6.56-35-1	Обрамление проемов угловой сталью	*1 Т*	0,018						
		ЗП			517,44		1	9,31	17,89	166,63
		ЭМ			2,67		1	0,05	5,43	0,26
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	*0,00*	17,89	*0,04*
		МР			36,68		1	0,66	11,09	7,32
13,1	1.1-1-1092	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	*т*	0,0009	7 254,88		1	6,53	5,37	35,06
13,2	1.1-1-1120	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина полки 35-70 мм	*т*	0,01764	9 853,14		1	173,81	3,37	585,74
		НР от ЗП	%	105				9,78	89	148,30
		СП от ЗП	%	77				7,17	44	73,32
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,07
		ЗТР	*чел-ч*	44			1	0,79		
								207,31		**1 016,70**
14	3.6-6-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*1 Т*	0,021805						
		ЗП			2 356,20	)*1,15	1	59,08	17,89	1 057,00
		ЭМ			28,44	)*1,25	1	0,78	8,63	6,69
		в т.ч. ЗПМ			7,55	)*1,25	1	*0,21*	17,89	*3,68*
14,1	1.1-1-1103	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп. Ст1пс-Ст6пс. Ст1Гпс-Ст5Гпс	*т*	0,021805	7 520,99		1	164,00	4,82	790,46
		НР от ЗП	%	85				50,22	72	761,04
		СП от ЗП	%	70				41,36	44	465,08
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,37	167	6,15
		ЗТР	*чел-ч*	198		)*1,15	1	4,96		
								315,81		**3 086,42**
15	3.9-13-1	Монтаж стальных балок и ригелей перекрытий, покрытий и под установку оборудования в зданиях высотой до 30 м	*1 т конструкций*	0,04674						
		ЗП			205,92	)*1,15	1	11,07	17,89	198,01
		ЭМ			14,60	)*1,25	1	0,85	6,69	5,71
		в т.ч. ЗПМ			1,04	)*1,25	1	*0,06*	17,89	*1,09*
		МР			110,71		1	5,17	5,82	30,12

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15,1	1.1-1-1147	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс.18гпс №12-40	*т*	0,04674	7 043,96		1	329,23	5,99	1 972,12
		НР от ЗП	%	85				9,41	72	142,57
		СП от ЗП	%	70				7,75	44	87,12
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,11	167	1,82
		ЗТР	*чел-ч*	15,6		)*1,15	1	0,84		
								363,59		**2 437,47**
16	3.9-18-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов, до 24 м при высоте здания до 25 м (пояса по шахте)	*1 т конструкций*	0,053375						
		ЗП			522,06	)*1,15	1	32,04	17,89	573,28
		ЭМ			37,45	)*1,25	1	2,50	8,68	21,69
		в т.ч. ЗПМ			8,85	)*1,25	1	*0,59*	17,89	*10,56*
		МР			42,01		1	2,24	5,02	11,26
16,1	1.1-1-1117	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина полки 35-70 мм	*т*	0,053375	9 869,71		1	526,80	3,38	1 780,57
		НР от ЗП	%	85				27,23	72	412,76
		СП от ЗП	%	70				22,43	44	252,24
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,03	167	17,64
		ЗТР	*чел-ч*	39,55		)*1,15	1	2,43		
								614,27		**3 069,44**
17	3.9-62-2	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	*1 т конструкций*	0,006						
		ЗП			1 584,00	)*1,15	1	10,93	17,89	195,53
		ЭМ			473,78	)*1,25	1	3,55	7,2	25,58
		в т.ч. ЗПМ			69,34	)*1,25	1	*0,52*	17,89	*9,30*
		МР			115,07		1	0,69	11,09	7,66
17,1	1.1-1-987	Пропан-бутан газообразный	*м3*	0,0012	5,67		1	0,01	11,97	0,08
17,2	1.1-1-1120	Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина полки 35-70 мм	*т*	0,00636	9 853,14		1	62,67	3,37	211,18
17,3	1.1-1-376	Кислород технический газообразный	*м3*	0,0036	5,91		1	0,02	7,7	0,16
		НР от ЗП	%	85				9,29	72	140,78
		СП от ЗП	%	70				7,65	44	86,03
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,91	167	15,53
		ЗТР	*чел-ч*	120		)*1,15	1	0,83		
								95,72		**682,53**
18	6.61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	*100 м2*	0,025						
		ЗП			2 762,25		1	69,06	17,89	1 235,42
18,1	1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	*м3*	0,055	481,69		1	26,49	6,28	166,38
		НР от ЗП	%	100				69,06	85	1 050,11
		СП от ЗП	%	64				44,20	44	543,58
		ЗТР	*чел-ч*	226,6			1	5,67		
								208,81		**2 995,49**
19	6.61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	*100 м2*	0,015						
		ЗП			3 415,64		1	51,23	17,89	916,59
19,1	1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	*м3*	0,03465	481,69		1	16,69	6,28	104,82
		НР от ЗП	%	100				51,23	85	779,10
		СП от ЗП	%	64				32,79	44	403,30
		ЗТР	*чел-ч*	280,2			1	4,20		
								151,94		**2 203,81**
20	6.61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	*100 м2*	0,02						
		ЗП			4 529,95		1	90,60	17,89	1 620,82
20,1	1.3-2-13	Растворы цементно-известковые, марка 75	*м3*	0,088	481,69		1	42,39	6,28	266,20
		НР от ЗП	%	100				90,60	85	1 377,70
		СП от ЗП	%	64				57,98	44	713,16
		ЗТР	*чел-ч*	385,2			1	7,70		
								281,57		**3 977,88**
21	3.11-14-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	*100 м2 покрытия*	0,035						
		ЗП			280,03	)*1,15	1	11,27	17,89	201,64
		ЭМ			82,83	)*1,25	1	3,62	6,9	25,00
		в т.ч. ЗПМ			17,41	)*1,25	1	*0,76*	17,89	*13,63*
		МР			27,22		1	0,95	4,05	3,86
21,1	1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	*м3*	0,0714	396,06		1	28,28	6,8	192,30
		НР от ЗП	%	104				11,72	89	179,46
		СП от ЗП	%	70				7,89	44	88,72
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,33	167	22,76
		ЗТР	*чел-ч*	26,9		)*1,15	1	1,08		
								65,06		**713,74**
22	3.11-14-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к позиции 3.11-14-3	*100 м2 покрытия*	0,21						
		ЗП			10,81	)*1,15	1	2,61	17,89	46,70
		ЭМ			1,13	)*1,25	1	0,30	1,29	0,38
		в т.ч. ЗПМ			0,03	)*1,25	1	*0,01*	17,89	*0,14*
22,1	1.3-2-4	Растворы цементные, марка 75	*м3*	0,1071	396,06		1	42,42	6,8	288,44
		НР от ЗП	%	104				2,71	89	41,56
		СП от ЗП	%	70				1,83	44	20,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,23

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	*чел-ч*	1,01		)*1,15	1	0,24		
								49,89		**397,86**
23	6.62-2-2	Простая масляная окраска стен разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	*100 м2*	0,50245						
		ЗП			213,34		1	107,19	17,89	1 917,68
		ЭМ			0,01		1	0,01	17	0,09
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	*0,01*	17,89	*0,09*
		МР			471,09		1	236,70	2,26	534,94
		НР от ЗП	%	100				107,19	85	1 630,03
		СП от ЗП	%	64				68,60	44	843,78
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,15
		ЗТР	*чел-ч*	18,6			1	9,35		
								519,71		**4 926,67**
24	6.62-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 %	*100 м2*	0,2418						
		ЗП			134,71		1	32,57	17,89	582,73
		ЭМ			0,01		1	0,00	17	0,04
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	*0,00*	17,89	*0,04*
		МР			362,49		1	87,65	2,26	198,09
		НР от ЗП	%	100				32,57	85	495,32
		СП от ЗП	%	64				20,84	44	256,40
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	167	0,07
		ЗТР	*чел-ч*	11,9			1	2,88		
								173,63		**1 532,65**
25	6.62-36-1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	0,2068						
		ЗП			232,06		1	47,99	17,89	858,54
		ЭМ			4,47		1	0,92	8,69	8,03
		в т.ч. ЗПМ			1,06		1	*0,22*	17,89	*3,92*
		МР			193,93		1	40,10	3,6	144,38
25,1	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	*т*	0,001137	2 278,84		1	2,59	5,84	15,13
25,2	1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	*т*	0,013028	22 652,13		1	295,11	2,29	675,81
		НР от ЗП	%	100				47,99	85	729,76
		СП от ЗП	%	64				30,71	44	377,76
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,39	167	6,55
		ЗТР	*чел-ч*	20,5			1	4,24		
								465,80		**2 815,96**
26	3.13-9-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*100 м2*	0,14						
		ЗП			74,13	)*1,15	1	11,93	17,89	213,52
		ЭМ			20,89	)*1,25	1	3,66	5,11	18,68
		в т.ч. ЗПМ			1,87	)*1,25	1	*0,33*	17,89	*5,85*
		МР			9,46		1	1,32	24,45	32,38
26,1	1.1-1-165	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	*т*	0,00126	18 660,61		1	23,51	2,13	50,08
		НР от ЗП	%	100				11,93	85	181,49
		СП от ЗП	%	64				7,64	44	93,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,58	167	9,77
		ЗТР	*чел-ч*	5,31		)*1,15	1	0,85		
								60,57		**599,87**
27	3.13-11-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	*100 м2*	0,14						
		ЗП			29,39	)*1,15	1	4,73	17,89	84,65
		ЭМ			13,49	)*1,25	1	2,36	5,48	12,94
		в т.ч. ЗПМ			1,41	)*1,25	1	*0,25*	17,89	*4,41*
		МР			77,36		1	10,83	6,72	72,78
27,1	1.1-1-1577	Эмаль, марка ПФ-115 (цветная), пентафталевая	*кг*	0,00308	29,90		1	0,09	1,56	0,14
		НР от ЗП	%	100				4,73	85	71,95
		СП от ЗП	%	64				3,03	44	37,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,44	167	7,36
		ЗТР	*чел-ч*	2,47		)*1,15	1	0,40		
								26,21		**287,07**
Итого по разделу: РАЗДЕЛ 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								**7 354,62**		**56 761,73**
		Раздел: РАЗДЕЛ 2 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА								
		Подраздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	4.3-25-2	*Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 630 кг, на 12 остановок, высота шахты 38 м (схема управления релейно-контакторная)*	*1 лифт*	1						
		ЗП			15 849,76	)*0,3	1	4 754,93	17,89	85 065,66
		ЭМ			539,32	)*0,3	1	161,80	7,73	1 250,68
		в т.ч. ЗПМ			85,19	)*0,3	1	*25,56*	17,89	*457,21*
		НР от ЗП	%	67				3 185,80	72	61 247,28
		СП от ЗП	%	67				3 185,80	44	37 428,89
		НР и СП от ЗПМ	%	175				44,73	167	763,54
		ЗТР	*чел-ч*	1168		)*0,3	1	350,40		
								11 333,06		**185 756,05**
2	4.3-25-4	*За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления релейно-контакторная)*	*1 остановка*	-7						
		ЗП			624,22	)*0,3	1	- 1 310,86	17,89	- 23 451,32

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			23,59	)*0,3	1	- 49,54	8,05	- 398,79
		в т.ч. ЗПМ			4,35	)*0,3	1	*- 9,14*	17,89	*- 163,43*
		НР от ЗП	%	67				- 878,28	72	- 16 884,95
		СП от ЗП	%	67				- 878,28	44	- 10 318,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				- 16,00	167	- 272,93
		ЗТР	чел-ч	46		)*0,3	1	- 96,60		
								- 3 132,96		**- 51 326,57**
3	4.3-25-6	*За каждый 1м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления релейно-контакторная)*	*1 М*	-15,47						
		ЗП			139,77	)*0,3	1	- 648,67	17,89	- 11 604,75
		НР от ЗП	%	67				- 434,61	72	- 8 355,42
		СП от ЗП	%	67				- 434,61	44	- 5 106,09
		ЗТР	чел-ч	10,3		)*0,3	1	- 47,80		
								- 1 517,89		**- 25 066,26**
4	4.3-26-2	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	*1 лифт*	1						
		ЗП			17 768,31	)*1,2)*1,13)*1,13)*1,15	1	31 309,93	17,89	560 134,65
		ЭМ			539,32	)*0,85)*1,13)*1,13)*1,25	1	731,70	7,73	5 656,03
		в т.ч. ЗПМ			85,19	)*0,85)*1,13)*1,13)*1,25	1	*115,58*	17,89	*2 067,69*
		МР			2 786,00	)*1,13)*1,13	1	3 557,44	5,07	18 036,24
		НР от ЗП	%	67				20 977,65	72	403 296,95
		СП от ЗП	%	67				20 977,65	44	246 459,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				202,27	167	3 453,04
		ЗТР	чел-ч	1203		)*1,2)*1,13)*1,13)*1,15	1	2 119,83		
								77 756,64		**1 237 036,16**
5	4.3-26-4	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	*1 остановка*	-7						
		ЗП			679,42	)*1,2)*1,13)*1,13)*1,15	1	- 8 380,55	17,89	- 149 927,98
		ЭМ			23,59	)*0,85)*1,13)*1,13)*1,25	1	- 224,03	8,05	- 1 803,46
		в т.ч. ЗПМ			4,35	)*0,85)*1,13)*1,13)*1,25	1	*- 41,31*	17,89	*- 739,07*
		МР			119,70	)*1,13)*1,13	1	- 1 069,91	5,07	- 5 424,47
		НР от ЗП	%	67				- 5 614,97	72	- 107 948,15
		СП от ЗП	%	67				- 5 614,97	44	- 65 968,31
		НР и СП от ЗПМ	%	175				- 72,29	167	- 1 234,25
		ЗТР	чел-ч	46		)*1,2)*1,13)*1,13)*1,15	1	- 567,40		
								- 20 976,72		**- 332 306,62**
6	4.3-26-6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная)	*1 М*	-15,47						
		ЗП			152,13	)*1,2)*1,13)*1,13)*1,15	1	- 4 147,07	17,89	- 74 191,05
		МР			0,98	)*1,13)*1,13	1	- 19,36	5,07	- 98,15
		НР от ЗП	%	67				- 2 778,54	72	- 53 417,56
		СП от ЗП	%	67				- 2 778,54	44	- 32 644,06
		ЗТР	чел-ч	10,3		)*1,2)*1,13)*1,13)*1,15	1	- 280,78		
								- 9 723,51		**- 160 350,82**
Итого по подразделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								**53 738,62**		**853 741,94**
		Подраздел: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ								
1	14.5-90-1	Полное техническое освидетельствование лифта, лифт на 2 остановки	*1 лифт на 2 остановки*	1						
		ЗП			873,41		1	873,41	17,89	15 625,30
		НР от ЗП	%	75				655,06	72	11 250,22
		СП от ЗП	%	70				611,39	44	6 875,13
		ЗТР	чел-ч	46,31			1	46,31		
								2 139,86		**33 750,65**
2	14.5-90-2	Полное техническое освидетельствование лифта, дополнительная остановка к позиции 14.5-90-1	*1 дополнительная остановка*	3						
		ЗП			86,01		1	258,03	17,89	4 616,16
		НР от ЗП	%	75				193,52	72	3 323,64
		СП от ЗП	%	70				180,62	44	2 031,11
		ЗТР	чел-ч	4,68			1	14,04		
								632,17		**9 970,91**
Итого по подразделу: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ								**2 772,03**		**43 721,56**
		Подраздел: СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ								
1		Лифт пассажирский г/п 630 кг на 5 остановок	*шт.*	1	1 389 300,00		1	1 389 300,00	1	1 389 300,00
								1 389 300,00		**1 389 300,00**
Итого по подразделу: СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ								**1 389 300,00**		**1 389 300,00**
Итого по разделу: РАЗДЕЛ 2 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА								**1 445 810,65**		**2 286 763,50**
		Раздел: РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4.8-243-3	Выключатель полугерметический и герметический	*100 шт.*	0,03						
		ЗП			910,00	)*1,15	1	31,40	17,89	561,66
		ЭМ			181,22	)*1,25	1	6,80	6,66	45,26
		в т.ч. ЗПМ			12,49	)*1,25	1	*0,47*	17,89	*8,38*
		МР			95,90		1	2,88	5,07	14,59
1,1	1.21-5-1060	Выключатели, серия "Этюд", напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, степень защиты IP44, одноклавишные, тип ВА10-041	*шт.*	3	31,42		1	94,26	4,46	420,40
		НР от ЗП	%	114				35,80	81	454,94
		СП от ЗП	%	67				21,04	44	247,13
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,82	167	13,99
		ЗТР	*чел-ч*	70		)*1,15	1	2,42		
								193,00		**1 757,97**
2	4.8-243-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	*100 шт.*	0,01						
		ЗП			483,99	)*1,15	1	5,57	17,89	99,57
		ЭМ			15,74	)*1,25	1	0,20	6,73	1,32
		в т.ч. ЗПМ			1,18	)*1,25	1	*0,01*	17,89	*0,26*
		МР			26,88		1	0,27	5,07	1,36
2,1	1.21-5-886	Розетки штепсельные, серия "Рондо", напряжение 250 В, сила тока 10 А, одноместная, открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, степень защиты IP44, тип РА10-125Б	*шт.*	1	11,92		1	11,92	7,91	94,29
		НР от ЗП	%	114				6,35	81	80,65
		СП от ЗП	%	67				3,73	44	43,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	167	0,43
		ЗТР	*чел-ч*	37,23		)*1,15	1	0,43		
								28,06		**321,43**
3	4.8-246-2	Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	*100 шт.*	0,07						
		ЗП			1 716,00	)*1,15	1	138,14	17,89	2 471,29
		ЭМ			208,26	)*1,25	1	18,22	8,63	157,26
		в т.ч. ЗПМ			48,36	)*1,25	1	*4,23*	17,89	*75,70*
		МР			301,00		1	21,07	5,07	106,82
3,1	1.22-2-70	Светильники с люминесцентными лампами, марка ЛПО01-2х36, потолочный	*шт.*	7	180,99		1	1 266,93	3,23	4 092,18
		НР от ЗП	%	114				157,48	81	2 001,74
		СП от ЗП	%	67				92,55	44	1 087,37
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,40	167	126,42
		ЗТР	*чел-ч*	132		)*1,15	1	10,63		
								1 701,79		**10 043,08**
4	1.22-2-70	Светильники с люминесцентными лампами, марка ЛПО01-2х36, потолочный	*шт.*	14	180,99		1	2 533,86	3,23	8 184,37
								2 533,86		**8 184,37**
5	4.8-175-2	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*100 м*	0,84						
		ЗП			76,20	)*1,15	1	73,61	17,89	1 316,87
		ЭМ			1,69	)*1,25	1	1,77	8,61	15,28
		в т.ч. ЗПМ			0,39	)*1,25	1	*0,41*	17,89	*7,33*
		МР			9,94		1	8,35	5,07	42,33
5,1	1.23-8-389	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*км*	0,084	6 747,27		1	566,77	7,66	4 341,46
		НР от ЗП	%	114				83,92	81	1 066,66
		СП от ЗП	%	67				49,32	44	579,42
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,72	167	12,24
		ЗТР	*чел-ч*	6,18		)*1,15	1	5,97		
								784,46		**7 374,26**
Итого по разделу: РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								**5 241,17**		**27 681,11**
		Раздел: РАЗДЕЛ 4 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ								
1	4.10-81-4	Извещатели ОС автоматические, контактный, магнито-контактный на открывание окон. дверей	*1 ШТ.*	1						
		ЗП			10,60	)*1,15	1	12,19	17,89	218,08
		МР			1,05		1	1,05	5,07	5,32
1,1	1.14-2-12	Сигнализаторы магнитоконтактные, тип СМК-3	*шт.*	1	15,66		1	15,66	3,15	49,33
		НР от ЗП	%	114				13,90	81	176,64
		СП от ЗП	%	67				8,17	44	95,96
		ЗТР	*чел-ч*	0,84		)*1,15	1	0,97		
								50,97		**545,33**
2	4.8-175-1	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*100 м*	0,15						
		ЗП			63,50	)*1,15	1	10,95	17,89	195,96
		ЭМ			0,85	)*1,25	1	0,16	8,66	1,38
		в т.ч. ЗПМ			0,20	)*1,25	1	*0,04*	17,89	*0,67*
		МР			6,37		1	0,96	5,07	4,84

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,1	1.23-12-15	Провода телефонные распределительные однопарные с поливинилхлоридной изоляцией, марка ТРП, медные, диаметр жилы 0,5 мм	*км*	0,01545	650,97		1	10,06	4,16	41,84
		НР от ЗП	%	114				12,48	81	158,73
		СП от ЗП	%	67				7,34	44	86,22
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	167	1,12
		ЗТР	*чел-ч*	5,15		)*1,15	1	0,89		
								42,02		**490,09**
3	4.8-79-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 1 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	0,4						
		ЗП			123,30	)*1,15	1	56,72	17,89	1 014,69
		ЭМ			278,87	)*1,25	1	139,44	7,74	1 079,23
		в т.ч. ЗПМ			44,26	)*1,25	1	*22,13*	17,89	*395,91*
		МР			26,95		1	10,78	5,07	54,65
3,1	1.23-3-242	Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, экранированные с оболочкой из полиэтилена, марка КССПВэп, число пар и диаметр жилы 4х2х0,52 мм	*км*	0,0408	3 313,66		1	135,20	6,67	901,77
		НР от ЗП	%	114				64,66	81	821,90
		СП от ЗП	%	67				38,00	44	446,46
		НР и СП от ЗПМ	%	175				38,73	167	661,17
		ЗТР	*чел-ч*	10		)*1,15	1	4,60		
								483,53		**4 979,87**
Итого по разделу: РАЗДЕЛ 4 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ								**576,52**		**6 015,29**
		Раздел: РАЗДЕЛ 5 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	5.1-187-5	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемностью до 1000 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с	*лифт*	1						
		ЗП			11 348,49	)*1,2	1	13 618,19	17,89	243 629,38
		НР от ЗП	%	75				10 213,64	72	175 413,15
		СП от ЗП	%	70				9 532,73	44	107 196,93
		ЗТР	*чел-ч*	658,8		)*1,2	1	790,56		
								33 364,56		**526 239,46**
2	5.1-187-7	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к позиции 5.1-187-5	*лифт*	-5						
		ЗП			227,38	)*1,2	1	- 1 364,28	17,89	- 24 406,97
		НР от ЗП	%	75				- 1 023,21	72	- 17 573,02
		СП от ЗП	%	70				- 955,00	44	- 10 739,07
		ЗТР	*чел-ч*	13,2		)*1,2	1	- 79,20		
								- 3 342,49		**- 52 719,06**
Итого по разделу: РАЗДЕЛ 5 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ								**30 022,07**		**473 520,40**

ИТОГО ПО СМЕТЕ

РАЗДЕЛ 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**56 761,73**
РАЗДЕЛ 2 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА	
- МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	**853 741,94**
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ	**43 721,56**
- СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	**1 389 300,00**
РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	**27 681,11**
РАЗДЕЛ 4 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ	**6 015,29**
РАЗДЕЛ 5 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	**473 520,40**
ИТОГО	**2 850 742,03**
НДС 18%	**513 133,57**
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**3 363 875,60**