Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №13-2018-СП

(локальная смета)

Устройство площадок для хранения инвентаря спортивной площадки СП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ № ОСК УКС-2-11/633 от 11.07.2018

Сметная стоимость	7,47	тыс.руб.
строительных работ	7,47	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,34	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	38,74	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	0,89	чел.-ч

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обо-
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР (48,00 руб.): 80 % СП (27,00 руб.): 45 % Объем: 0,05=5/100	100 м3	0,05	1 201,20	1 201,20	0,00	0,00		60,00	60,00	0,00	0,00	154,00	7,70	
2	ФЕР 27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании НР (44,00 руб.): 142 % СП (29,00 руб.): 95 % Объем: 0,05=5/100	100 м	0,05	615,13	615,13	0,00	0,00		31,00	31,00	0,00	0,00	76,70	3,84	
3	ФЕР 27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях НР (149,00 руб.): 142 % СП (100,00 руб.): 95 % Объем: 0,16=16/100	100 м	0,16	3 226,95	643,64	78,78	9,64		517,00	103,00	13,00	2,00	76,08	12,17	
4	ССЦ 05.2.03.03-0021	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	16	71,93	0,00	0,00	0,00		1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ФЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 200мм НР (17,00 руб.): 142 % СП (11,00 руб.): 95 % Объем: 0,024=2,4/100	100 м3	0,024	3 551,63	195,70	3 338,85	278,65		85,00	5,00	80,00	7,00	24,19	0,58	
6	ССЦ 02.4.03.03-0011	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 300	м3	2,4	76,84	0,00	0,00	0,00		184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17
7	ФЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР (6,00 руб.): 142 % СП (4,00 руб.): 95 % Объем: 0,012=1,2/100	100 м3	0,012	2 281,99	126,07	2 143,72	177,59		28,00	2,00	26,00	2,00	15,72	0,19	
8	ССЦ 02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,2	55,26	0,00	0,00	0,00		66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ФЕР 27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. НР (172,00 руб.): 142 % СП (115,00 руб.): 95 % Объем: 1,2=12/10	10 м2	1,2	116,30	99,86	13,19	1,00		140,00	120,00	16,00	1,00	10,50	12,60	
10	ССЦ 403-8141	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм	м2	12,24	65,63	0,00	0,00	0,00		803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ФЕР 07-01-055-09	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР (9,00 руб.): 130 % СП (6,00 руб.): 85 % Объем: 0,01=1/100	100 ШТ	0,01	964,92	660,14	116,30	3,94		10,00	7,00	1,00	0,00	77,39	0,77	
12	прайс-лист	Калитка "Махаон-С150" ДАБР.425711.045-08 Баз. ст.: 3 658,32 = [23 300 / 1,18 / 5,79] + 6% Трансп + 1,2% Заг.скл	КОМПЛЕКТ	1	3 658,32	0,00	0,00	0,00		3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по смете Новая локальная смета										**6 733,00**	**328,00**	**136,00**	**12,00**		**37,85**	
Стоимость общестроительных работ										**6 733,00**						
Материалы										6 269,00						
Всего оплата труда										340,00						
Накладные расходы										**445,00**						
в том числе																
80 % от ФОТ = 60,00 (по стр. 1)										48,00						
130 % от ФОТ = 7,00 (по стр. 11)										9,00						
142 % от ФОТ = 273,00 (по стр. 2-3, 5, 7, 9)										388,00						
Сметная прибыль										**292,00**						
в том числе																
45 % от ФОТ = 60,00 (по стр. 1)										27,00						
85 % от ФОТ = 7,00 (по стр. 11)										6,00						
95 % от ФОТ = 273,00 (по стр. 2-3, 5, 7, 9)										259,00						
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью										**7 470,00**						
Нормативная трудоемкость										38,74						
Сметная заработная плата										340,00						
Всего, стоимость общестроительных работ										**7 470,00**						
Всего, стоимость материалов без начислений										6 269						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17
Транспортные 6 %																
Заг.-складские 1,2 %																
ВСЕГО по смете										**7 470,00**						

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за шт.,руб., (с НДС 18%)	Сумма (с НДС 18%)	Срок изготовления (с момента 70% оплаты)
1	Секция заграждения «МАХАОН-С150» ДАБР.425729.086-02	компл	12	7 980,00	95 760,00	в наличии
2	Комплект опоры заграждения типа «МАХАОН» ДАБР.305622.084-02	компл	4	3 000,00	12 000,00	в наличии
3	Калитка «МАХАОН-С150» ДАБР.425711.045-08	компл	2	23 300,00	46 600,00	в наличии
4	Комплект стоек из состава козырькового заграждения «КЗР-125 САО-600V» ДАБР.305622.003 (силовые)	компл	11	964,07	10 604,77	15 рабочих дней
	Комплект стоек из состава козырькового заграждения «КЗР-125 САО-600V» ДАБР.305622.003-01 (промежуточные)	компл	9	964,07	8 676,63	15 рабочих дней
5	АКЛ – 600С ДАБР.425729.069	бухта	3	1 451,00	4 353,00	в наличии
Итого:					177 994,40	
В том числе НДС 18%					27 151,69	

ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ по устройству площадок для хранения инвентаря спортивной площадки СП

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	Разработка грунта 2 гр. ручную	5 м3
2	Демонтаж бордюрного камня БР.100.30.15 бетон В30	8 м
3	Монтаж бордюрного камня БР.100.30.15 бетон В30	16м
4	Устройство основания из щебня толщиной 200мм фр. 20-40	12 м2
5	Устройство основания из песка толщиной 100мм природный	12 м2
6	Устройство покрытия из тротуарной плитки 300х300 δ=30	12 м2
7	Изготовление и монтаж калитки в ограждении спортивной площадки по существующим столбам 765 х 3000	1 шт