

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

« ___ » _____ 201 г.

« ___ » _____ 201 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

« Ремонт крыльца главного входа в здание

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость работ: _____ 77 645,74 руб.

Трудоемкость работ: _____ 90,31 чел.час

Средства на оплату труда: _____ 12 555,15 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 20__ г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость			затр. тр.раб.	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	затр.тр.маш.	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные работы (Строительные)										
1	46-04-003-1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	1,2 1 м3	436,79 156,27	280,52 84,74	524,14	187,52	336,62 101,69	9,67 4,51	11,6 5,41
		Накладные расходы в бц	k=0,765; 110%			243,37				
		Сметная прибыль в бц	k=0,68; 70%			137,66				
		Индекс пересчета / Итого по строке в тц		8,4	5,76 8,4	3 514,10	1 575,17	1 938,93 854,20		
		Накладные расходы в тц	k=0,765; 110%			2 044,32				
		Сметная прибыль в тц	k=0,68; 70%			1 156,38				
2	11-01-011-3	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм [Т. ч. 4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,42 100 м2	1954,72 600,40	44,57 25,62	863,49	289,99	23,40 13,45	46,75 1,59	19,63 0,67
		Накладные расходы в бц	k=0,765; 123%			285,53				
		Сметная прибыль в бц	k=0,68; 75%			154,75				
		Индекс пересчета / Итого по строке в тц		8,4	5,76 8,4	5 568,75	2 435,92	134,78 112,98		
		Накладные расходы в тц	k=0,765; 123%			2 398,39				
		Сметная прибыль в тц	k=0,68; 75%			1 299,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-01-011-4	Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 [Т. ч. 4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15);к=6 (Кз=6; Кэм=6; Кзм=6; Км=6; Кзт=2)]	0,42 100 м2	340,96 7,39	8,02 4,24	867,07	21,42	25,26 13,36	1,15 0,53	0,48 0,22
		Накладные расходы в бц	k=0,765; 123%			32,73				
		Сметная прибыль в бц	k=0,68; 75%			17,73				
		Индекс пересчета / Итого по строке в тц		8,4	5,76 8,4	4 796,56	179,93	145,50 112,22		
		Накладные расходы в тц	k=0,765; 123%			274,90				
		Сметная прибыль в тц	k=0,68; 75%			148,99				
4	ТЕРЛО06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок [Т. ч. 4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,11 1 т	490,08 212,10	36,06 7,84	58,40	26,83	4,96 1,08	14,54 0,48	1,6 0,05
	(204-9184)	Сетка из проволоки холоднотянутой	0,11 т	(31860,17)		(3 504,62)				
		Накладные расходы в бц	k=0,765; 89%			19,01				
		Сметная прибыль в бц	k=0,68; 52%			9,87				
		Индекс пересчета / Итого по строке в тц		8,4	5,76 8,4	3 903,58	225,37	28,57 9,07		
		Накладные расходы в тц	k=0,765; 89%			159,62				
		Сметная прибыль в тц	k=0,68; 52%			82,90				
5	11-01-025-2	Устройство покрытий из брусчатки: на цементном растворе с заполнением швов [Т. ч. 4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,42 100 м2	4125,35 2006,00	304,30 75,02	1 890,98	968,90	159,76 39,39	135,7 4,71	56,99 1,98
	(Цена поставщика)	Плитка бетонная	42 м2	(498,00)		(20 916,00)				
		Накладные расходы в бц	k=0,765; 105%			809,91				
		Сметная прибыль в бц	k=0,68; 60%			411,38				
		Индекс пересчета / Итого по строке в тц		8,4	5,76 8,4	34 129,62	8 138,76	920,22 330,88		
		Накладные расходы в тц	k=0,765; 105%			6 803,24				
		Сметная прибыль в тц	k=0,68; 60%			3 455,61				
Итого по разделу в бц						4 204,08	1 494,66	550,00 168,97		90,31 8,33
Основные материалы в тц						24 420,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу в тц						51 912,61	12 555,15	3 168,00		90,31
<i>С учетом индексов:</i>								1 419,35		8,33
<i>{РЦЦС ЛО 10/11 Полы</i>										
<i>бетонные и цементные}</i>										
<i>k=8,4 на зарплату</i>										
<i>k=5,76 на эксплуатацию машин</i>										
<i>k=8,4 на зарплату</i>										
<i>механизаторов</i>										
<i>k=5,45 на материалы</i>										
<i>k=5,45 на основные материалы</i>										
В т.ч. основные материалы в тц						24 420,62				
Всего по разделу с НР и СП						69 736,90				
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
НР и СП в бц										
Накладные расходы (Реконструкция)		k=0,765; 110%				243,37				
Накладные расходы (Полы)		k=0,765; 123%				318,26				
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 п.1 п.1-14)		k=0,765; 89%				19,01				
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11)		k=0,765; 105%				809,91				
Итого накладных расходов						1 390,55				
Сметная прибыль (Реконструкция)		k=0,68; 70%				137,66				
Сметная прибыль (Полы)		k=0,68; 75%				172,48				
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 п.1 п.1-14)		k=0,68; 52%				9,87				
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11)		k=0,68; 60%				411,38				
Итого сметной прибыли						731,39				
Итого по смете в тц						51 912,61	12 555,15	3 168,00		90,31
В т.ч. основные материалы в тц						24 420,62		1 419,35		8,33

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			51 912,61
Накладные расходы (Реконструкция)	0,765	110	2 044,32
Накладные расходы (Полы)	0,765	123	2 673,29
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 п.1 п.1-14)	0,765	89	159,62
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11)	0,765	105	6 803,24
Итого накладных расходов			11 680,47
Итого			63 593,08
Сметная прибыль (Реконструкция)	0,68	70	1 156,38
Сметная прибыль (Полы)	0,68	75	1 448,93
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-06 п.1 п.1-14)	0,68	52	82,90
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11)	0,68	60	3 455,61
Итого сметной прибыли			6 143,82
ИТОГО			69 736,90
Непредвиденные расходы		2	1 394,74
Итого			71 131,64
НДС от стоимости материалов		18	6 514,10
ВСЕГО			77 645,74

Составил _____ //

Проверил _____ //